



GLASNIK GRADA VRBOVCA

Broj 1 – Godina III – Vrbovec, 23. siječnja 2020. – ISSN 2623-5617

S A D R Ź A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Zaključak (o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva)	2
- Izvješće (Mandatnog povjerenstva)	2
2. Odluka o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte	3
3. Odluka o izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte	3
4. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca	3
5. Zaključak (Analiza postojećeg stanja i smjernice usred predstojeće liberalizacije tržišta plina)	11
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije ustanove	11
7. Odluka (o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu)	12
8. Odluka (o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu)	12
9. Zaključak (o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu)	12
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca	12
11. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca	13

12. Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec	13
- Plan zaštite od požara	75
13. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu	108
14. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini	123

AKTI GRADONAČELNIKA

1. Plan prijma u službu za 2020. godinu	124
2. Rješenje o razrješenju te imenovanju člana Povjerenstva za prigovore	124
3. VI. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redi upravnih tijela Grada Vrbovca	125
4. Pravilnik o sufinanciranju troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova europske unije	125
5. Pravilnik za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama	128
6. Pravilnik o sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	130
7. Pravilnik kapitalne potpore za nabavu opreme	133
8. Pravilnik o sufinanciranju u poduzetničke infrastrukture	136

9.	Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpora za održavanje pčelinjeg fonda	139	13.	Pravilnik sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica	148
10.	Pravilnik o uvjetima i postupku subvencije troška analize kvalitete tla	141	14.	Pravilnik o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije	151
11.	Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele subvencije nabave automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja	144	15.	Pravilnik o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije	154
12.	Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpore za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku	146			

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine donosi

Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19) Mandatno povjerenstvo na 6. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/20-01/02; URBROJ: 238/32-03/01-20-3 od 22. siječnja 2020. godine.

Izvješće iz prethodnog stavka sastavni je dio ovog Zaključka.

II

Prima se na znanje ostavka Ivana Svečnjaka na dužnost zamjenika vijećnice Maje Novosel te se utvrđuje da je imenovanom prestao mandat dana 08. siječnja 2020. godine.

III

Utvrđuje se da Luka Lacković počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 22. siječnja 2020. godine.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-20-4
Vrbovec, 22. 01. 2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

IZVJEŠĆE

Utvrđuje se da je na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanim 21. svibnja 2017. godine s Liste Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatskih laburista - stranka rada (LABURISTI) izabrana Maja Novosel. Imenovanj mandat miruje u Gradskom vijeću Grada Vrbovca s danom 09. siječnja 2018. godine. Dužnost zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću Grada Vrbovca obnašao je Ivan Svečnjak od dana 31. siječnja 2018. godine. Imenovani je dana 08. siječnja 2020. godine, a sukladno članku 80. stavku 1. točka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16 i 98/19) i članku 33. stavku 1. alineji 1. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) podnio ostavku na dužnost člana u Gradskom vijeću Grada Vrbovca.

Sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16 i 98/19) Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Gradska organizacija SDP-a Vrbovec odredila je Luku Lackovića za obnašanje dužnosti zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću Grada Vrbovca, a koji je bio na Kandidacijskoj listi SDP-a i LABURISTA za izbor članova Gradskog vijeća Grada Vrbovca.

Slijedom iznesenog ispunjeni su svi zakonski i statutarni uvjeti za prestanak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Ivana Svečnjaka te početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Luke Lackovića u Gradskom vijeću Grada Vrbovca.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
MANDATNO POVJERENSTVO

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 238/32-03/01-20-1
Vrbovec, 22. siječnja 2020. godine

Predsjednik Povjerenstva
Stjepan Fotović, v.r.

2.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19), članka 31. stavka 1. alineje 26. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/8 - ispravak) i članka 27. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU**o razrješenju člana Odbora za statut, poslovnik i opće akte****I**

Ivan Svečnjak razrješuje se dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i opće akte s danom 08. siječnja 2020. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-20-6
Vrbovec, 22. 01. 2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

3.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19), članka 31. stavka 1. alineje 26. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/8 - ispravak) i članka 27. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU**o izboru člana Odbora za statut, poslovnik i opće akte****I**

Luka Lacković izabire se za člana Odbora za statut, poslovnik i opće akte s danom 22. siječnja 2020. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-20-7
Vrbovec, 22. 01. 2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

4.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2020. godine donosi

ODLUKU**o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca****I. TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

Donose se IV. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA, u nastavku: Plan, koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o., za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu »IV. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA« koji se sastoji od:

- A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
- B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

	naziv kartografskog prikaza	
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 5000
1.a.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - SJEVERNI DIO	1 : 2000
1.b.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - JUŽNI DIO	1 : 2000
2.1.	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA	1 : 5000
2.2.	PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETSKA MREŽA	1 : 5000

Ostali kartografski prikazi iz III. Izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca ostaju nepromijenjeni.

C. Obaveznih priloga:

- Opći prilozi
- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i ostali zahtjevi
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Plana
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost.

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Vrbovca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Površine unutar obuhvata plana podijeljene su prema namjeni na sljedeće kategorije i skupine:

Gospodarska namjena

Gospodarska namjena - proizvodna,

pretežito zanatska namjena s oznakom I2

Gospodarska namjena - poslovna,

pretežito uslužna namjena s oznakom K1

pretežito trgovačka namjena s oznakom K2

Javna i društvena namjena s oznakom D

Turističko-ugostiteljska namjena s oznakom T

Stambena i mješovita namjena

Stambena namjena s oznakom S

Mješovita namjena

pretežito stambena namjena s oznakom M1

pretežito poslovna namjena s oznakom M2

Površine infrastrukturnih sustava

trafostanica 110/35 kV s oznakom IS1

plinska mjerno redukcijaska stanica s oznakom IS2

plinska redukcijaska stanica s oznakom IS3

vodotoranj s oznakom IS4

benzinska postaja s oznakom IS5

Zelene površine

javne zelene površine - javni parkovi s oznakom Z1

zaštitne zelene površine s oznakom Z2

Vodne površine

kanal - Vk

Groblja s oznakom G.«

Članak 4.

U članku 6. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na površinama koje su na kartografskim prikazima označene s oznakama I2 i K moguća je gradnja građevina pod uvjetima za namjenu I2 i pod uvjetima za namjenu K.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javna i društvena namjena obuhvaća djelatnosti:

- upravne
- socijalnih službi
- zdravstva
- predškolskog odgoja
- školstva
- vjerske namjene
- kulture
- policije
- vatrogasaca.«

U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Površine javne i društvene namjene označene su oznakom D na kartografskom prikazu namjene površina. Građevine javne i društvene namjene mogu se graditi i na površinama drugih namjena, a u skladu s odredbama ovog Plana.«

U istom članku, stavicima 5., 7. i 12. brišu se riječi: »te D1 - D9«.

U istom članku, stavku 13. brišu se riječi: »te D1«, a broj: »25« zamjenjuje se brojem: »20«.

U istom članku, stavku 14. brišu se riječi: »te D2«, a broj: »25« zamjenjuje se brojem: »20«.

U istom članku, stavku 15. brišu se riječi: »te D3«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »15«.

U istom članku, stavku 16. brišu se riječi: »te D4«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »15«.

Naslov ispred stavka 17. u istom članku mijenja se i glasi: »Školska namjena«.

U istom članku, stavku 17. brišu se riječi: »te D5«.

U istom članku, stavku 18. brišu se riječi: »te D6«, a riječi: »0,15 pm/po posjetitelju« zamjenjuju riječima: »6 pm/1000 m² građevinske (bruto) površine«.

U istom članku, stavku 19. brišu se riječi: »te D7«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »15«.

Članak 6.

U članku 9., stavku 2. riječi: »0,20 pm/po posjetitelju« zamjenjuju se riječima: »6 pm/1000 m² građevinske (bruto) površine«.

Članak 7.

U članku 10., stavku 2. riječi: »30 pm« zamjenjuju se riječima: »15 pm«.

Članak 8.

U članku 11., stavku 8. u svim tablicama briše se red: »najmanja dubina građevne čestice«.

U istom članku, stavku 12. u tablici s lokacijskim uvjetima za stambene građevine na području kultiviranog krajobraza briše se red: »najmanja dubina građevne čestice«.

Članak 9.

U članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za površine oznake M1 planom se utvrđuju sljedeći lokacijski uvjeti:

Osnovna građevina - slobodnostojeći način gradnje

	prizemne i jednokatne	dvokatne	trokatne
najmanja površina građevne čestice	350 m ²	350 m ²	600 m ²
najmanja širina građevne čestice	14 m	14 m	20 m
koeficijent izgrađenosti k_{ig}	max 0,5	max 0,4	max 0,4
najveća visina građevine/ ukupna visina građevine	8 m/12 m	12 m/15 m	15 m/18 m
najmanja udaljenost od regulacijskog pravca	5m (ili prema lokalnim uvjetima)	5m (ili prema lokalnim uvjetima)	5m (ili prema lokalnim uvjetima)
najmanje udaljenosti od granica građevne čestice*	3m ili h/2 od jedne, 1m od druge (primjenjuje se veća vrijednost)	3m ili h/2 (primjenjuje se veća vrijednost)	5 m ili h/2 (primjenjuje se veća vrijednost)
najmanji ozelenjeni dio građevne čestice	20%	20%	20%

*Iznimno, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Vrbovca, udaljenosti od granica građevne čestice mogu biti i manje od navedenih u gornjoj tablici, ali ne manje od 1 m.

Osnovna građevina - poluotvoreni način gradnje

	prizemne i jednokatne	dvokatne	trokatne
najmanja površina građevne čestice	300 m ²	300 m ²	500 m ²
najmanja širina građevne čestice	12 m	12 m	20 m
koeficijent izgrađenosti k_{ig}	max 0,5	max 0,4	max 0,4
najveća visina građevine/ ukupna visina građevine	8 m/12 m	12 m/15 m	15 m/18 m
najmanja udaljenost od regulacijskog pravca	5m (ili prema lokalnim uvjetima)	5m (ili prema lokalnim uvjetima)	5m (ili prema lokalnim uvjetima)
najmanje udaljenosti od granica građevne čestice	3 m ili h/2 (primjenjuje se veća vrijednost) od jedne, a na drugu se prislanjaju	3 m ili h/2 (primjenjuje se veća vrijednost) od jedne, a na drugu se prislanjaju	5 m ili h/2 (primjenjuje se veća vrijednost) od jedne, a na drugu se prislanjaju
najmanji ozelenjeni dio građevne čestice	20%	20%	20%

Osnovna građevina - ugrađeni način gradnje - interpolacije

najmanja površina građevne čestice	200 m ²
najmanja širina građevne čestice	8 m
koeficijent izgrađenosti k_{ig}	max 0,6
najveća visina građevine/ ukupna visina građevine	15 m/18 m
najveća etažnost	prizemlje + 3 kata (P + 3)
najmanja udaljenost od regulacijskog pravca	prema lokalnim uvjetima
najmanji ozelenjeni dio građevne čestice	15%

U istom članku, u poglavlju »4.2.2. Mješovita, pretežito poslovna namjena s oznakom M2«, stavku 28., u tablici pod naslovom: »Osnovna građevina - slobodnostojeći način gradnje« i tablici pod naslovom: »Osnovna građevina - poluotvoreni način gradnje« briše se red: »najmanja dubina građevne čestice«.

Članak 10.

U članku 18. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko - distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku česticu. Potrebno je predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.«

U istom članku dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Za sve nove poslovne, stambeno - poslovne i stambene zgrade potrebno je predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

(12) Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima poštujući kriterije od minimalno 1 JTG na svakih 1.500 stanovnika, pri čemu prostorni razmještaj JTG mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati prostornom razmještaju stanovništva na području Grada. U naselju Vrbovec osigurati postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka - stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima.«

Dosadašnji stavci 11.-15. postaju stavci 13.-17.

Iza dosadašnjeg stavka 15. koji postaje stavak 17. dodaju se stavci 18. i 19. koji glase:

»(18) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

(19) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.«

Članak 11.

U članku 19. na kraju stavka 9. dodaje se sljedeća rečenica: »U slučaju potrebe izgradnje novih 10(20)0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.«

U istom članku, stavku 11., riječi: »može se osigurati« zamjenjuju se riječima: »osigurat će se«.

U istom članku dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema »Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35kV« - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

(13) U skladu s člancima 39. i 40. Zakona o tržištu energije (NN 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštita postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP - ODS, Elektra Zagreb.«

Članak 12.

U članku 20a. na kraju stavka 2. dodaje se sljedeća rečenica: »Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.«

U istom članku briše se stavak 3.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 13.

U članku 22. dodaju se stavci 10.-22. koji glase:

»(10) Potrebno se pridržavati planskih rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda propisanih Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije 07/15).

Rješenje odvodnje, kao i zaštitu voda predmetnog područja potrebno je planirati i izraditi sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19), Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2012. (NN 66/16), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16), Pravilniku o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta (NN 66/11 i 47/13), Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) i ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

(11) Način odvodnje i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, kao i potencijalno onečišćenih oborinskih voda, propisuje se vodopravnim aktima u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19) i podzakonskim propisima donesenim na temelju istog. Za prihvrat oborinskih i/ili otpadnih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.

(12) Za odvodnju otpadnih voda iz građevina prema članku 159. stavak 1. točka Zakona o vodama (NN 66/19), vodopravni uvjeti nisu potrebni.

(13) Ukoliko će se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na kakvoću podzemne vode. Ista također treba sadržavati projektno rješenje zaštite predmetnih građevina od negativnog utjecaja podzemnih voda.

(14) Za sve buduće radove i izgradnju objekata na predmetnom području koji utječu na vodnogospodarske interese potrebno je ishođenje vodopravnih akata u skladu s propisima.

(15) Za sve postojeće i definirane buduće lokacije vodnih građevina (trase magistralnih cjevovoda, crpne stanice, vodospreme i sl.) kao i trase opskrbnih cjevovoda, nadležno je komunalno poduzeće za obavljanje vođoposkrbne djelatnosti predmetnog područja.

(16) U zoni obuhvata plana u sjevernom dijelu grada planira se izgradnja Retencije Vir sa uzvodnim zaplavnim prostorom.

(17) Sukladno poglavlju VIII Zakona o vodama (zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima), te izrađenim kartama opasnosti od poplava i karta rizika od poplava za Republiku Hrvatsku, potrebno je ograničiti prava vlasnika i posjednika zemljišta te provoditi posebne mjere radi održavanja vodnog režima.

(18) U južnom dijelu zone obuhvata na području Poljanskog Luga (Novo Selo), sjeverno od nasipa Spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma, a zapadno od nasipa Poljanski Lug nakon poplavnih događaja 2010., 2014., 2018. javljaju se česta plavljenja te je prostor potrebno planirati za prihvrat velikih voda (vodno dobro), kao i prostor južno od istočnih dijelova naselja Poljanski Lug, a prema Spojnom kanalu Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma.

(19) Za vodne površine na području Grada, planom je potrebno odrediti inundacijski pojas potreban za njihovo održavanje. Kod vodotoka odrediti inundacijski pojas širine najmanje 6-10 m od obale vodotoka odnosno 20 m od nožice izvedenog ili planiranog nasipa. Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi radovi koji bi mogli onemogućiti pristup do vodotoka. Površine unutar inundacijskog pojasa mogu se koristiti u poljoprivredne svrhe.

(20) Zabranjuje se gradnja zgrada i drugih objekata (ograde, sadnja drveća/grmlja) na udaljenosti manjoj od 6-10 m od ruba vodotoka ili kanala radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih i drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima.

(21) Na javnom vodnom dobru ne mogu se steći prava vlasništva, osim prava najma, zakupa, služnosti i prava građenja, samo ako to pravo neće utjecati na mogućnost održavanja i poboljšanja vodnog režima, o čemu mišljenje daju Hrvatske vode.

(22) Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz stambenih i poslovnih zgrada koje se na njih imaju priključiti, u građevinskim područjima, nisu u nadležnosti Hrvatskih voda već jedinice lokalne samouprave.«

Članak 14.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Članak 27.

(1) Pojedinačne građevine, sklopovi, parcele i predjeli zaštite, koji se ovim Planom smatraju zaštićenima, prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.

(2) Na području obuhvata ovog Plana na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nalaze se sljedeća kulturna dobra:

Z - zaštićena kulturna dobra

E - kulturna dobra evidentirana ovim Planom (od lokalnog značaja u sklopu ovlasti lokalnih organa uprave, a štite se temeljem odredbi ovog Plana te Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)

*Povijesna naselja i dijelovi naselja**Povijesna naselja gradskih obilježja*

- Vrbovec, kulturno-povijesna cjelina Vrbovec - Z-3533

*Povijesni sklopovi i građevine**Graditeljski sklop*

- Vrbovec, ostaci kaštela Vrbovec s kulom »Zrinski«, zgradom dvora Patačić i parkom, Trg Petra Zrinskog - Z-3161

Civilne građevine

- Vrbovec, zgrada Pučkog otvorenog učilišta (zgrada nekadašnjeg Društvenog doma), Kolodvorska 1 E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec
- Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 18 (5) - ljetnikovac obitelji Berković - E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec - Z-3533

Sakralne građevine

- Vrbovec, župna crkva Sv. Vida, Trg Petra Zrinskog - Z-2064
- Vrbovec, kapela Sveta tri kralja (grobjanska) s grobljem - Z-2890
- Vrbovec, kapela Majke Božje Lurdske - E (u zoni zaštite Z-3161)
- Vrbovec, kapela Sv. Florijana - E
- Celine, kapela Majke Božje Putne - E (izgrađena 1996. na lokaciji starije kapele)

Stambene građevine

- Vrbovec, kurija župnog dvora, Trg Petra Zrinskog 29 - Z-2352

Memorijalna baština

- Vrbovec, grobnica obitelji d'Havlin i de Piennes (s grobljem) - Z-3654

Javna plastika - spomen obilježja

- Vrbovec, spomen ploča Petru Zrinskom - pročelje kule Zrinski - E; (u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec - Z-3161)
- Vrbovec, spomenik NOB-a - E (u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec - Z-3161)
- Vrbovec, spomenik Mariji Jurić Zagorki (autorice kiparice A. V. Sinovčić) - u parku, Trg Petra Zrinskog E (u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec - Z-3533)
- Vrbovec, spomenik Hrvatska kocka (autora kipara T. Ostoje) - spomen obilježje braniteljima poginulim u Domovinskom ratu - park u centru Vrbovca - E (u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec Z-3533)
- Vrbovec, spomenik poginulim vojnicima u I. svjetskom ratu - gradsko groblje Vrbovec - E (u zoni zaštite kapele Sveta tri kralja Z-2890)

Parkovna arhitektura

- Vrbovec, gradski park, Trg Petra Zrinskog - E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec - Z-3533
- Vrbovec, drvored u centru naselja - Trg Petra Zrinskog - E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec - Z-3533
- Vrbovec, drvored breza uz gradsko groblje - E (posjećen, potrebna zamjenska sadnja)

Arheološka nalazišta i zone

- Vrbovec, nekadašnji kaštel Vrbovec - fortifikacijsko graditeljstvo (opkopi, ostaci arhitekture kaštela) - E (u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec Z-3161)
- Vrbovec, crkva Sv. Vida - gotika - ostaci utvrde (opkopi), srednjovjekovno groblje - E (u zoni zaštite crkve sv. Vida - Z-2064).

(3) Za graditeljski sklop Vrbovec, ostaci kaštela Vrbovec s kulom »Zrinski« zgradom dvora Patačić i parkom izrađen je Konzervatorski elaborat: Mapa 1 Konzervatorska studija povijesnog razvoja kompleksa (platoa) i pojedinačnih građevina/struktura bivšeg kaštela Vrbovec, Lummiko arhitektura j.d.o.o., Vrbovec 2017. i Mapa 2

Konzervatorska studija parka i spomen obilježja, Ured ovlaštene krajobrazne arhitektica mr.sc. Ivanke Mlinarić, Zagreb 2017.

Zaštitni i drugi radovi unutar prostornih meda zaštićenih kulturnih dobara mogu se poduzimati samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. Za kulturno povijesnu cjelinu grada Vrbovca sustav mjera zaštite utvrđen je zoniranjem tj. uspostavom zone »A« i »B« u kojima se primjenjuje sljedeći sustav mjera zaštite:

Zona A (potpuna zaštita povijesnih struktura) obuhvaća povijesnu jezgru naselja koja se sastoji od područja nekadašnjeg kaštela, odnosno prostora Trga Petra Zrinskog u kojem su crkva, ostaci kaštela, zgrada dvorca Patačić (zgrada nekadašnjeg suda), i kapela Majke Božije Lurdske, okruženi ostacima perivoja, odnosno današnjeg parka. Na ovu se zonu odnosi potpuna zaštita povijesne matrice, građevinske strukture i supstance te arhitektonskih stilskih oblika graditeljskog naslijeđa.

Zona B (djelomična zaštita povijesnih struktura) obuhvaća ostale dijelove kulturno-povijesne cjeline grada Vrbovca unutar prostornih meda utvrđenih rješenjem o zaštiti. Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni, uvjetuje se zaštita i očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina i drugih za ukupnost kulturno-povijesne cjeline grada Vrbovec važnih vrijednosti, a prije svega oblika građevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadržaja. Na području ove zone uvjetuju se intervencije u smislu prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije, adaptacije, obnove i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih potreba.

Građevinska područja u zonama zaštite kulturnih dobara trebaju biti u funkciji zaštite i prezentacije prostornih vrijednosti kulturnog dobra te omogućiti revitalizaciju i rekonstrukciju povijesnih smještajnih obilježja.»

Članak 15.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zaštite za zaštićena kulturna dobra:

Za sve zahvate na kulturnim dobrima koja su zaštićena ili su preventivno zaštićena u postupku ishoda akata kojima se provodi ovaj Plan potrebno je zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela. Za ove građevine kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna parcela ili njen povijesno vrijedni dio.

Za ove se građevine obavezno primjenjuju sljedeće mjere zaštite:

- prije bilo kakvih građevinskih zahvata potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorska istraživanja čiji se rezultati ugrađuju u projekt obnove i sanacije
- za vrijeme izvođenja građevinskih radova potrebno je osigurati stalan konzervatorski nadzor
- u zonama ekspozicije ovih građevina ne dozvoljava se izgradnja zgrada koje mogu zakloniti vizure na njih ili vizure s njih na okolni prostor
- uvjeti, potvrde i prethodna odobrenja nadležnog konzervatorskog odjela.

Pri izgradnji planiranih i rekonstrukciji postojećih infrastrukturnih vodova i građevina unutar i u neposrednoj blizini zona zaštite kulturnih dobara potrebno je kroz izradu projektne dokumentacije voditi računa o njihovom uklapanju u ambijent (pozicijom i oblikovanjem) te o zaštiti vizura na i unutar zaštićenih područja.»

Članak 16.

U članku 29. stavku 4. iza riječi: »suglasnosti« dodaje se zarez i riječi: »rješenja, potvrde i mišljenja«.

U istom članku briše se stavak 7.

Članak 17.

U članku 31. na kraju stavka 7. dodaje se sljedeći tekst:

»Mjere zaštite radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, terorizma i ratnih razaranja provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) osim odredbi o skloništima,
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16),
- Procjena rizika od velikih nesreća za Grada Vrbovca (siječanj 2019.)
- Plan djelovanja civilne zaštite Grada Vrbovca (srpanj 2019.).«

U istom članku, stavku 10., iza riječi: »Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe« dodaje se tekst: »(NN 35/94, 55/94, 142/03);«, a iza riječi: »Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara« dodaje se tekst: »(NN 8/06).;«.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Vrbovca.

Izvornici Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca dostavljaju se sljedećim naslovima:

- pismohrani Grada Vrbovca,
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji - Ispostava Vrbovec.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/20-04/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22. 01. 2020. g

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

5.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK**I**

Prima se na znanje Analiza postojećeg stanja i smjernice uslijed predstojeće liberalizacije tržišta plina.

II

Ovaj Zaključak objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/20-01/05
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

6.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine

br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 90. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« 08/18 i 12/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli
Osnovne škole Vrbovec na dvije ustanove**

Članak 1.

U Odluci o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije ustanove KLASA: 602-02/97-01/660, URBROJ: 532-02-01/2/97-1 od 20. svibnja 1997. godine (u nastavku: Odluka), u cijelom tekstu riječi »I. osnovna škola Vrbovec« zamjenjuju se riječima »Osnovna škola Krunoslava Kutena« dok se riječi »II. osnovna škola Vrbovec« zamjenjuju riječima »Osnovna škola Marije Jurić Zagorke« u odgovarajućim padežima.

Članak 2.

Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti će se zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da je osnivački akt sukladan zakonu.

Članak 3.

Osnovne škole se zadužuju podnijeti prijavu za upis u sudski registar radi upisa promjena.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

7.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

I

Usvaja se Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu.

II

Program rada iz točke I sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/20-01/06
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

8.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine donijelo je

O D L U K U

I

Usvaja se Financijski plan Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu.

II

Financijski plan iz točke I sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/20-01/06
URBROJ: 238/32-01/01-20-2
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof.,v.r.

9.

Temeljem članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) i članka 19. stavka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 35-II/14) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 22.01.2020. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

I

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/20-01/07
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22. 01. 2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

10.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 11. i članka 65. stavka 1. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19) i članka 5. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/19), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2020. godine donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora
Grada Vrbovca

I

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vrbovca.

II

Za dan provedbe izbora određuje se **nedjelja, 22. ožujka 2020. godine.**

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 GRAD VRBOVEC
 GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-03/20-01/02
 URBROJ: 238/32-01/01-20-1
 Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

11.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 29. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/18 i 5/19), članka 5. i članka 24. stavka 2. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 11/19) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2020. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Vrbovca

I

U Gradsko izorno povjerenstvo Grada Vrbovca imenuju se:

1. LJILJANA KOŠIĆ - predsjednik
2. VENEK POSAVEC - potpredsjednik
3. ANDREJA TANASKOVIĆ - član
4. KRISTINA MATIČEVIĆ TOMLIANOVIĆ - član
5. VALENTINA KRISTIĆ - član
6. BOŽENA BATALA - član.

II

Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuje se u roku od 8 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih

stranaka i dva dogovorno predloženih predstavnika oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

III

Gradsko izorno povjerenstvo:

- brine se za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća
- obavlja sve pripremne radnje za provođenje izbora
- propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća
- donosi obvezne upute za rad
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća
- određuje biračka mjesta
- imenuje i raspušta biračke odbore
- nadzire rad biračkih odbora
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvatanju kandidature za članove vijeća
- nadzire pravilnost izborne promidžbe
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća
- obavlja druge poslove određene zakonom i podzakonskim aktima, Statutom Grada Vrbovca i ovom Odlukom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 GRAD VRBOVEC
 GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-03/20-01/03
 URBROJ: 238/32-01/01-20-1
 Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

12.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), i dobivene prethodne suglasnosti Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec od strane MUP-a Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Službe za inspekcijske poslove BROJ: 511-19-25/1-6231/4-2019 od 24.10.2019. godine, te članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine« broj 49/17), te članka 31.st.1. al.30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak)

Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26 sjednici, održanoj 22. siječnja 2020. godine, **d o n i j e l o j e**:

O D L U K U

o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec

I.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te Plan zaštite od požara za Grad Vrbovec, temeljem dobivene prethodne suglasnosti od strane MUP-a Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Službe za inspekcijske poslove BROJ: 511-19-25/1-6231/4-2019 od 24.10.2019. godine a izrađena od ovlaštene tvrtke »VIZOR« d.o.o. iz Varaždina.

II.

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te plana zaštite od požara za Grad Vrbovec u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Vrbovec KLASA: 214-02/04-01/26, URBROJ: 238/25-01/04-530 od 30.06.2004. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

GRAD VRBOVEC

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE




Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Grad Vrbovec

GRAD VRBOVEC**PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA
I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE**

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

Izvršitelj: Vatro - Plan j.d.o.o., Ognjena Price 34, 42000 Varaždin
Nenad Vidović, mag. polit. 
Nina Katanec, mag. oec. 

Stručni tim za izradu: VIZOR d.o.o., Koprivnička 1, 42000 Varaždin (za Vatro - Plan j.d.o.o.)
Davor Kraš, dipl. ing. el. - voditelj 
(Uvjerenje RH MUP, br.: 511-01-90-UP/I-10959/1-1994. od 07.02.1996.)
Nino Kauzler, dipl. ing. str. - član 
Mario Šestanj-Perić, dipl. ing. el. - član 
Bojan Kutnjak, univ. dipl. ing. el. - član 
Tomislav Vrbnjak, bacc.ing.el; vatrogasni časnik - član 
Slavko Povrlišek - predsjednik VZG Vrbovec

Dokumentacija broj: PUP-4581-3/2018

Datum izrade: rujan 2019.

Direktor:

Nina Katanec, mag. oec.



SADRŽAJ

	PROPISI - LITERATURA - KORIŠTENA DOKUMENTACIJA	5
A)	PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA.....	6
A.1)	POVRŠINA	6
A.2)	BROJ PUČANSTVA	7
A.3)	PREGLED NASELJENIH MJESTA.....	7
A.4)	PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA.....	8
A.5)	PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA	9
A.6)	PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA.....	10
A.7)	PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI	11
A.8)	PREGLED TURISTIČKIH NASELJA	12
A.9)	PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE.....	13
A.10)	PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI	14
A.11)	PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA.....	16
A.12)	PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA.....	33
A.13)	PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA	34
A.14)	PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA (ŠKOLE, VRTIĆI, JASLICE, ĐAČKI I STUDENTSKI DOMOVI, DOMOVI UMIROVLJENIKA, BOLNICE, ŠPORTSKI OBJEKTI, KULTURNO-UMJETNIČKI I POVIJESNI OBJEKTI I SL.).....	34
A.15)	PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI	36
A.16)	PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA.....	38
A.17)	PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA	40
A.18)	PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA	40
A.19)	PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA	40
A.20)	PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA	41
B)	PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA	42
C)	STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA	44
C.1)	MAKROPODJELE NA POŽARNA PODRUČJA UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA POŽARA.....	44
C.2)	GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA.....	46
C.3)	ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA.....	48
C.4)	STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA.....	49
C.5)	STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA.....	49
C.6)	STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA	50
C.7)	IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA.....	50
C.8)	IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA.....	53
C.9)	ODLAGALIŠTA OTPADA.....	54

C.10)	STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA	54
C.11)	UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA	55
C.12)	USTROJ VATROGASNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA.....	56
C.12.1)	ODREDBE ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA	56
C.12.2)	GAŠENJE PRETPOSTAVLJENOG POŽARA	57
C.12.3)	GAŠENJE PRETPOSTAVLJENOG POŽARA OTVORENOG PROSTORA.....	62
C.12.4)	REKAPITULACIJA	63
D)	PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA	65
E)	ZAKLJUČAK	76
F)	NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI.....	77

PROPISI - LITERATURA - KORIŠTENA DOKUMENTACIJA

- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br.: 92/10)
- Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, izmjene i dopune N.N. 117/01, izmjene i dopune N.N. br. 96/03, N.N. br.: 139/04, dopune N.N. br. 174/04, izmjene N.N. br. 38/09, izmjene i dopune N.N. br.: 80/10)
- Zakon o prostornom uređenju (N. N. br.: 153/13, izmjene i dopune N. N. br.: 65/17)
- Zakon o gradnji (N. N. br. 153/13, izmjene i dopune N. N. br.: 20/17)
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br.: 79/07)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br.: 108/95, izmjene i dopune N.N. br.: 56/10)
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br.: 35/94, izmjene i dopune N.N. br.: 110/05, N.N. br.: 28/10)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. br.: 29/13)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (N.N. br.: 56/12)
- Pravilnik o planu zaštite od požara (N.N. br.: 51/12)
- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br: 61/94)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br.: 31/11)
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95)
- Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. br.: 91/02)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.: 35/94, izmjene i dopune N.N. br.: 142/03)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N. br.: 62/94, izmjene i dopune N.N. br.: 32/97)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br.: 8/06)
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N. N. br. 101/11, 74/13)
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (N.N. 93/08)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (N. N. br.: 33/14)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br.: 108/95, izmjene i dopune N. N. br.: 56/10)
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. br.: 93/98, izmjene i dopune N. N. 116/07, N.N. br.: 141/08)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (N.N. 146/05)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N. N. br.: 141/11)
- Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (N. N. 65/94)
- Numeričke metode za procjenu opasnosti od požara i tehnološke eksplozije /P. Jukić i drugi (Zagreb 2002.)
- Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb 1997.)
- Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb 1991.)

- Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb 1996.)
- Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb 2001.)
- Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb 1984.)
- Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite od požara (Zagreb, 1973.)
- Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika /Hrvatska vatrogasna zajednica (Zagreb 2006.)

A) PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA


A.1) POVRŠINA

Grad Vrbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Omeđen je Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Općinama Preseka, Gradec, Dubrava, Kloštar Ivanić, Brckovljani i Rakovec, te Gradom Sveti Ivan Zelina.

Područje Grada prostire se na **161,20 km²**, što čini 5,26% ukupne površine Zagrebačke županije.

Grad Vrbovec se sastoji od **42 naselja**: Banovo, Brčevac, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, Graberščak, Greda, Hruškovica, Konak, Krkač, Kučari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovac i Žunci.

Sjedište Grada je naselje Vrbovec.



Slika 1: Položaj Grada Vrbovca u prostoru Zagrebačke županije

A.2) BROJ PUČANSTVA

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Popis stanovništva 2011.) Državnog zavoda za statistiku, Grad Vrbovec ima 14.797 stanovnika, što čini 4,65% ukupnog stanovništva Zagrebačke županije (317.606 stanovnika). Gustoća naseljenosti na području Grada iznosi u prosjeku 91,8 st/km².

A.3) PREGLED NASELJENIH MJESTA

Grad se sastoji od sljedećih mjesta:

Tablica 1: Popis naselja sa brojem stanovnika

R. broj	Naselje	Broj stanovnika
1.	Banovo	113
2.	Brčevac	546
3.	Celine	977
4.	Cerik	48
5.	Cerje	217
6.	Dijaneš	167
7.	Donji Tkalec	97
8.	Dulepska	155
9.	Đivan	32
10.	Gaj	381
11.	Gornji Tkalec	185
12.	Gostović	139
13.	Graberanec	0
14.	Graberščak	87
15.	Greda	96
16.	Hruškovica	71
17.	Konak	115
18.	Krkač	89
19.	Kučari	92
20.	Lonjica	1020
21.	Lovrečka Varoš	157
22.	Lovrečka Velika	198
23.	Luka	840
24.	Lukovo	184
25.	Marenić	58
26.	Martinska Ves	506
27.	Naselje Stjepana Radića	246
28.	Negovec	176
29.	Novo Selo	123
30.	Peskovec	323
31.	Pirakovec	170
32.	Podolec	96
33.	Poljana	423
34.	Poljanski Lug	425
35.	Prilesje	181
36.	Samoborec	117
37.	Savska Cesta	162
38.	Topolovec	133
39.	Vrbovec	4947
40.	Vrbovečki Pavlovec	398

R. broj	Naselje	Broj stanovnika
41.	Vrhovec	140
42.	Žunci	167
Ukupno:		14797

Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011.

A.4) PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA

Trenutno je na području Grada aktivan sljedeći broj poslovnih subjekata:

Tablica 2: Pregled broja poslovnih subjekata

Tvrtke	Obrti	Ukupno poslovni subjekti
508	188	696

NAPOMENA: trenutno AKTIVNE tvrtke i obrti, podaci su iz sudskog i obrtnog registra

Na području Grada značajniju gospodarsku djelatnost obavljaju sljedeće pravne osobe:

Tablica 3: Pregled značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

Pravna osoba	Lokacija	Djelatnost/broj zaposlenih cca
PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d.	Zagrebačka 148, Vrbovec	Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi / 1775
BRAVEL d.o.o.	T. Brezovačkog 27, Vrbovec	Nespecijalizirana trgovina na veliko / 160
VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.	Kolodvorska 68, Vrbovec	Veterinarske djelatnosti / 65
VRBOVČANKA d.o.o.	Križevačka 37, Vrbovec	Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom / 30
KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.	Kolodvorska 29, Vrbovec	Skupljanje neopasnog otpada / 50
TVORNIKA FARMACEUTSKE AMBALAŽE d.o.o.	Lonjica 37 a, Lonjica	Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla / 40
KOS, d.o.o.	Marije Jurić Zagorke 8, Vrbovec	Nespecijalizirana trgovina na veliko / 15
FRENUM d.o.o.	Križevačka 4 a, Vrbovec	Nespecijalizirana trgovina na veliko / 20
MILAN USLUGE d.o.o.	Zagrebačka 4, Vrbovec	Hoteli i sličan smještaj / 45
AUTOCENTAR VRBOVEC, d.o.o.	1. svibnja 3, Vrbovec	Održavanje i popravak motornih vozila / 20
POS-PLAST d.o.o.	Livadarska ulica 21, Vrbovec	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike / 20
GIS IMPRO d.o.o.	Eugena de Piennes 7, Vrbovec	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova / 40
OPREMA VRBOVEC d.o.o.	Matije Gupca 4, Vrbovec	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova / 15
AKORD-DUBRAVA d.o.o.	Greda 12, Lonjica	Proizvodnja ostalog namještaja / 17
MAR - IVEK d.o.o.	Zagrebačka 163, Vrbovec	Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama / 15

NAPOMENA: navedene su pravne osobe s minimalno 15 zaposlenika

A.5) PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

U pravne osobe glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara na području Grada mogu se ubrojiti:

Tablica 4: Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara

Pravna osoba	Lokacija	Djelatnost
PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d.	Zagrebačka 148, Vrbovec	Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
	Poljanski Lug bb	Govedarska farma
VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.	Kolodvorska 68, Vrbovec	Veterinarske djelatnosti
AUTOCENTAR VRBOVEC, d.o.o.	1. svibnja 3, Vrbovec	Održavanje i popravak motornih vozila
VRBOVČANKA d.o.o.	Križevačka 37, Vrbovec	Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
TVORNIČA FARMACEUTSKE AMBALAŽE d.o.o.	Lonjica 37 a, Lonjica	Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
POS-PLAST d.o.o.	Livadarska ulica 21, Vrbovec	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
GIS IMPRO d.o.o.	Eugena de Piennes 7, Vrbovec	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
OPREMA VRBOVEC d.o.o.	Matije Gupca 4, Vrbovec	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
AKORD-DUBRAVA d.o.o.	Greda 12, Lonjica	Proizvodnja ostalog namještaja
STOLARIJA PREVARIĆ	Kolodvorska 25, Vrbovec	Proizvodnja predmeta od drva
M I N T E R I J E R I v.l. Ivan Margetić	Andrije Hebranga 41, Vrbovec	Proizvodnja predmeta od drva
MDI d.o.o.	Konak bb	Rezanje građe i drvnih elemenata
KTC d.d.	Zagrebačka 48, Vrbovec	Roba široke potrošnje
Konzum	Zagrebačka 115, Vrbovec	Roba široke potrošnje
INA d.d.	Vrbovec - Dubrava, Radnička ulica 4	Benzinska postaja
INA d.d.	Zagrebačka 2, Vrbovec	Benzinska postaja
Petrol d.o.o.	Luka 375	Benzinska postaja
Petrol d.o.o.	Dijaneš 1A	Benzinska postaja
Pan Energija d.o.o.	Greda 17	Benzinska postaja
PLINACRO d.o.o.	Duž područja grada	Distribucija prirodnog plina
DIOS AGRO d.o.o.	Dijaneš 25	Poljoprivredne djelatnosti
PAVLIČEK TRGO - MLIN d.o.o.	Vukotinovićeve 9, Vrbovec	Mljevenje žitarica
MARHA d.o.o.	Gaj 107	Mljevenje žitarica
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	Kolodvor Vrbovec, Kolodvorska 124, Vrbovec	Prijevoz opasnih tvari

Na području Grada Vrbovca u II B kategoriju ugroženosti od požara razvrstana je tvrtka PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d., na adresi Zagrebačka 148, Vrbovec, temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke broj: 511-19-25/1-UP-I-3709/1-2011, od 10. svibnja 2011.

A.6) PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA

Na području Grada Vrbovca nalaze se sljedeće industrijske (poslovne) zone:

- Prilesje - Jug, površina 25 ha
- PIK - Gradip, površine 100 ha
- Prilesje - Sjever, površine 8 ha
- Konak Zapad II, površine 8 ha
- Poduzetnik, površine 90 ha
- Konak Istok, površine 80 ha
- Luka - Jug I, površine 96 ha
- Konak - Zapad I, površine 60 ha
- Luka - Jug I, površine 70 ha
- Negovec, površine 20 ha
- Luka - Jug II, površine 16 ha
- Poljanski Lug, površine 16 ha.

A.7) PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI**Cestovna infrastruktura**

Grad Vrbovec je sjecište regionalnih cestovnih pravaca i to:

- Vrbovec - Dugo Selo - Zagreb
- Vrbovec - Sv. Helena - Varaždin
- Vrbovec - Rakovec - Sv. Ivan Zelina
- Vrbovec - Dubrava
- Vrbovec - Ivanić Grad
- Vrbovec - Križevci - Koprivnica
- Vrbovec - Bjelovar
- Vrbovec - Čazma.

Grad Vrbovec je povezan na prometni sustav sljedećim državnim (DC), županijskim (ŽC) i lokalnim (LC) cestama:

Tablica 5: Pregled cestovnih prometnica po vrsti

Državne ceste		
Broj ceste	Naziv ceste	Ukupna duljina (km)
DC 26	Sv. Ivan Zelina - Vrbovec - Čazma - Garešnica - Badljevina	12,70
DC 28	Vrbovec - Bjelovar - V. Zdenci	2,60
DC 41	Tkalec - Vrbovec - Lonjica	20,80
Ukupno:		36,10
Županijske ceste		
Broj ceste	Naziv ceste	Ukupna duljina (km)
ŽC 3018	Gornji Tkalec - Donja Velika	3,50
ŽC 3019	Celine - Lukovo - Pogančec	4,50
ŽC 3075	Lonjica - Peskovec - Samoborec	5,00
ŽC 3077	D26 - Željeznička stanica Vrbovec - Vrbovec	0,50
ŽC 3078	D26 - Brčevac	1,10
ŽC 3079	Savska cesta - Prilesje - Poljanski Lug	5,00
ŽC 3080	D26 - Savska Cesta - Poljana	3,20
Ukupno:		22,80

Lokalne ceste		
Broj ceste	Naziv ceste	Ukupna duljina (km)
LC 31047	Vrhovec - LC 31048	1,10
LC 31048	ŽC 3075 - Negovec - Peskovec - ŽC 3075	3,70
LC 31051	Dijaneš - Dulepska - Pirakovec - Greda	5,90
LC 31053	Lovrečka Velika - Žunci	5,50
LC 31054	Lovrečka Varoš - Cerik - Hruškovića	5,00
LC 31055	ŽC 3019 - Lukovo - Cerik (LC 31054)	1,50
LC 31056	Luka (DC 41) - Gaj (DC 26)	2,50
LC 31057	Celine (DC 26) - Martinska Ves (DC 41)	0,70
LC 31058	Luka (DC 41) - Novo Selo Vrbovec - Brčevac	5,50
LC 31059	Vrbovec (DC 28) - Željeznička stanica Gradečka - Kolodvorska	3,40
LC 31060	Lovrečka Varoš (LC 31054) - Cerje - Vrbovec (LC 31059)	2,50
LC 31061	Grabersčak - D41 - Donji Tkalec	1,20
LC 31062	D 41 - Novaki Ravenski	1,00
LC 31065	Gostović (DC 41) - Mali Brezovec	0,50
LC 31067	D 41 - Podolec - Banovo (DC 41)	1,80
LC 31068	LC 31067 - Đivan	0,50
LC 31116	Poljana (ŽC 3080) - Poljanski Lug (ŽC 3079)	4,60
Ukupno:		46,90

Nerazvrstane ceste na području Grada Vrbovca:

- sa asfaltiranim kolnikom iznose 44,90 km,
- sa makadam podlogom 43,10 km.

Željeznička infrastruktura

Područjem Grada Vrbovca prolazi željeznička pruga Zagreb - Križevci - Koprivnica - Osijek u dužini od 21 km (jedno kolosječna željeznička pruga međudržavnog značaja koja spada u V. paneuropski koridor MG1 Botovo - Dugo Selo - Zagreb - Karlovac - Rijeka. Danas je ova pruga u statusu magistralne s najvećom brzinom od 135 km/h).

A.8) PREGLED TURISTIČKIH NASELJA

U Gradu Vrbovcu nema naselja s isključivo turističkom funkcijom. Kao cjelina, Grad svojim živopisnim krajolikom te bogatom povijesnom i kulturnom baštinom pruža jedinstven turistički doživljaj svakom slučajnom prolazniku i posjetitelju.

U turističkom segmentu bitno je spomenuti:

- tradicionalnu manifestaciju »Kaj su jeli naši stari« koja se održava svake godine u zadnjem vikendu mjeseca kolovoza na kojoj se okuplja i do 2000 ljudi.

Kao turistički objekti mogu se istaći:

- Hotel Bunčić, Zagrebačka 4, Vrbovec
- Motel Marina, Ulica Matije Gupca 26, Vrbovec
- Lovačke kućice u Lonjici, Banovu, Poljanskom Lugu i Topolovcu

Specifičnost područja Grada karakteriziraju i značajnije površine po vinogradima sa izgrađenim vikend objektima, pogodnim za turističke zanimljivosti. To su područja Topolovec, Vinišće, Površine, Graba, Žunci, Tkalec i Grabersčak, Dijaneški brijeg, Cerik - Marenić i drugi.

A.9) PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

ELEKTROOPSKRBA

Napajanje većeg dijela područja Grada Vrbovca električnom energijom vrši se nadzemnim visokonaponskim dalekovodom 35kV, vezanim na prijenosni sustav iz Dugog Sela preko transformatorske stanice 35/10kV u Vrbovcu, Celine 4 u nadležnosti distribucije Zagreb.

Napajanje električnom energijom naselja Gornji i Donji Tkalec te Graberščak vrši se preko TS 35/10kV smještene na području Graberščaka u nadležnosti distribucije Križevci. Transformatorska stanica u Graberščaku ujedno i služi kao pričuveni izvor za opskrbu u slučaju ispada sustava u Dugom Selu ili Zagrebu.

Daljnji prijenos električne energije od TS 35/10 kV do TS 10/0,4kV vrši se zračnim i podzemnim vodovima napona do 10kV.

Od većih potrošača električne energije ističe se:

- PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, Zagrebačka 148, Vrbovec

Glavna sklopka za isključenje električne energije na području Grada Vrbovca nalazi se u TS 35/10kV u Vrbovcu, Celine 4. Iskapčanje područja Grada podijeljeno je na 8 centara u TS 35/10kV u Vrbovcu, zatim se iskapčanje može izvršiti na rastavljačima na 10kV vodu i za pojedino naselje u TS 10/0,4kV.

U slučaju požara objekata iskapčanje se vrši neposredno prije priključka samog objekta na stupu, što je u nadležnosti ovlaštene osobe Elektre.

Iskapčanje područja naselja Gornji i Donji Tkalec te Graberščak u nadležnosti je distribucijskog područja Elektre Križevci.

Uz rečeno, područjem grada Vrbovca i to rubnim dijelom područja Grada/na granici s Općinom Preseka prolazi dalekovod 400kV iz Mađarske, kao i visokonaponski vod od Dugog Sela do Križevaca napona 110kV kroz naselja Pirakovec, Celine, Topolovec, Đivan i Donji Tkalec.

PLINOOPSKRBA

Distributer plina na području Grada Vrbovca je PLIN VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec.

U opskrbi grada Vrbovca među ostalim energentima koristi se i prirodni zemni plin. Naselja i grad opskrbljuju se putem plinovoda NO 150 izgrađenog čeličnim cijevima. Dotok plina je od Bjelovara, čvorište Sveti Ivan Žabno.

Na magistralnom plinovodu nalaze se tri mjerno redukcijske stanice od kojih je jedna locirana na području Grada u ul. Krunoslava Kutena.

Plin se distribuira iz mjerno redukcijske stanice u Vrbovcu u dvije linije i to:

- Prva linija plinovod pritiska 6 bara do redukcijskih stanica Gradip, PIK MI i redukcijska stanica Greda.
- Druga linija je pritiska 3 bara za naselja od crnih bešavnih cijevi u duljini 42 km i od PEHD cijevi u duljini 96 km.

A.10) PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI

Na području Grada Vrbovca su evidentirane sljedeće lokacije s većim količinama zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari:

Tablica 6: Pregled lokacija na kojima su uskladištene zapaljive tekućine i plinovi, eksplozivne tvari i druge opasne tvari

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
1.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec	Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	4732 kg u strojarnici; 6225 kg izvan strojarnice

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
		Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	20947 kg u strojarnici; izvan strojarnice faza II 4956 kg, faza III 843 kg, prerada 3561 kg
		Ugljični dioksid CO ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	38 909 l / 18053 kg
		Kisik tekući O ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	5830 l / 2542 kg
		Dušik komprimirani plin N ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Baterije čeličnih boca izvan objekta	4200 l / 3400 kg
		Lako loživo ulje (za pogon kotlova u kotlovnici)	Podzemni spremnik	30000 l kapacitet / 25800 kg
		Dizel gorivo (za pogon dizelskih motora)	Nadzemni spremnik	5000 l
		Acetilen (za zavarivanje i rezanje metala)	Čelične boce u posebnom skladištu	160 kg
		Propan butan smjesa (kao gorivo u kućanstvu i industriji)	Čelične boce u posebnom skladištu	800 kg
2.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Govedarska farma, Poljanski Lug bb	Ekstra lako loživo ulje	Podzemni spremnik	17,2 t
3.	MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o., Skladište Celine bb	Crni barut	Skladište	2,2 t
		1.4G	Skladište	635 t
		1.3G	Skladište	65 t
		Pirotehnička sredstva	Skladište	-
4.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec - Dubrava, Radnička 4	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	51,6 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	15 t
5.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec, Zagrebačka 2	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	77,4 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	37,5 t
6.	PLINACRO d.o.o., područje Grada	Prirodni plin	Podzemni plinovod	11 t/h
7.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Luka 375	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
8.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Dijaneš 1A	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
9.	Pan Energija d.o.o., benzinska postaja, Gre-da 17	Eurodizel BS	Podzemni spremnici	49 269 l
		Eurosuper BS 95	Podzemni spremnici	48 988 l
		Plavi dizel	Podzemni spremnici	15 088 l
		Loživo ulje	Podzemni spremnici	10 000 l
		LPG plin	Podzemni spremnici	4 850 l
		Plin u boci	Čelične boce u skladištu	-
10.	DIOS AGRO d.o.o., Di-janeš 25	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	35 t
11.	PAVLIČEK TRGO - MLIN d.o.o., Vukotinovićeve 9, Vrbovec	Žitarice, brašno, stočna hrana	Skladište	150 t
12.	MARHA d.o.o., Gaj 107	Čestice kod mljevenja, pakiranja i transporta žitarica	Pogon	25 t
13.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Kolodvor Vrbovec, Kolodvorska 124, Vrbovec	Plin, kemikalije, nafta i naftni derivati, te druge opasne tvari	Vagoni	Kompozicija vagona

Karakteristike opasnih tvari s obzirom na gašenje požara:

- UNP - zatvoriti dotok plina, sredstvo za gašenje CO₂, prah, hlađenje spremnika, zaštititi dišne organe i ekstremitete
- Benzin - sredstva za gašenje pjena, CO₂, prah, hlađenje spremnika vodom, zaštititi dišne organe i ekstremitete i tijelo
- Dizel gorivo - sredstva za gašenje pjena, CO₂, prah, hlađenje spremnika vodom, zaštititi dišne organe i ekstremitete
- Amonijak - sredstva za gašenje CO₂, prah, raspršena voda za obaranje oblaka, koristiti odijelo za potpunu zaštitu tijela, zaštititi dišne organe
- PVC - izolacija - sredstvo za gašenje raspršena voda, a pod naponom prah, CO₂
- Papir - sredstvo za gašenje voda, prah
- Drvo - sredstvo za gašenje voda, prah.

A.11) PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA

Na području Grada Vrbovec djeluje Vatrogasna zajednica Grada Vrbovec, Stjepana Radića 18, Vrbovec. Trenutno su na području Grada aktivna sljedeća vatrogasna društva:

1. DVD Brčevac, Brčevac 46
2. DVD Celine, Celine 54
3. DVD Gaj, Gaj 47

4. DVD Lonjica, Lonjica 128
5. DVD Lovrečka Varoš, Lovrečka Varoš 34
6. DVD Luka, Luka 46
7. DVD Lukovo, Lukovo 84
8. DVD Peskovec, Peskovec 39
9. DVD Pirakovec, Pirakovec 13
10. DVD Poljana, Poljana 153
11. DVD Poljanski Lug, Poljanski Lug 11
12. DVD Prilesje, Prilesje bb
13. DVD Tkalec, Gornji Tkalec 47
14. DVD Vrbovec, Stjepana Radića 18
15. DVD Žunci, Žunci 6
16. GDVD PIK VRBOVEC, Zagrebačka 148, Vrbovec, DVD u gospodarstvu.

Prema trenutnom ustroju vatrogasne djelatnosti na području Grada, DVD Vrbovec je središnja vatrogasna postrojba. GDVD PIK VRBOVEC je vatrogasna postrojba u gospodarstvu, opremljena i osposobljena za gašenje požara s opasnim radnim tvarima.

Tablica 7: Pregled broja članova vatrogasnih postrojbi

R.br.	Naziv DVD	Operativni vatrogasci (sa školom i liječničkim pregledom)
1.	DVD BRČEVEC	12 (12)
2.	DVD CELINE	11 (11)
3.	DVD GAJ	13 (13)
4.	DVD LONJICA	22 (22)
5.	DVD LOVREČKA VAROŠ	10 (10)
6.	DVD LUKA	17 (17)
7.	DVD LUKOVO	10 (10)
8.	DVD PESKOVEC	11 (10)
9.	DVD PIRAKOVEC	10 (10)
10.	DVD POLJANA	10 (10)
11.	DVD POLJANSKI LUG	10 (10)
12.	DVD PRILESJE	5 (5)
13.	DVD TKALEC	11 (10)
14.	DVD VRBOVEC	27 (27)
15.	DVD ŽUNCI	11 (11)
16.	GDVD PIK VRBOVEC	19 (9 profesionalnih + 10 interno)

Tablica 8: Pregled opremljenosti DVD-a vozilima (i ostalom značajnijom opremom i objektima)

R. br.	DVD	Opremljenost vozilima i pumpama	Vatrogasni dom / Spremište
1.	DVD BRČEVEC	- pick up vozilo Mazda BT-50 4x4, 2009.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 350 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasca (vlasništvo VZG)	vatrogasni dom sa spremištem
2.	DVD CELINE	- kombi vozilo Mercedes Sprinter, 1997.g. - auto cisterna FAP, 1982.g., zapremnina vode 9000 l, prijevoz 1+2 vatrogasca - tehničko vozilo Mercedes Vario, 2001.g., zapremnina vode 1000 l (vlasništvo VZG)	vatrogasni dom sa garažama i spremištem

R. br.	DVD	Opremljenost vozilima i pumpama	Vatrogasni dom / Spremište
3.	DVD GAJ	- auto cisterna Mercedes, 1983.g., zapremnina vode 10000 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca - VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
4.	DVD LONJICA	- interventno vozilo TAM 150 4x4, 1994.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+4 vatrogasca - VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
5.	DVD LOVREČKA VAROŠ	- VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
6.	DVD LUKA	- navalno vozilo TAM 190, 1988.g., zapremnina vode 6500 l, prijevoz 1+2 vatrogasca - kombi vozilo Citroen Jumper, 1995.g. - VMŠ	garaža sa spremištem
7.	DVD LUKOVO	- kombi vozilo TAM 80, 1987.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 1000 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+7 vatrogasaca (vlasništvo VZG)	vatrogasni dom sa spremištem
8.	DVD PESKOVEC	- navalno vozilo Zastava 650, 1984.g., zapremnina vode 2500 l (vlasništvo VZG), prijevoz 1+2 vatrogasca - VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem i garažom
9.	DVD PIRAKOVEC	- kombi vozilo FIAT DUCATO, 1994.g. - navalno vozilo DAF FA, 1981.g., zapremnina vode 1800 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca - VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
10.	DVD POLJANA	- kombi vozilo FIAT DUCATO, 2006.g. - VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
11.	DVD POLJANSKI LUG	- navalno vozilo TAM, 1984.g., zapremnina vode 3500 l (vlasništvo VZG), prijevoz 1+2 vatrogasca - VMŠ	vatrogasni dom sa garažom i spremištem
12.	DVD PRILESJE	- VMŠ	vatrogasni dom sa spremištem
13.	DVD TKALEC	- navalno vozilo TAM 190, 1991.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+2 vatrogasca (vlasništvo VZG) - VMŠ	vatrogasni dom sa garažom i spremištem
14.	DVD VRBOVEC	- auto cisterna MAN 14.232 F, 1996.g., zapremnina vode 8000 l, prijevoz 1+2 vatrogasca (vlasništvo VZG) - navalno vozilo MAN TGM 18.280, 2008.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca (vlasništvo VZG) - auto platforma NISSAN CABSTAR TL 35.13, 2005.g., visina dizanja 20m, prijevoz 1+2 vatrogasca (vlasništvo VZG) - kombi vozilo MERCEDES SPRINTER 316, 2002.g. - terensko vozilo DEFENDER, 1998.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 420l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasca - zapovjedno vozilo KIA SPORTAGE, 2005.g., prijevoz 1+4 vatrogasca (vlasništvo VZG)	spremište sa garažama
15.	DVD ŽUNCI	- pick up TATA XENON 4x4, 2012.g, sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 350 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasca (vlasništvo VZG)	vatrogasni dom sa spremištem

R. br.	DVD	Opremljenost vozilima i pumpama	Vatrogasni dom / Spremište
16.	GDVD PIK VRBOVEC	- navalno vatrogasno vozilo Mercedes - Benz Atego TLF 3.500/400 (spremnik vode 3500 l, spremnik pjenu 400 l) - pumpa Rosenbauer NH30 (kapacitet 2800 l/min tlak 10 bara, 4000 l/min tlak 40 bara) - izolacijski aparat + pričuvna boca 4 kom - plinonepropusno odijelo 7 kom - uređaj za samospašavanje 4 kom - ugovorno kemijsko vozilo opremljeno za accidente - ugovorno traktor Zetor 7745 i cisterna Creina 5000 l - ugovorno hidraulični snježni plug za traktor - ugovorno mobilni zračni kompresor za razbijanje betona	spremište sa garažom

Napomena: Svi garažni prostori su grijani tijekom zimskog razdoblja.

O vatrogasnim vozilima koja su navedena kao vlasništvo Vatrogasne zajednice grada (VZG) skrbi VZG (održavanje, registracija), te ih VZG ustupa DVD-ima na korištenje.

PREGLED OSTALE OPREME KOJU VATROGASNA DRUŠTVA POSJEDUJU:

DVD VRBOVEC

Tablica 9: Opremljenost vatrogasnih vozila

naziv	posjeduje
Navalno vozilo	
- električna kružna pila	kom. 0
- komplet za pružanje prve pomoći	komplet 1
- ljestva rastegača	kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm	kom. 2
- mlaznica univerzalna 75 mm	kom. 1
- mlaznica za vodenu maglu	kom. 2
- nosila sklopiva	kom. 1
- prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW	kom. 1 (7 kW)
- produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, 220 V	kom. 1
- radiostanica prijenosna	kom. 1
- radiostanica ugradbena	kom. 1
- reflektor (na vozilu)	kom. 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi	kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«	kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO ₂ -5«	kom. 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	kom. 1
- uže penjačko	kom. 2
- ventil za ograničenje tlaka	kom. 0
- zaštitne rukavice-gumirane	para 10
- zaštitne rukavice-kožne	para 2

naziv	posjeduje
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode	cijev usisna 110 mm kom. 6
	ključ za cijevi kom. 2
	sitka usisna 110 mm kom. 1
	uže za usisne cijevi kom. 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže	hidrantski nastavak kom. 1
	ključ za nadzemni hidrant kom. 1
	ključ za podzemni hidrant kom. 1
	natikač za hidrant kom. 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi	cijev tlačna 52 mm kom. 7
	cijev tlačna 75 mm kom. 5
	podvezica za cijev kom. 2
	prijelaznica 110/75 mm kom. 1
	prijelaznica 75/52 mm kom. 2
	razdjelnica trodjelna kom. 1
	sakupljač 75/110 mm kom. 1
	ublaživač reakcije mlaza kom. 1
- oprema i sredstva za gašenje požara pjenom	cijev za međumiješalicu kom. 1
	međumiješalica kom. 1
	mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1
	mlaznica za tešku pjenu kom. 1
	posuda s pjenilom 20 l kom. 5
- oprema za zaštitu organa za disanje	izolacijski aparat komplet 2
	pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 2
- razvalni alat i oprema	željezna kuka (»klamfa«) kom. 10
	žica za vezanje - namotaj kom. 1
	škare za željezo kom. 1
	čavli (različiti) kom. 30
	čekić (različiti) kom. 2
	čepovi za zatvaranje vode i plina kom. 10
	bat drveni kom. 1
	dlijeto za drvo kom. 1
	dubač za beton kom. 1
	klješta stolarska kom. 1
	klješta za cijevi »švedska« kom. 1
	ključ »francuski« kom. 1
	metar kom. 1
	mulda za šutu kom. 2
	odvijač (različiti) kom. 2
	pila za željezo kom. 1
	pila za rupe kom. 1

naziv	posjeduje
	poluga kom. 2
	poluga »S« za vađenje čavala kom. 1
	probijač za željezo kom. 1
	sjekač za željezo kom. 1
	sjekira - tesarska kom. 1
	strugalica za željezo kom. 1
	strugalica za drvo kom. 1
	svrdlo pužasto kom. 1
- električarski alat	ispitivač za struju kom. 1
	klješta kombinirana kom. 1
	naočale - zaštitne kom. 1
	odvijač kom. 1
	zaštitne rukavice - gumirane par 1
	traka za izoliranje kom. 1
- alat	čaklja kom. 1
	lopata pobirača kom. 2
	lopata riljača kom. 1
	pijuk - obični kom. 1
	pijuk - sjekira kom. 1
	poluga velika kom. 1
	sjekira - šumska kom. 1
Autocisterna	
- lopata pobirača	kom. 1
- metlanica	kom. 1
- mlaznica dubinska »koplje«	kom. 1
- mlaznica univerzalna 52 mm	kom. 2
- mlaznica univerzalna 75 mm	kom 0
- pijuk - sjekira	kom. 1
- radiostanica prijenosna	kom. 1
- radiostanica ugradbena	kom. 0
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi	kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«	kom. 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »C02-5«	kom. 0
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	kom. 1
- uže penjačko	kom. 2

naziv	posjeduje
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode	cijev usisna 110 mm kom. 6
	ključ za cijevi. kom. 2
	sitka usisna 110 mm kom. 1
	uže za usisne cijevi kom. 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže	hidrantski nastavak kom. 1
	ključ za nadzemni hidrant kom. 1
	ključ za podzemni hidrant kom. 1
	natikač za hidrant kom. 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi	cijev tlačna 52 mm kom. 7
	cijev tlačna 75 mm kom. 5
	podvezica za cijev kom. 2
	prijelaznica 110/75 mm kom. 1
	prijelaznica 75/52 mm kom. 2
	razdjelnica trodjelna kom. 1
	sakupljač 75/110 mm kom. 1
	ublaživač reakcije mlaza kom. 1
Kombi vozilo	
- cijev tlačna 52 mm	kom 6
- cijev tlačna 75 mm	kom 3
- dizalica 8 t	kom 0
- komplet za pružanje prve pomoći	komplet 1
- ljestva kukača	kom 1
- ljestva prislanjača	kom 1
- metlanica	kom 2
- mlaznica univerzalna 52 mm	kom 1
- mlaznica univerzalna 75 mm	kom 1
- pijuk za sijeno	kom 1
- podvezica za cijev	kom 2
- prijelaznica 75/52 mm	kom 2
- radiostanica prijenosna	kom 2
- razdjelnica trodjelna	kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi	kom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«	kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO ₂ -5«	kom 0
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenu (brentača)	kom 1
- uže čelično za vuču s uzicom	kom 1
- uže penjačko	kom 2
- vile za sijeno	kom 1
- zaštitne rukavice - kožne	para 2

naziv	posjeduje
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže	hidrantski nastavak kom. 1
	ključ za nadzemni hidrant kom. 1
	ključ za podzemni hidrant kom. 1
	natikač za hidrant kom. 1
- oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku	žica za dimnjak kom. 1
	ključ za dimnjak kom. 1
	lanac s kuglom kom. 1
	lopatica za čađu kom. 2
	mulda za čađu kom. 2
	ogledalo za dimnjak kom. 1
	strugač za dimnjak kom. 1
	zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja par 1
- razvalni alat i oprema	željezna kuka (»klamfa«) kom. 10
	žica za vezanje - namotaj kom. 1
	škare za željezo kom. 1
	čavli (različiti) kom. 30
	čekić (različiti) kom. 2
	čepovi za zatvaranje vode i plina kom. 10
	bat drveni kom. 1
	dlijeto za drvo kom. 1
	dubač za beton kom. 1
	klijesta stolarska kom. 1
	klijesta za cijevi »švedska« kom. 1
	ključ »francuski« kom. 1
	metar kom. 1
	mulda za šutu kom. 2
	odvijač (različiti) kom. 2
	pila za željezo kom. 1
	pila za rupe kom. 1
	poluga kom. 2
	poluga »S« za vađenje čavala kom. 1
	probijač za željezo kom. 1
	sjekač za željezo kom. 1
	sjekira - tesarska kom. 1
	strugalica za željezo kom. 1
	strugalica za drvo kom. 1
	svrdlo pužasto kom. 1

naziv	posjeduje
- električarski alat	ispitivač za struju kom. 1
	kliješta kombinirana kom. 1
	naočale - zaštitne kom. 1
	odvijač kom. 1
	zaštitne rukavice - gumirane par 1
	traka za izoliranje kom. 1
- alat	čaklja kom. 1
	lopata pobirača kom. 2
	lopata riljača kom. 1
	pijuk - obični kom. 1
	pijuk - sjekira kom. 1
	poluga velika kom. 1
	sjekira - šumska kom. 1

Tablica 10: Tehnička oprema i sredstva u skladištu

naziv	posjeduje
- čizme gumene-niske	pari 5
- čizme gumene-visoke	pari 5
- cijev tlačna 52 mm	kom 12
- cijev tlačna 75 mm	kom 12
- ljestva kukača	kom 0
- ljestva mornarska	kom 0
- ljestva prislanjača	kom 1
- među miješalica	kom 1
- metlanica:	kom 4
- mlaznica univerzalna 52 mm	kom 2
- mlaznica univerzalna 15 mm	kom 1
- motorna pila	kom 1
- nosila sklopiva	kom 0
- plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom	kom 10
- podvezica za cijev	kom 4
- posuda s pjenilom 20l	kom 3
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom	kom 2
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom	kom 0
- prijelaznica 110/75mm	kom 1
- prijelaznica 75/52mm	kom 2
- punjač za akumulator prijenosne radiostanice	kom 1
- punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)	kom 1
- razdjelnica trodjelna	kom 1

naziv	posjeduje
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi	kom 1
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«	kom 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2-5«	kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	kom 4
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	kom 3
- uže penjačko	kom 2
- univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta	komplet 1
- zaštitne rukavice-gumirane	pari 5
- zaštitne rukavice-kožne	pari 5
- alat	čaklja kom. 1
	lopata pobirača kom. 2
	lopata riljača kom. 1
	pijuk - obični kom. 1
	pijuk - sjekira kom. 1
	poluga velika kom. 1
	sjekira - šumska kom. 1

Tablica 11: Osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac

R. br.	Naziv	posjeduje
1.	zaštitna odjeća za vatrogasce	28
2.	zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru	28
3.	zaštitna vatrogasna podkapa	28
4.	obuća za vatrogasce	28
5.	zaštitne vatrogasne rukavice	28
6.	zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri	28
7.	zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru	28
8.	maska za cijelo lice	28
9.	polu maska ili četvrt maska	28
10.	zaštitni pojas za vatrogasce	28
11.	zaštitne vatrogasne naočale	28
12.	rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika	28

Tablica 12: Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasne postrojbe

R. br.	Naziv	posjeduje
1.	osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine	da
2.	osobna zaštitna oprema protiv pada s visine	da
3.	naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine	da
4.	spasilačka oprema	ne
5.	samostalni ronilački uređaji	ne
6.	ronilačka odijela	ne

R. br.	Naziv	posjeduje
7.	reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara	ne
8.	odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce	ne
9.	odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama	ne
10.	vatrogasna užad	da
11.	naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave)	da
12.	filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica	da
13.	filtarska polu maska za zaštitu od čestica	da
14.	rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama	da
15.	zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru	ne
16.	ribarske čizme	ne
17.	kišno odijelo	da

Tablica 13: Druga osobna oprema pripadnika vatrogasne postrojbe

R. br.	Naziv	posjeduje
1.	prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku	ne
2.	osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije	ne
3.	detektor radioaktivnog zračenja	ne
4.	protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka	da
5.	baterijska svjetiljka	da
6.	torba s kompletom za pružanje prve pomoći	da

DVD BRČEVEC:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 8
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 1
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat S-9 kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- mlaznice za tešku pjenu kom. 1
- uža kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 2

- sanitetska nosila kom. 1
- vile s drškom kom. 1
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 12
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD CELINE:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 10
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- ključevi ABC kom. 3
- mlaznice kom. 5
- razdjelnice kom. 2
- sabirnice kom. 1
- međumješalica kom. 2
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 5
- prijenosni vatrogasni aparat kom. 6
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- hidrantski nastavak kom. 1
- ključ za podzemne hidrante kom. 1
- mlaznice za tešku pjenu kom. 2
- pjenilo 50 l
- ljestve prislanjače kom. 4
- ljestve kukače - Al kom. 1
- ljestva rastegača - trodjelna 12 m kom. 1
- svjetiljka prijenosna kom. 3
- užad razna kom. 2
- naprtnjača ledna VP-25 kom. 2
- radio uređaj Motorola kom. 2
- izolacijski aparat sa kom. zrakom kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 1
- sanitetska nosila kom. 1
- lopata s drškom kom. 2
- vile s drškom kom. 5
- dizalica hidraulička ručna 5 t kom. 1
- poluga za dizanje tereta kom. 1
- hidraulički razvalni alat kmpl. 1
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 11
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD GAJ:

• vatrogasne usisne cijevi tip A	kom. 4
• vatrogasne tlačne cijevi tip B	kom. 6
• vatrogasne tlačne cijevi tip C	kom. 10
• usisna sitka	kom. 2
• mlaznice	kom. 4
• razdjelnice	kom. 1
• ključevi ABC	kom. 3
• međumješalica	kom. 1
• prijelazne spojnice	kom. 2
• metlanice	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat S-9	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat CO ₂	kom. 2
• mlaznice za tešku pjenu	kom. 1
• uže	kom. 1
• vatrogasna sjekira	kom. 2
• osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac	komplet 13
• zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju
• druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju

DVD LONJICA:

• vatrogasne usisne cijevi tip A	kom. 4
• vatrogasne tlačne cijevi tip B	kom. 6
• vatrogasne tlačne cijevi tip C	kom. 10
• usisna sitka	kom. 2
• mlaznice	kom. 4
• razdjelnice	kom. 2
• ključevi ABC	kom. 3
• međumješalica	kom. 1
• prijelazne spojnice	kom. 2
• metlanice	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat S-9	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat CO ₂	kom. 2
• mlaznice za tešku pjenu	kom. 1
• uže	kom. 1
• vatrogasna sjekira	kom. 2
• sanitetska nosila	kom. 1
• vile s drškom	kom. 5
• osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac	komplet 22
• zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju
• druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju

DVD LOVREČKA VAROŠ:

• vatrogasne usisne cijevi tip A	kom. 4
• vatrogasne tlačne cijevi tip B	kom. 6
• vatrogasne tlačne cijevi tip C	kom. 10
• usisna sitka	kom. 2
• mlaznice	kom. 4
• razdjelnice	kom. 2
• ključevi ABC	kom. 3
• prijelazne spojnice	kom. 2
• uže	kom. 1
• vatrogasna sjekira	kom. 1
• osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac	komplet 10
• zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju
• druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju

DVD LUKA:

• vatrogasne usisne cijevi tip A	kom. 4
• vatrogasne tlačne cijevi tip B	kom. 12
• vatrogasne tlačne cijevi tip C	kom. 10
• mlaznice	kom. 3
• razdjelnice	kom. 2
• ključevi ABC	kom. 3
• međumješalica	kom. 2
• prijelazne spojnice	kom. 2
• metlanice	kom. 5
• prijenosni vatrogasni aparat S-9	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat CO ₂	kom. 1
• hidrantski nastavak	kom. 1
• ključ za podzemne hidrante	kom. 1
• mlaznice za tešku pjenu	kom. 1
• pjenilo	50 l
• ljestve prislanjače	kom. 2
• svjetiljka prijenosna	kom. 2
• užad razna	kom. 2
• naprtnjača leđna VP-25	kom. 4
• radio uređaj Motorola	kom. 2
• izolacijski aparat sa kom. zrakom	kom. 2
• vatrogasna sjekira	kom. 1
• sanitetska nosila	kom. 1
• vile s drškom	kom. 5
• osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac	komplet 17

- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD LUKOVO:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 1
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat S-9 kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- mlaznice za tešku pjenu kom. 1
- uže kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 2
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 10
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD PESKOVEC:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 1
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat S-9 kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- mlaznice za tešku pjenu kom. 1
- uže kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 2
- sanitetska nosila kom. 1
- vile s drškom kom. 5
- poluga za dizanje tereta kom. 1

- dizalica ručna 5 tona kom. 1
- krampovi s drškom kom. 3
- probijači betona kom. 3
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 11
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD PIRAKOVEC:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 1
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat S-9 kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- mlaznice za tešku pjenu kom. 1
- uže kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 2
- sanitetska nosila kom. 1
- vile s drškom kom. 5
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 10
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD POLJANA:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 2
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- prijelazne spojnice kom. 2
- uže kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 1
- sanitetska nosila kom. 1
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 10

- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD POLJANSKI LUG:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 8
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 8
- mlaznice kom. 3
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 2
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 5
- prijenosni vatrogasni aparat S-9 kom. 2
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 1
- hidrantski nastavak kom. 1
- ključ za podzemne hidrante kom. 1
- mlaznice za tešku pjenu kom. 2
- pjenilo 50 l
- ljestve prislanjače kom. 2
- svjetiljka prijenosna kom. 2
- užad razna kom. 2
- naprtnjača ledna VP-25 kom. 2
- radio uređaj Motorola kom. 2
- izolacijski aparat sa kom. zrakom kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 1
- sanitetska nosila kom. 1
- vile s drškom kom. 5
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 10
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD PRILESJE:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- usisna sitka kom. 2
- mlaznice kom. 2
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- prijelazne spojnice kom. 2
- uža kom. 1

- vatrogasna sjekira kom. 1
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 5
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD TKALEC:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 8
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 10
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 10
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2
- ključevi ABC kom. 3
- međumješalica kom. 2
- prijelazne spojnice kom. 2
- metlanice kom. 5
- prijenosni vatrogasni aparat S-6 kom. 4
- prijenosni vatrogasni aparat CO₂ kom. 2
- hidrantski nastavak kom. 1
- ključ za podzemne hidrante kom. 1
- mlaznice za tešku pjenu kom. 2
- pjenilo 30 l
- ljestve prislanjače kom. 2
- ljestve kukače Al kom. 1
- svjetiljka prijenosna kom. 2
- užad razna kom. 2
- naprtnjača ledna VP-25 kom. 2
- radio uređaj Motorola kom. 2
- izolacijski aparat sa kom. zrakom kom. 1
- vatrogasna sjekira kom. 1
- sanitetska nosila kom. 1
- vile s drškom kom. 6
- osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac komplet 11
- zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju
- druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi ne posjeduju

DVD ŽUNCI:

- vatrogasne usisne cijevi tip A kom. 4
- vatrogasne tlačne cijevi tip B kom. 6
- vatrogasne tlačne cijevi tip C kom. 6
- usisna sitka kom. 1
- mlaznice kom. 4
- razdjelnice kom. 2

• kijučevi ABC	kom. 3
• međumješalica	kom. 1
• prijelazne spojnice	kom. 2
• metlanice	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat S-9	kom. 4
• prijenosni vatrogasni aparat CO ₂	kom. 2
• mlaznice za tešku pjenu	kom. 1
• uže	kom. 1
• vatrogasna sjekira	kom. 2
• osobna zaštitna oprema koju treba posjedovati vatrogasac	komplet 11
• zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju
• druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi	ne posjeduju

A.12) PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA

Prirodna izvorišta **koja bi se mogla upotrebljavati** za gašenje požara su:

- Jezero Črnec
- Ribnjak Bajer (Martinska Ves)
- Ribnjak Lukovo
- Rijeka Lonja u naseljima Peskovec, Negovec, Lonjica i Poljanski Lug
- Rijeka Črnec u naselju Konak.

Međutim, pristupi ovim prirodnim izvorima nisu posebno uređeni za vatrogasna vozila, pa je i mogućnost njihovog korištenja za vatrogasne potrebe ograničena. Od drugih mogućih izvora vode treba spomenuti vlastite bunare po naseljima koje ima 80% kućanstava. No, razina vode u bunarima jako varira i u posljednje vrijeme je u stalnom padu, te oni ne predstavljaju siguran oslonac u opskrbi protupožarnom vodom.

A.13) PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

Vodovodna mreža na području Grada Vrbovca se napaja iz sljedećih sustava:

- Vodoopskrbni sustav grada Zagreba (vodom se opskrbljuje iz crpilišta smještenih na području aluvija rijeke Save)
- Vodoopskrbni sustav »Vrbovec« obuhvaća samo uže središte Vrbovca, a temelji se na korištenju vodocrpilišta »Blanje« koje je smješteno istočno od grada uz prometnicu Zagreb - Bjelovar
- Manji lokalni vodovodi sa vlastitim izvorima.

Vanjska hidrantska mreža je izgrađena u sljedećim naseljima:

- Vrbovec
- Konak
- Naselje Stjepana Radića
- Poljanski Lug
- Poljana
- Luka
- Gaj
- Celine
- Cerje
- Prilesje.

U ostalim naseljima hidrantska mreža **nije izgrađena**. U slučaju požara u naseljima gdje nema izvedene hidrantske mreže, vatrogasna vozila se nadopunjavaju vodom u najbližem naselju gdje je ona izvedena, odnosno u najnepovoljnijem slučaju, u Gradu Vrbovcu kod sjedišta DVD Vrbovec, te kod komunalnog društva.

A.14) PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA (ŠKOLE, VRTIĆI, JASLICE, ĐAČKI I STUDENTSKI DOMOVI, DOMOVI UMIROVLJENIKA, BOLNICE, ŠPORTSKI OBJEKTI, KULTURNO-UMJETNIČKI I POVIJESNI OBJEKTI I SL.)

Građevine (tipa: škole, vrtići, društveni domovi,...) na području Grada gdje se povremeno ili stalno (svakodnevno) očekuje zadržavanje većeg broja ljudi:

Tablica 14: Pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba

Građevina	Lokacija	Kapacitet
Osnovne škole		
I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	Trg Petra Zrinskog 1, Vrbovec	350
PODRUČNA ŠKOLA BANOVO	Banovo 59	30
PODRUČNA ŠKOLA GORNJI TKALEC	Gornji Tkalec 38	25
PODRUČNA ŠKOLA DIJANEŠ	Dijaneš 63	35
II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC sa sportskom dvoranom	Brdo 10, Vrbovec	680 učenika, 60 učitelja, 30 ostalih radnika
PODRUČNA ŠKOLA LONJICA	Lonjica 213	
PODRUČNA ŠKOLA POLJANA	Poljana 22	
PODRUČNA ŠKOLA POLJANSKI LUG	Poljanski Lug 9	
PODRUČNA ŠKOLA NEGOVEC	Negovec 65	
Srednje škole		
SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC sa sportskom dvoranom	7. svibnja 2, Vrbovec	400
Dječji vrtići		
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	7. svibnja 12A, Vrbovec	200
DJEČJI VRTIĆ »DOBRI«	Krste Frankopana	45
Građevine državne uprave i druge javne ustanove		
AUTOBUSNI KOLODVOR	Zagrebačka 23, Vrbovec	50
ŽELJEZNIČKI KOLODVOR	Kolodvorska 128, Vrbovec	40
ZAGREBAČKA BANKA	Trg Petra Zrinskog 5, Vrbovec	25
RAIFFEISEN BANKA	Trg Petra Zrinskog 5a, Vrbovec	25
GRADSKIE I ŽUPANIJSKE SLUŽBE	Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec	100
MUP I MORH	Zagrebačka 1, Vrbovec	80
HT I HP	Trg Petra Zrinskog, Vrbovec	30
ZGRADA OPĆINSKOG SUDA	Trg Petra Zrinskog 15, Vrbovec	20
ZGRDA PREKRŠAJNOG SUDA, CRVENOG KRIŽA, CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVA I DR.	Trg Petra Zrinskog 13, Vrbovec	40
ROBNI CENTAR KTC	Zagrebačka 48, Vrbovec	50
ROBNA KUĆA	Trg Petra Zrinskog 10, Vrbovec	30
ZGRADA FINE	Brdo 3, Vrbovec	40
GRADSKI STADION NK VRBOVEC	Celine 4	do 2000
CRKVA SVETOG VIDA	Trg Petra Zrinskog, Vrbovec	do 200
CRKVA SVETOG LOVRE	Lovrečka Varoš	do 150

Građevina	Lokacija	Kapacitet
Kino dvorana i pučko učilište		
KINO DVORANA I PUČKO UČILIŠTE	Kolodvorska 1, Vrbovec	20 (do 200 za vrijeme predstave)
Zdravstvene ustanove		
DOM ZDRAVLJA VRBOVEC	7. svibnja 15, Vrbovec	60
Ugostiteljski objekti		
MOTEL MARINA	Matije Gupca 26, Vrbovec	30
HOTEL BUNČIĆ	Zagrebačka 4, Vrbovec	40 (do 1100 u vrijeme svadbenih svečanosti)
Domovi za smještaj		
DOM ZA ZBRINJAVANJE OVISNIKA	Đivan	100
CARITASOVA KUĆA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »SV. KAMILO DE LELLIS«	Kolodvorska 123, Vrbovec	80
Sportske dvorane		
SPORTSKA DVORANA SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC	7. svibnja 2, Vrbovec	1200
SPORTSKA DVORANA II OSNOVNE ŠKOLE VRBOVEC	Brdo 10, Vrbovec	2000

A.15) PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI

Na području Grada Vrbovec postoje lokacije na kojima se obavlja utovar ili istovar većih količina zapaljivih tekućina, a to su:

Tablica 15: Pregled lokacija na kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
1.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec	Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	4732 kg u strojarnici; 6225 kg izvan strojarnice
		Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	20947 kg u strojarnici; izvan strojarnice faza II 4956 kg, faza III 843 kg, prerada 3561 kg
		Ugljični dioksid CO ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	38 909 l / 18053 kg
		Kisik tekući O ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	5830 l / 2542 kg
		Dušik komprimirani plin N ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Baterije čeličnih boca izvan objekta	4200 l / 3400 kg

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
		Lako loživo ulje (za pogon kotlova u kotlovnici)	Podzemni spremnik	30000 l kapacitet / 25800 kg
		Dizel gorivo (za pogon dizelskih motora)	Nadzemni spremnik	5000 l
		Acetilen (za zavarivanje i rezanje metala)	Čelične boce u posebnom skladištu	160 kg
		Propan butan smjesa (kao gorivo u kućanstvu i industriji)	Čelične boce u posebnom skladištu	800 kg
2.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Govedarska farma, Poljanski Lug bb	Ekstra lako loživo ulje	Podzemni spremnik	17,2 t
3.	MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o., Skladište Celine bb	Crni barut	Skladište	2,2 t
		1.4G	Skladište	635 t
		1.3G	Skladište	65 t
		Pirotehnička sredstva	Skladište	-
4.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec - Dubrava, Radnička 4	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	51,6 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	15 t
5.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec, Zagrebačka 2	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	77,4 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	37,5 t
6.	PLINACRO d.o.o., područje Grada	Prirodni plin	Podzemni plinovod	11 t/h
7.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Luka 375	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
8.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Dijaneš 1A	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
9.	Pan Energija d.o.o., benzinska postaja, Greda 17	Eurodizel BS	Podzemni spremnici	49 269 l
		Eurosuper BS 95	Podzemni spremnici	48 988 l
		Plavi dizel	Podzemni spremnici	15 088 l
		Loživo ulje	Podzemni spremnici	10 000 l
		LPG plin	Podzemni spremnici	4 850 l
		Plin u boci	Čelične boce u skladištu	-
10.	DIOS AGRO d.o.o., Dijaneš 25	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	35 t
11.	PAVLIČEK TRGO - MLIN d.o.o., Vukotinovićeve 9, Vrbovec	Žitarice, brašno, stočna hrana	Skladište	150 t
12.	MARHA d.o.o., Gaj 107	Čestice kod mljevenja, pakiranja i transporta žitarica	Pogon	25 t

A.16) PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA**Poljoprivredne površine**

U gospodarskom pogledu osnovna razvojna grana i generator razvoja, poljoprivreda i stočarstvo bilježe konstantan pad proizvodnje. Poljodjelstvo, kao značajna grana djelatnosti, opterećena nedovoljno efikasnom i organiziranom agrarnom politikom, trpi danas velike štete i zaostaje za razvojnim mogućnostima. Prerada mesa ima državni značaj, te ista ima utjecaj na regionalnu organizaciju primarne proizvodnje stočne hrane, stoke, mlijeka i mliječnih prerađevina. Poljoprivrednom proizvodnjom danas se bavi pretežiti broj stanovnika, no proizvodnja nije intenzivnog karaktera, već se proizvodnja poljoprivrednih proizvoda obavlja na manjim poljoprivrednim površinama, iako postoje mogućnosti okrupnjavanja istih. Prema bonitetu i vrijednosti obradivog tla, prostor Grada nema osobito vrijedna obradiva tla (većim dijelom to je kategorija ostalih obradivih tla, odnosno manjim dijelom vrijedno obradivo tlo).

Tablica 16: Pregled poljoprivrednih površina na području Grada

	poljoprivredne površine	oranice	voćnjaci	vinogradi	livade	pašnjaci	ribnjaci	močvare
Državno(ha)	1.376	908	3	0	446	19	0	0
Privatno (ha)	9.990	6.316	85	206	3.235	148	0	0

Šumske površine

Na području Grada Vrbovca prevladavaju šume koje su u vlasništvu Hrvatskih šuma. Tim šumama gospodari UŠP Bjelovar - Šumarija Vrbovec, Kolodvorska 26 Vrbovec.

Unutar granica Grada nalazi se dio Gospodarske jedinice »Vrbovečke prigorske šume« sa površinom od 470,59 ha. Od toga u III stupanj ugroženosti spada 206,17 ha, a u IV stupanj 264,42 ha.

III. stupanj = umjerena opasnost od šumskog požara

IV. stupanj = mala opasnost od šumskog požara

Prosječna starost sastojina u III stupnju ugroženosti iznosi 15 godina, a pretežite vrste drveća su bagrem i hrast kitnjak. Prosječna starost sastojina u IV stupnju ugroženosti je 60 godina, a pretežite vrste su hrast kitnjak i bukva.

Ustrojstvo motriteljsko - dojavne službe

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara, te ophodarenje vozilom i pješice, a uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 01.06. do 15.09. tekuće godine. Prema potrebi motriteljsko - dojavna služba uspostavlja se i van ovog roka već i od trećeg mjeseca kada počinje period suša, pojačanog vjetrova i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim površinama od strane lokalnog pučanstva.

Motriteljsko-dojavna služba, motrenje i ophodarenje vrši se redovitim obilascima terena za vrijeme i van radnog vremena koristeći pri tome osobna ili službena sredstva za prijevoz, te pješke. Posebno se nadziru površine višeg stupnja opasnosti od požara koje treba češće obilaziti za vrijeme pojačane opasnosti od požara.

Motriteljsko-dojavnu službu obavljaju pomoćnici revirnika tijekom cijele godine (po potrebi i revirnici), te ovlaštene osobe od strane upravitelja šumarije i to za vrijeme povećane opasnosti od šumskog požara.

Za potrebe dojave eventualnog požara koriste se službeni mobiteli Hrvatskih šuma za djelatnike šumarije, a prema potrebi i privatni telefoni djelatnika šumarije.

Radnici u motriteljsko-dojavnoj službi su upoznati sa pravilima motrenja i dojave u slučaju pojavljivanja šumskog požara. Opremljeni su sa dalekozorima, zemljovidom područja motrenja, dojavnim sustavom i popisom čimbenika kojima se dojavljuje požar. Radnik ili osoba koja se nalazi u šumi ili blizu šume, a primijeti opasnost od nastanka šumskog požara ili šumski požar, dužna je tu opasnost ukloniti odnosno ugasiti požar samo ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. U slučaju da radnik ili osoba ne može sama ugasiti požar dužna je obavijestiti najbližu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, centar za zaštitu i spašavanje i šumariju.

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnik motrenja i ophodarenja sukladno Pravilniku N.N. 33/14 u koje se podaci upisuju kratko i jasno te čitko kako bi poslužili i u svrhu otkrivanja počinitelja nedozvoljene radnje.

Požar se događuje odgovornoj osobi u šumariji, upravi šuma podružnici, vatrogascima, policiji te centru za zaštitu i spašavanje.

Ustrojstvo jedinica za gašenje požara

Na području šumarije formirana je vatrogasna jedinica za gašenje požara sastavljena od zaposlenika šumarije. Jedinicu aktivira upravitelj šumarije ili po njemu ovlašteni radnik.

Popis opreme za gašenje

- Kamionet, kom 1
- Kombi vozilo, kom 3
- Osobna vozila, kom 2
- Čelične metle, kom 8
- Sjekire, kom 9
- Motorne pile, kom 12
- Aparat za gašenje, kom 5
- Motike, kom 14
- Lopate, kom 13
- Brente, kom 5
- Kutije prve pomoći, kom 5.

Dio opreme se nalazi u skladištu Šumarije u Vrbovcu, a dio na terenu i u vozilima.

A.17) PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA

Na području Grada Vrbovca nema naselja koja su nepristupačna za prilaz vatrogasnim vozilima, budući da su sva naselja povezana pretežito asfaltiranom cestom. Postoji manji dio naselja gdje su izgrađene makadam ceste, a to su pretežno pojedini odvojeci u naselju.

Mogući problem prilaza vatrogasnih vozila mogao bi se pojaviti tijekom zime u vrijeme snježnih oborina, eventualne poledice i leda na cestama. Otežano kretanje vozila na otvorenom očekivo je kroz šumske i poljoprivredne površine gdje nisu u cjelini izgrađeni putevi od čvrste podloge.

A.18) PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Kao osnovno sredstvo za gašenje požara stambenih i gospodarskih objekata, te otvorenog prostora koristi se voda. Vanjska hidrantska mreža nije izgrađena u svim naseljima (u poglavlju A.13 su navedena naselja u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža, a postojeća prirodna izvorišta vode trenutno se ne mogu ili mogu tek ograničeno koristiti zbog neodgovarajućih prilaza). Pošto vatrogasna društva posjeduju i koriste vatrogasna vozila (tzv. »vodu na kotačima«) tamo gdje nije izvedena hidrantska mreža voda se prioritarno doprema na požarište vozilima.

U prostorima pravnih subjekata koriste se vatrogasni aparati za početno gašenje požara, te u pojedinim objektima i hidrantska mreža kao i ostali stabilni sustavi za gašenje požara, dok se u privatnim objektima ovo ne koristi.

A.19) PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA

Osnovni sustav uporabljiv pri dojavi požara i tijeku operacije gašenja čine:

- a) Vatrogasci 193
- b) DUZS 112
- c) Policija 192
- d) Radio veza (interna) ŽVOC Zagrebačke županije
- e) Radio veza (interna) DVD-ova
- f) Telekomunikacijski promet putem fiksne TK mreže na nivou županije
- g) Sustavi pokretnih komunikacija
- h) Lokalna radio postaja i televizija u blizini - za požare većih razmjera.

Dojava o požaru na području Grada zaprima se u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Zagrebačke županije, pozivom na telefonski broj: 193 ili 112. Po zaprimljenoj dojavi o požaru u centru provodi se postupak uzbunjivanja i uključivanja u vatrogasnu intervenciju vatrogasnih postrojbi i drugih službi s područja Grada Vrbovca, te odgovornih osoba.

Komunikacija prilikom intervencija većinom se bazira na mobilnim telefonima.

A.20) PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA

Pregled broja požara i ostalih intervencija u proteklih 10 godina (od 2008. do uključujući 2017. godine):

Tablica 17: Pregled broja požara i ostalih intervencija

Ukupno intervencija	Požari	Tehničke intervencije	Ostale intervencije
439	323	110	6

B) PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Na području Grada Vrbovca u II B kategoriju ugroženosti od požara razvrstana je tvrtka PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., na adresi Zagrebačka 148, Vrbovec, temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke broj: 511-19-25/1-UP-I-3709/1-2011, od 10. svibnja 2011.

Broj ljudi zaposlenih na lokaciji Zagrebačka 148, Vrbovec zaključeno sa mjesecom prosinac je 1775 radnika. Rad je organiziran u tri smjene, od čega u prvoj smjeni (od 06:00 do 14:00) radi 780 radnika. Ukupna zaposlenost u prvoj smjeni je najveća i iznosi do 800 osoba uključujući i zaposlene.

PIK Vrbovec ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (revizija) br. TD 573/2013 od lipnja 2015.godine, izrađenu od strane tvrtke INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., iz Zagreba. Trenutno je gore navedena Procjena zbog odstupanja od stvarnih stanja u fazi usklađenja i provjere iste sa stvarnim stanjem, nakon čega će se usvojiti ili revidirati.

Na lokaciji PIK VRBOVEC, Zagrebačka 148 djeluje GDVD PIK VRBOVEC. GDVD PIK VRBOVEC je dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu i opremljeno je i osposobljeno za intervenciju u slučaju akcidenta s amonijakom.

Vrsta i količine uskladištenih opasnih tvari na lokaciji nalaze se u poglavlju A.10, a ustroj vatrogasne djelatnosti i oprema za gašenje požara u poglavlju A.11 ove Procjene.

Od instaliranih tehničkih sustava postoji vatrodojava u svim objektima, plinodetekcija svih prostora gdje je prisutan opasni medij, uređaj za automatsku apsorpciju amonijaka u Strojarnici 2, unutarnja i vanjska hidrantska mreža, video nadzor cjelokupnog prostora i perimetra, kontrola pristupa, postavljena sirena za uzbunjivanje uz neprekidno dežurstvo za prijem alarma, postavljeni pokazivači smjera vjetera.

U posljednjih 10 godina na lokaciji nije bilo evidentiranih požara.

USTROJ SLUŽBE SIGURNOSTI - ODJEL ZAŠTITE OD POŽARA

Organizator i nositelj svih stručnih poslova iz područja zaštite od požara u »PIK VRBOVEC - mesna industrija« d.d. nadležna je Služba upravljanja sigurnošću koja se sastoji od:

- Odjel upravljanja zdravljem i sigurnošću (ZNR)
- **Odjel upravljanja zaštitom od požara (ZOP)**
- Odjel upravljanja tehničkom zaštitom

Organizacija Službe upravljanja sigurnošću - odjela zaštite od požara

Odjel upravljanja zaštitom od požara djeluje u sklopu Službe upravljanja sigurnošću, a mora biti organiziran u skladu Rješenja RH MUP-a o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara IIB - vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

Odjelom rukovodi Voditelj Odjela, a neposredno je odgovoran rukovoditelju Službe upravljanja sigurnošću za organizaciju i operativnu pripremljenost i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara na građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru u vlasništvu Društva.

Poslove voditelja može obavljati osoba sa VSS, smjera zaštite od požara te položenim stručnim ispitom za djelatnika odgovornih za zaštitu od požara u pravnim osobama i stručnim službama.

Operativni dio Odjela zaštite od požara organiziran je kao vatrogasno dežurstvo, a sastoji se od sljedećeg broja članova:

- Zapovjednik vatrogasne jedinice
- Osam radnika raspoređenih na radnom mjestu profesionalni vatrogasac, isti moraju biti osposobljeni su u skladu Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 106/99., 117/01., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.)
- Šesnaest radnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca, radnici određeni i raspoređeni za poslove dobrovoljnog vatrogasca moraju biti osposobljeni prema programu za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (N.N. 61/94.).

Vatrogasno dežurstvo u jednoj smjeni je u sljedećem sastavu:

- Zapovjednik vatrogasne jedinice - neovisno o smjeni
- 2 profesionalna vatrogasca
- 4 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca.

Vatrogasno dežurstvo sa stalnim dežurstvom (0-24 sata) zadovoljava IIb kategoriju vatrogasnih postrojbi.


C) STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

C.1) MAKROPODJELA NA POŽARNA PODRUČJA UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA POŽARA

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na određenom području treba biti takav da se dolazak postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg područja naseljenosti koje se štiti svede unutar vremena od 15 minuta. Ako su površina, odnosno reljef štićenog područja (npr. teritorij jedinice lokalne samouprave - JLS) takovi da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u zahtjevanom vremenu djelovati na ukupnom području, za štićeno područje potrebno je ustrojiti više vatrogasnih postrojbi, prostorno tako razmještenih da se dolazak na mjesto intervencije do najudaljenijeg područja djelovanja osigura u zahtjevanom vremenu od 15 minuta. U slučaju vatrogasnih postrojbi bez stalnog dežurstva (dobrovoljna vatrogasna društva - DVD) vremena izlaska na intervenciju su duža, a to za posljedicu ima i kraća preostala vremena za dolazak do požarišta.

Kašnjenje u gašenju rezultira proširenjem požara, potrebu za angažiranjem većih snaga u ljudstvu i tehnici, a što posljedično donosi i veće materijalne štete. Štete od požara približno eksponencijalno rastu s vremenom:

Slika 2.



Iz dijagrama je vidljivo da na visinu štete utječu vremena:

- otkrivanja požara (vrijeme od izbijanja do dojave požara vatrogasnoj postrojbi),
- dolaska vatrogasaca do mjesta požara (vrijeme od dojave do dolaska vatrogasaca na mjesto požara).

Vrijeme otkrivanja moguće je skratiti tehničkim mjerama (instaliranjem sustava automatske dojava požara na građevinama, videonadzorom otvorenog prostora), odnosno organizacijskim mjerama (stalnim fizičkim dežurstvom na građevinama, ophodarenjem otvorenog prostora), dok se na skraćivanje vremena dolaska na požarište može utjecati ustrojavanjem većeg broja vatrogasnih postrojbi odgovarajuće disperziranih unutar štićenog područja, ustrojavanjem vatrogasne postrojbe sa stalnim dežurstvom, odnosno osiguranjem kvalitetne prometne infrastrukture (asfaltirani putevi dovoljne širine i nosivosti za vatrogasna vozila s odgovarajućim radijusima zakretanja, nagibom, te osiguranim dvosmjernim kretanjem).

S obzirom na trenutnu situaciju organiziranosti vatrogastva na području Grada Vrbovca, postojećim vatrogasnim postrojbama moguće je osigurati dolazak vatrogasaca do najudaljenijeg područja naseljenosti u vremenu 15 minuta od zaprimljene dojava o požaru.

Dobrovoljnim društvima za izlazak na intervenciju po zaprimljenoj dojadi o požaru potrebno je vrijeme od cca 5 do 10 minuta. Preostalo vrijeme, do 15 minuta, definira radijus njihovog mogućeg područja djelovanja. Tako npr. uz brzinu kretanja od 60 km/h vatrogasno vozilo DVD-a bilo bi u mogućnosti prevaliti put od cca 5 do 10 km. Ako bi se radilo o profesionalnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom, izlazak na intervenciju bio bi očekivan u vremenu do 1 minute po zaprimljenoj dojadi, što znači da bi u preostalom vremenu (do 15 minuta) uz spomenutu brzinu kretanja vozilo profesionalne postrojbe moglo prevaliti duži put, tj. cca 14 km.

S obzirom na navedena vremena, reljefne značajke i veličinu jedinice lokalne samouprave (JLS), te trenutnu cestovnu izgrađenost, središnja postrojba u stanju je intervenirati u vremenu do 15 minuta do svih područja naseljenosti unutar Grada. Ovime je ispunjen zahtjev čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. bvr. 61/94) koji glasi:

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske treba biti takav, da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na dopuštenu granicu do 15 minuta.

Istim Pravilnikom u čl. 1. pod javne vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe) navode se:

1. *vatrogasna postrojba MUP-a,*
2. *vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca,*
 - **vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca utvrđena planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba, općine, kotara s posebnim statutom i županije,**
 - **ostale vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca,**
3. *profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,*
4. *dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,*
 - *dobrovoljna vatrogasna postrojba osnovana uz organiziranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu,*
 - *dobrovoljna vatrogasna postrojba koja djeluje samostalno.*

Naselja unutar Grada Vrbovca broje manje od 5000 stanovnika, a industrijske zone su površina ispod 150 ha. Grad Vrbovec sa svoja 42 naselja broji ukupno 14.797 stanovnika, te će se u analizi računati s nastankom **dva istovremenog požara** u par uzastopnih sati (Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije; N.N. br. 35/94, 110/05, 28/10).

Širenje požara

Širenje požara između građevina moguće je plamenom, iskrenjem i letom ugaraka (žara), odnosno toplinskim zračenjem.

Prijenos požara plamenom mogao bi se očekivati između građevina niske vatrootpornosti, tamo gdje se građevine međusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove međusobne udaljenosti vrlo male.

Iskrenjem i letom ugaraka prijenos požara bio bi očekiv za nepovoljnih meteo uvjetima, ili kod požara popraćenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima širenje požara moguće je ne samo između susjednih građevina, nego i između udaljenijih građevina te vanjskih prostora.

Prijenos požara između građevina toplinskim zračenjem očekiv je u okolnostima požara velikog intenziteta i duljeg trajanja.

S obzirom da je teritorij Grada Vrbovca klimatsko područje koje karakterizira prosječna mjesečna vrijednost relativne vlage zraka 70% i više, nisu očekiva značajnija proširenja požara u vanjskom prostoru (preko poljoprivrednih ili šumskih površina) izvan teritorija Grada.

Ograničavanju širenja požara prvenstveno pridonosi pravovremena dojava, brza vatrogasna intervencija, odgovarajuća opremljenost vatrogasaca potrebnim sredstvima i opremom, kao i dobra prometna povezanost i izgrađenost, te su ovo čimbenici o kojima treba voditi računa.

Poteškoće u prilazu požarištu prvenstveno se mogu očekivati izvan utvrđenih građevinskih područja (tj. na šumskim i poljoprivrednim površinama), gdje ne postoje odgovarajuće održavani i utvrđeni putevi, odnosno gdje za nepovoljnih meteo uvjeta putevi mogu bitno izgubiti na svojoj nosivosti i širini (zbog mekane podloge, neutvrđenih bankina, erozije tla).

C.2) GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA

Fizička struktura građevina

Na području Grada nalaze se pretežno građevine za individualno stanovanje tipa P i P+1, a rjeđe stambene jedinice s više katova. Zgrade visine do P+4 nalaze se samo na području središnjeg naselja Vrbovca. Veća visina građevina prisutna je kod industrijskih i poslovnih objekata na području središnjeg naselja.

Građevinske konstrukcije novijih građevina od negorivog su materijala s međukatnim konstrukcijama također od negorivog materijala, dok su krovne konstrukcije od gorivog materijala (objekti zidani od cigle i betona, međetažne konstrukcije od betona i fert gredica, a krovne konstrukcije od drvenih greda i letvi, s pokrovom od crijepa, šindre, salonit ploča). Imobilno požarno opterećenje ovakvih građevina kreće se između 100 i 200 MJ/m² (ovisno o izgrađenosti potkrovlja), dok im je mobilno požarno opterećenje po osnovi namjene (stanovanja) oko 300 MJ/m². Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene su s vanjskim zidovima od negorivog materijala, dok su međukatne ili tavanke konstrukcije, te krovništa, izgrađena od gorivog materijala (objekti zidani kamenom, ciglom ili nepečenom ciglom, s drvenim krovštima pokrivenim crijepom, međetažne konstrukcije i stropovi su drveni, izvedeni trstikom i daskama ili rjeđe negorivom građom). Ovakvi tipovi građevina imaju imobilno požarno opterećenje od cca 1.100 MJ/m² (većinu požarnog opterećenja čine krovništa i međukatne - tavanke konstrukcije), a po osnovi namjene (stambene građevine), mobilno požarno opterećenje kreće im se oko 300 MJ/m². Opisane građevine odgovaraju kategoriji građevina sa niskim (do 1.000 MJ/m²) - noviji tip gradnje, odnosno srednjim požarnim opterećenjem (1.000 - 2.000 MJ/m²) - stariji tip gradnje.

Građevine s ravnim krovom (npr. zgrade s više stambenih jedinica), svrstavaju se u građevine s imobilnim specifičnim požarnim opterećenjem od 100 MJ/m², odnosno specifičnim mobilnim požarnim opterećenjem od 300 MJ/m² (u njima se ne obavlja nikakva privredna aktivnost, služe isključivo za stanovanje). Ukupno specifično požarno opterećenje tako im iznosi svega 400 MJ/m², te ovakav tip građevine odgovara kategoriji građevina s niskim požarnim opterećenjem (do 1.000 MJ/m²).

Kao samostojeći ili do stambenih kuća prislonjeni, nalaze se dvorišni gospodarski objekti, zidane ili montažne izvedbe, građeni od cigle, betonskih blokova, drveta ili lima, s pokrovom od crijepa, salonit ili aluform ploča, odnosno ljepeke.

Industrijski objekti su građevine zidane ili armirano betonske konstrukcije, s ispunom zidova od cigle ili betona, odnosno čelično - rešetkaste konstrukcije s limenim zidnim oplatom i drvenim ili metalnim konstrukcijama krovništa, pokrivenih crijepom, salonit ili aluform pločama.

Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru (vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti normiranom požaru očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena, te spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja. Na području Grada u gradnji koriste se konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala, načinu njihove izvedbe (ugradnje), itd.

Pošto ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, u grubo se može reći da građevinski objekti na području Grada odgovaraju sljedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:

Tablica 18: Vrsta građevine i stupanj otpornosti prema požaru

Vrsta građevine	Stupanj otpornosti prema požaru
Obiteljske kuće	mali - srednji
Dvorišni gospodarski objekti	bez otpornosti - mali
Javni objekti	mali - srednji
Privredni, industrijski objekti	bez otpornosti - mali - srednji

C.3) ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA

Na procijenjenom području prevladavaju prizemni, visoko prizemni objekti i objekti male katnosti. Neposrednim uvidom u stanje na terenu, može se konstatirati da je povezanost i dostupnost prometnicama do objekata zadovoljavajuća i da nema većih prepreka. Naselja povezuju dobre asfaltirane prometnice, osim pojedinih zaseoka u kojima je makadam cesta, ali dovoljne širine i nosivosti za prolaz vatrogasnih vozila.

Problemi i usporjenja mogući su u zimskim uvjetima, zbog većih količina snijega, eventualne poledice i drugog.

Pristupnost određenim objektima na obiteljskim gospodarstvima može biti otežana zbog mekih (zemljanih) terena.

Pristupnost vatrogasne tehnike na otvorene i šumske površine moguć je djelomično, dok se na vozilima nepristupačnom terenu mora djelovati prijenosom vode, tj. leđnim naprtnjačama ili relejnom dobavom vode.

Evakuacija osoba iz prizemnih građevina je osigurana na slobodan prostor bez posebnih pomagala, dok se kod katnih građevina u slučaju požara evakuacija osoba, te gašenje požara nastalih na tim katovima izvodi vanjskom navalom pomoću auto platforme NISSAN CABSTAR TL 35.13, 2005.g., visina dizanja 20 m. Auto platforma je dostatna za evakuaciju osoba i gašenje požara vanjskom navalom iz svih trenutno postojećih viših građevina na području Grada (najviše građevine na području Grada etažnosti P+4 visine su cca 15 m).

Građevine u kojima se okuplja veći broj ljudi kao što su škole, dječji vrtići,... evakuacija je moguća na slobodan prostor kroz odgovarajući broj izlaza, te se kod njih (uglavnom su to prizemne građevine) ne očekuju problemi prilikom evakuacije osoba u slučaju požara.

Vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza ovise o definiranoj širini prilaza, te moraju biti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe:

Tablica 19: Vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza za građevine visine do 22 m

Širina vatrogasnog prilaza za građevine visine do 22 m	Vodoravni radijus	
	Unutarnji	Vanjski
6,0 m	5,0 m	11,0 m
5,5 m	7,5 m	13,0 m
5,0 m	10,0 m	15,0 m
4,5 m	12,0 m	16,5 m
4,0 m	16,5 m	20,5 m
3,5 m	21,5 m	25,0 m
3,0 m	37,0 m	40,0 m

Tablica 20: Vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza za građevine visine iznad 22 m

Širina vatrogasnog prilaza za građevine visine iznad 22 m	Vodoravni radijus	
	Unutarnji	Vanjski
7,0	5,0	12,0
6,5	7,0	13,5
6,0	8,5	14,5
5,5	9,5	15,0
5,0	12,0	17,0
4,5	15,5	20,0
4,0	20,5	24,5
3,5	27,0	30,5
3,0	45,0	48,0

Nosivost vatrogasnih pristupa mora biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

C.4) STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA

Najveći dio građevina na području Grada građen je poslije drugog svjetskog rata (40% građevina), a 60% objekata građen je do 1990. godine, znači novije su izgradnje.

Potencijalne opasnosti za pojave požara u građevinama na području Grada mogu biti prisutne djelatnosti, ugrađene instalacije i uređaji, namjerne paljevine, prirodni i ostali uzroci (viša sila).

U domaćinstvima, opasnost predstavlja uporaba neispravnih plinskih trošila i kuhala, te električnih uređaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan način, a tamo gdje se još koriste peći na kruta goriva to mogu biti i ložišta i dimnjaci, u slučaju njihovog nepravilnog ili nedostatnog održavanja.

U industriji i zanatstvu povećan rizik od pojave požara predstavljaju radni procesi u kojima se izvode zavarijanja, rezanja, te koriste zapaljive tvari (plastika, ljepila, goriva, sredstva za čišćenje, itd.).

Među potencijalnim izazivačima namjernih požara treba očekivati: djecu i omladinu, psihopate i duševne bolesnike, osobe pod utjecajem alkohola, politički nepodobne osobe, osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mržnje ili koristi, osobe koje teže prikriti neko drugo kazneno djelo i slično.

Pojave više sile, kao što su npr. atmosferska pražnjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristička djelovanja i slično, također predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak požara, kako na građevinama tako i na otvorenom prostoru.

C.5) STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA

Na području Grada Vrbovca industrija koja bi svojom djelatnošću mogla požarno značajnije ugrožavati okolino susjedstvo je PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., razvrstana u II B kategoriju ugroženosti od požara. Trenutno je u izradi revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za PIK VRBOVEC.

Na građevinama i otvorenom prostoru u poslovnim pogonima primjenjuju se određene građevinske, tehničke i organizacijske mjere, s ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara. Osim vatrogasnih aparata (prah, ugljični dioksid) i hidranata (vanjski - podzemni i nadzemni, unutarnji - zidni), u tehnološkim procesima postoje druge izvedene mjere zaštite od požara (plinodojava, vatrododjava, protupožarne zaklopke, sustavi za gašenje požara).

Zakonski propisi propisuju redovito održavanje i ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže i ostalih stabilnih sustava zaštite od požara, kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito ispitivati električne instalacije (svake 4 godine), gromobranske instalacije (ovisno o razini zaštite) i hidrantske mreže te ostale stabilne sustave zaštite od požara (svake godine). Ukoliko je ispitivanjem zaključeno da na navedenim instalacijama postoje nedostaci, iste je potrebno otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba ovlaštena za ispitivanje tih sustava ukoliko postoji sklopljen ugovor o poslovanju zaštite na radu i zaštite od požara između navedenih pravnih osoba.

C.6) STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA

Ne području Grada nema bitnih razlika u primjeni mjera zaštite od požara na građevinskim objektima iste namjene. U ruralnim domaćinstvima općenito je slabija upućenost u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara. Grad Vrbovec ima sklopljen ugovor o koncesiji za dimnjačarske usluge što znatno pridonosi povećanju zaštite od nastanka požara.

C.7) IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA

Kao osnovno sredstvo za gašenje požara stambenih i gospodarskih objekata, te otvorenog prostora koristi se voda. Vanjska hidrantska mreža nije izgrađena u svim naseljima, a pošto vatrogasna društva posjeduju i koriste vatrogasna vozila (tzv. »vodu na kotačima«), tamo gdje nije izvedena hidrantska mreža voda se doprema vozilima.

Na mogućim prirodnim izvorima vode:

- Jezero Črnc
- Ribnjak Bajer (Martinska Ves)
- Ribnjak Lukovo
- Rijeka Lonja u naseljima Peskovec, Negovec, Lonjica i Poljanski Lug
- Rijeka Črnc u naselju Konak

nisu uređeni pristupi za prilaz vatrogasnim vozilima, pa je uporaba ovih izvorišta u vatrogasnim intervencijama ograničena. Također voda unutar privatnih i ostalih bunara jako varira, te nisu pouzdani izvori vode za gašenje.

Vanjska hidrantska mreža je izgrađena u slijedećim naseljima:

- Vrbovec
- Konak
- Naselje Stjepana Radića
- Poljanski Lug
- Poljana
- Luka
- Gaj
- Celine

- Cerje
- Prilesje.

U ostalim naseljima hidrantska mreža nije izgrađena. U slučaju požara u naseljima gdje nema izvedene hidrantske mreže, vatrogasna vozila se nadopunjavaju vodom u najbližem naselju gdje je izvedena, a u najnepovoljnijem slučaju u Gradu Vrbovcu, kod sjedišta DVD Vrbovec, te kod komunalnog društva.

Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N. N. broj 08/06) propisuju se zahtjevi za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajevi u kojima se za zaštitu od požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara. Ako su za hidrantske mreže kojima se štite pojedini objekti posebnim propisima propisani drugačiji zahtjevi od zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe tih posebnih propisa.

Građevine se mogu štititi unutarnjom i/ili vanjskom hidrantskom mrežom.

Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati protočnu količinu vode najmanje jednaku količini navedenoj u donjoj tablici, a najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 Mpa.

Tablica 21: Najmanje količine vode za gašenje požara građevina unutarnjom hidrantskom mrežom

Specifično požarno opterećenje* u MJ/m ² , do	300	400	500	600	700	800	1.000	2.000	>2.000
Najmanja protočna količina vode* kroz mlaznicu/mlaznice l/min	25	30	40	50	60	100	150	300	450

* specifično požarno opterećenje određuje se sukladno HRN U. J1. 030., a mogu se koristiti i vrijednosti u tablicama iz procjenskih metoda.

* protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena, kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.

Za zaštitu građevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanje protočnu količinu vode navedenu u donjoj tablici.

Tablica 22: Najmanje količine vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom

Specifično požarno opterećenje u MJ/m ² , do	Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m ²							
do 100	101 do 300	301 do 500	501 do 1.000	1.001 do 3.000	3.001 do 5.000	5.001 do 10.000	više od 10.000	
200	600	600	600	600	600	600	600	900
500	600	600	600	600	900	1.200	1.200	1.500
1000	600	600	600	900	1.200	1.200	1.500	1.800
2000	600	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	*
>2000	600	900	1.200	1.800	1.800	2.100	*	*

* - potrebno je proračunati potrebne količine vode za svaki pojedini objekt

Člankom 6b. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94., 110/05. i 28/10.) propisan je broj istovremenih požara i najmanja količina vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekta prema požaru:

Tablica 23: Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekata prema požaru

Broj stanovnika	Broj istovremenih požara	Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekata prema požaru
do 5.000	1	10

Broj stanovnika	Broj istovremenih požara	Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekata prema požaru
5.000 - 10.000	1	15
10.001 - 25.000	2	20
25.001 - 50.000	2	25
50.001 - 100.000	2	35
100.001 - 200.000	3	40
200.001 - 300.000	3	45
300.001 - 400.000	3	50
400.001 - 500.000	3	55
500.001 - 600.000	3	60
600.001 - 700.000	3	65
700.001 - 800.000	3	70
800.001 - 1.000.000	3	80
iznad 1.000.000	4	90

Grad Vrbovec kao jedinica lokalne samouprave ukupno broji 14.797 stanovnika, dok pojedina naselja broje između 32 (naselje Đivan) i 4947 stanovnika (naselje Vrbovec).

Na području Grada Vrbovca potrebno je računati s nastankom dva istovremenog požara.

C.8) IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA

Električna mreža

Električnom energijom opskrbljena su sva naselja Grada Vrbovec. Električna mreža izvedena je pretežno zračno, golim vodičima ili izoliranim samonosivim kabelskim snopovima, na čelično - rešetkastim (visokonaponska mreža), betonskim ili drvenim stupovima (niskonaponska mreža). Distributivne transformatorske stanice na prostoru Grada izvedene su kao otvoreni montažni (stupni) objekti ili zatvoreni građevinski objekti.

Pojave požara na vanjskoj električnoj mreži mogu se očekivati kod nepovoljnih atmosferskih prilika (atmosferska pražnjenja, snježne vijavice, olujno nevrijeme), koje mogu uzrokovati kidanje vodiča, njihov međusobni dodir ili dodir sa stranim vodljivim dijelovima, umanjiti izolacijska svojstva vodova i sl., što može imati za posljedicu električni preskok, luk ili iskrenje, a time i paljenje dostupnih gorivih materijala.

Permanentno održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje prosjeka i stupova od raslinja, te ispravnost podešenja pojedinih vrsta zaštite (prenaponska, nadstrujna...), preduvjeti su za osiguranje i potrebnih razina zaštite od požara na niskonaponskim distribucijskim vodovima, te vodovima visokog napona.

Plinska mreža

Pošto je plinska mreža podzemna, opasnost od pojava požara i eksplozija postoji samo iznimno, u slučaju nekontroliranih propuštanja plina iz sustava, koja mogu biti uzrokovana mehaničkim oštećenjima vodova (slučajno ili namjerno oštećenje mreže, zemljotres i sl.), korozijom, slabljenjem brtvenih sposobnosti itd., kada može doći do kontakta s vanjskim izvorima paljenja (atmosfersko pražnjenje, električna ili mehanička iskra, dodir s tijelima visoke temperature...).

Permanentno održavanje postrojenja, osiguranje nepropusnosti instalacija, ispravna podešenja zaštitnih uređaja, preduvjeti su za osiguranje i potrebne zaštite od pojava požara i eksplozije u plinskom sustavu.

Prema pravilima tehničke prakse ugrađene su mjerno redukcijske stanice, te potrebni broj zapornih ventila kojima se za slučaj potrebe (tehničke intervencije, potreba zatvaranja dotoka plina zbog pojave požara ili drugih nepogoda) zatvara dotok plina.

C.9) ODLAGALIŠTA OTPADA

Na području Grada Vrbovca postoji jedno odlagalište otpada - Beljavine. Na vrbovečko odlagalište Beljavine, osim Grada Vrbovca, svoj otpad odlažu još i općine: Dubrava, Gradec, Preseka, Farkaševac i Rakovec. Prijavljena ukupna količina odloženog komunalnog otpada i njemu sličnog neopasnog proizvodnog otpada koji se organizirano skuplja, za 2010. godinu iznosila je 4.367,56 tone, odnosno 5,5 %. Organiziranim sakupljanjem otpada na području Grada Vrbovca bavi se Komunalac Vrbovec. Odlagalište Beljavine je sanirano.

Unatoč tome što su u gradu Vrbovcu uložene neke mjere za odvojeno sakupljanje otpada poput zelenih otoka, ili mogućnosti transporta određenih frakcija na odlagalište Beljavine (otpadno staklo, plastika, EE otpad, građevinski, metalni i drveni otpad), građanska motivacija ne postoji. To je razlog i postojanju nebrojenih divljih odlagališta, koja čine jedan od velikih problema u vrbovečkom kraju.

C.10) STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

Šumske površine

Sve površine šuma i šumskog zemljišta temeljem mjerila za procjenu opasnosti od šumskog požara, prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara (N. N. broj 33/14) razvrstane su u četiri stupnja opasnosti od šumskog požara:

- I stupanj - vrlo velika ugroženost
- II stupanj - velika ugroženost
- III stupanj - umjerena ugroženost
- IV stupanj - mala ugroženost.

Područje Grada Vrbovca karakteriziraju šume koje odgovaraju stupnjevima ugroženosti III i IV (šume u vlasništvu Hrvatskih šuma). Šume su ispresijecane mnogobrojnim kolskim putovima, šumskim cestama i vlakama, lovnim prosjekama, vodotocima i šumskim prosjekama, pa s obzirom na to nije potrebno izgrađivati nove prosjeke već je potrebno postojeće održavati kako bi u slučaju izbijanja požara spriječile širenje požara i omogućile pristup radi gašenja.

Požari u ovakvim šumama mogu nastati zbog udara groma, ali se vatra rjeđe proširuje, pa stradaju tek pojedinačna stabla. U šumama četinjača zbog smole u drvetu i iglicama veći su rizici zapaljivosti, ali mogućnost zapale i požara i u tim šumama unutar Grada smatra se umjerenom, zbog veće starosti drveća, uzgojnih oblika, vlažnije i hladnije klime, te male naseljenosti okolnog prostora.

Slučajno (iz nepažnje, nehaja), ali češće namjerno potpaljivanje, treba očekivati kao glavni potencijalni uzročnik požara u šumama na području Grada.

Oko 95% požara šuma uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok svega 5% otpada na druge uzroke (u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem). Čovjek požare izaziva zlonamjerno ili iz nepažnje. Najviše požara uzrokovanih nepažnjom nastaje zbog čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja opasnosti (npr. kod spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, igre s vatrom, uporabe ognjišta i roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). Stoga je važan čimbenik protupožarne preventive šuma savjesno i odgovorno ponašanje, te korištenje šumskog prostora.

U šumama na području Grada u vlasništvu Hrvatskih šuma gospodari se po načelima šumarske znanosti, pa se i mjerama zaštite od požara pridaje veća pozornost za razliku od privatnih šuma, gdje nema provedene kategorizacije ugroženosti od požara niti izrađenih planova zaštite, pa nema niti definiranih obvezujućih protupožarnih mjera za njihove šumovlasnike.

U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma na području Grada provode se preventivno - uzgojni radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao što su: priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, njega i čišćenje sastojina, proreda sastojina, održavanje prosjeka, itd.

Poljoprivredne površine

Na poljoprivrednim površinama na području Grada može se očekivati požare kao posljedicu nehaja ili nepažnje kod spaljivanja biljnog otpada ili divljih odlagališta smeća uz ili na poljoprivrednim površinama, spaljivanja strništa radi uništenja korova, ili uporabe poljoprivrednih strojeva za razdoblja žetve (pojave iskri, mehaničkih trenja i sl. na strojevima). Zbog rascjepkanosti poljoprivrednih površina u manje parcele, sadnje različitih poljoprivrednih kultura, te ispresijecanosti poljskim putevima i kanalima, nije za očekivati značajnije proširenje eventualno nastalih požara po poljoprivrednim površinama, niti s poljoprivrednih površina na druge površine unutar Grada.

C.11) UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA

Na području Grada, požari na otvorenom prostoru uzrokovani su nekontroliranim spaljivanjem biljnog otpada, otvorenim plamenom i udarom groma, dok su uzroci požara na građevinama bili kratki spoj, otvoreni plamen, neispravni dimovodni objekti, neispravne električne instalacije, udar groma, te požari vozila uzrokovani neispravnim električnim instalacijama i dotrajalošću instalacija za dovod goriva.

C.12) USTROJ VATROGASNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA

C.12.1) ODREDBE ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

Prema odredbi članka 3. Zakona o vatrogastvu (N.N. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10):

- Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.
- Planom zaštite od požara grada/općine, utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava koja imaju definirano područje odgovornosti (u daljnjem tekstu: središnja postrojba ili društvo).
- Područje djelovanja je dio teritorija lokalne samouprave na kojem djeluje jedna ili više javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih društava, a područje odgovornosti je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan u Planu zaštite od požara imaju središnje postrojbe ili društva.
- Jedno ili više predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba iz stavka 1., a sukladno odredbama stavka 2. i 3. članka 3., osniva javne vatrogasne postrojbe ili potiču osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava te sukladno planu zaštite od požara određuju središnje postrojbe ili društva te na taj način osiguravaju djelotvornu vatrogasnu službu.
- Na području grada/općine, mora djelovati onoliki broj javnih vatrogasnih ili dobrovoljnih vatrogasnih društava koliko je utvrđeno njihovim planom od požara.
- Sredstva i oprema vatrogasnih postrojbi propisana su Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br. 43/95) za središnje profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, te profesionalne i dobrovoljne postrojbe u gospodarstvu.

Sredstva i oprema ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava propisana su prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. br. 91/02).

Oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi propisana je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/11).

Organiziranost vatrogasnih postrojbi propisuje se Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94).

C.12.2) GAŠENJE PRETPOSTAVLJENOG POŽARA

Na području Grada Vrbovca mogu se očekivati pojave požara krutih gorivih tvari na otvorenom prostoru i u stambenim građevinama, te rjeđe požari zapaljivih tekućina. Na požarima otvorenog prostora mogu se očekivati gorive tvari kao što su: drvo, suho lišće, suha trava. U stambenim i poslovnim (industrijskim) objektima u pravilu nalaze se gorive tvari kao što su: PVC, papir, drvo, tkanina i njima slični materijali, a rjeđe zapaljive tekućine (kao što su npr. nafta - u poljoprivrednim gospodarstvima za pogon poljoprivrednih strojeva, ili npr. maziva - u nekim skladištima i pogonima, te opasne tvari, kao npr. amonijak).

Očekivani požari mogu biti: mali, srednji, veliki.

Pod malim požarima podrazumjevaju se požari koji zahvaćaju male količine gorivog materijala (pojedini predmeti ili njihovi materijali). Budući da su to uglavnom požari u početnoj fazi razvoja, gašenje je moguće uporabom priručnih sredstava, ručnim aparatima za početno gašenje požara, odnosno jednim C mlazom vode.

Požari srednje veličine, iziskuju angažman više gasitelja, te sredstava za gašenje i vatrogasne tehnike. U ovu kategoriju ulaze i požari otvorenog prostora, koji su ograničeni na određenu površinu. Plamen zahvaća veće količine gorivog materijala, dok je u gašenju potrebno osigurati dva do tri C mlaza vode.

Većim požarima smatraju se oni u kojima se gašenje provodi s više od tri C mlaza vode. U ovu skupinu svrstavaju se požari jednog ili više stambenih objekata. Na otvorenom prostoru to su požari koji zahvaćaju veće površine (s velikom količinom gorive tvari). U gašenju je ponekad potrebno angažiranje više vatrogasnih postrojbi ili čak pripadnike vojske, civilne zaštite, zračne snage (zrakoplovi, helikopteri za gašenje).

Mlazovi vode (puni, raspršeni, vodena magla) koriste se u gašenju požara ovisno o situaciji, a u cilju štednje vode i izazivanja što manjih šteta. Za C mlaz se procijenjuje da pokriva frontu požara od 10-20 m (otvoreni prostor), odnosno površinu od 100-150 m², dok npr. B mlaz pokriva frontu požara od 20-30 m (otvoreni prostor), te površinu 200-300 m². Raspršeni mlaz ima veću iskoristivost (do 30%) u odnosu na puni mlaz (do 10%), pa su i štete koje za sobom ostavlja manje, te bi u gašenju ovom mlazu trebalo davati prednost. Također, iskoristivost vode u gašenju raste s povećanjem tlaka i smanjenjem promjera kapljica vode (npr. iskoristivost raspršenog mlaza kod 40 bara je oko 60%), a štete od vode su najmanje, te bi ovo bio najpoželjniji način gašenja. Međutim, okolnosti razvoja požara ili nemogućnost prilaza u neposrednu blizinu požara mogu onemogućiti uporabu visokog tlaka i vodene magle zbog manjeg dometa mlaza.

A n a l i z a

a) Požar višestambenog objekta P + 4, unutar središnjeg naselja (Vrbovec)

- Prostor / površina zahvaćena požarom:	≈ 20 * 15 m
- Vatrootpornost objekta / požarnog sektora:	≈ 30 min (F30)
- Pretežita tvar koja gori u požaru:	≈ drvena masa
- Sredstvo za gašenje požara:	≈ voda
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja): / q /	≈ 16 MJ/kg
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara: / t ₁ /	≈ 5 min
- Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe: / t ² /	≈ 5 min
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta: / t ₃ /	≈ 5 min
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje: / t ₄ /	≈ 2 min
- Brzina linijskog širenja požara: / v _L /	≈ 1 m/min
- Brzina izgaranja gorive tvari: / v _i /	≈ 1,11 kg/m ² min
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: / t = t ₁ + t ₂ + t ₃ + t ₄ /	≈ 17 min
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: / r = t * v _L /	≈ 17 m
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: / A = r ² * 3,14 /	(> 300 m ²) ≈ 300 m ²
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: / m = A * v _i /	≈ 333 kg
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti: / Q = m * q /	≈ 5328 MJ/min
- Latentna moć vode: / μ /	≈ 2,25 MJ/kg
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): / q _v = μ * 0,30 /	≈ 0,67
- Potrebna količina vode za gašenje: / V _{voda} = (Q: q _v) /	≈ 7953 l
- Pretpostavljena količina neutrošene vode ostale unutar cijevi (≈5%):	≈ 398 l
- Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): / q _m /	≈ 200 l/min
- Potreban broj mlazova: / n /	≈ 4
- Vrijeme gašenja pri uporabi n mlazova:	≈ 10 min

a.1) Potreban broj vatrogasaca i vozila:

U gašenje pretpotavljenog požara trebala bi izaći vatrogasna postrojba s vozilom/vozilima kapaciteta minimalno 8400 l. U gašenju požara trebalo bi koristiti minimalno 4 C mlaza, gdje svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasaca gasitelja (ukupno 8 vatrogasaca na neposrednom gašenju). Uz gasitelje na intervenciji sudjeluju i vozači vatrogasnih vozila, koji upravljaju vozilom i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u neposrednom gašenju. Intervencijom rukovodi zapovjednik vatrogasne intervencije.

Dolazak na mjesto požara osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o požaru.

U slučaju potrebe spašavanja osoba iz katova građevine na pretpostavljeni požar treba izići i autoplatforma. Na spašavanju je potrebno angažirati minimalno 1 vatrogasca spasioca, koji sudjeluje u neposrednom spašavanju, te vozača autoplatforme.

Za izlazak na pretpostavljeni požar DVD Vrbovec ima na raspolaganju:

- terensko vozilo s visokotlačnim modulom zapremine 420 l, prijevoz 1+4 osobe
- autocisterna AC - 8000 l vode, prijevoz 1+2 osobe
- autoplatforma AP - 20 m visina dizanja, prijevoz 1+2 osobe
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 osobe.

Napomena: U gašenju pretpostavljenog požara bilo bi moguće uključivanje i drugih vatrogasnih postrojbi s područja JLS koje posjeduju vodu na kotačima.

b) Požar stambenog objekta P, P+1 individualne izgradnje, izvan središnjeg naselja (Poljanski Lug)

- Prostor / površina zahvaćena požarom:	≈ 10 * 10 m
- Vatrootpornost objekta / požarnog sektora:	≈ 30 min (F30)
- Pretežita tvar koja gori u požaru:	≈ drvena masa
- Sredstvo za gašenje požara:	≈ voda
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja): / q /	≈ 16 MJ/kg
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara: / t ₁ /	≈ 5 min
- Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe: / t ₂ /	≈ 5 min
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta: / t ₃ /	≈ 8 min
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje: / t ₄ /	≈ 2 min
- Brzina linijskog širenja požara: / v _L /	≈ 1 m/min
- Brzina izgaranja gorive tvari: / v _i /	≈ 1,11 kg/m ² min
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: / t = t ₁ + t ₂ + t ₃ + t ₄ /	≈ 20 min
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: / r = t * v _L /	≈ 20 m
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: / A = r ² * 3,14 /	(> 100 m ²) ≈ 100 m ²
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: / m = A * v _i /	≈ 111 kg
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti: / Q = m * q /	≈ 1776 MJ/min
- Latentna moć vode: / μ /	≈ 2,25 MJ/kg
- Iskorišćenost raspršenog mlaza vode (30%): / q _v = μ * 0,30 /	≈ 0,67
- Potrebna količina vode za gašenje: / V _{voda} = (Q: q _v) /	≈ 2651 l
- Pretpostavljena količina neutrošene vode ostale unutar cijevi (≈5%):	≈ 133 l
- Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): / q _m /	≈ 200 l/min
- Potreban broj mlazova: / n /	≈ 2
- Vrijeme gašenja pri uporabi n mlazova:	≈ 6,7 min

b.1) Potreban broj vatrogasaca i vozila:

U gašenje pretpostavljenog požara vatrogasna postrojba trebala bi izići s vozilom kapaciteta minimalno 3000 l. U gašenju požara minimalno bi trebalo koristiti 2 C mlaza, gdje svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca gasitelja (ukupno 4 vatrogasca na neposrednom gašenju). Uz gasitelje na intervenciji sudjeluje i vozač vatrogasnog vozila, koji upravlja vozilom i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u neposrednom gašenju. Intervencijom rukovodi zapovjednik vatrogasne intervencije.

Dolazak na mjesto požara osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o požaru.

Za izlazak na pretpostavljeni požar DVD Vrbovec ima na raspolaganju:

- navalno vozilo NV - 5000 l vode, prijevoz 1+5 osoba
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 osobe.

Napomena: U gašenju pretpostavljenog požara bilo bi moguće uključivanje i drugih vatrogasnih postrojbi s područja JLS koje posjeduju vodu na kotačima.

c) Požar stambenog objekta P, P+1 individualne izgradnje, unutar udaljenijeg naselja (Hruškovica)

- Prostor / površina zahvaćena požarom:	≈ 10 * 10 m
- Vatrootpornost objekta / požarnog sektora:	≈ 30 min (F30)
- Pretežita tvar koja gori u požaru:	≈ drvena masa
- Sredstvo za gašenje požara:	≈ voda
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja): / q /	≈ 16 MJ/kg
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara: / t ₁ /	≈ 5 min
- Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe: / t ₂ /	≈ 5 min
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta: / t ₃ /	≈ 10 min
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje: / t ₄ /	≈ 2 min

- Brzina linijskog širenja požara: / v_L /	$\approx 1 \text{ m/min}$
- Brzina izgaranja gorive tvari: / v_I /	$\approx 1,11 \text{ kg/m}^2\text{min}$
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: / $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ /	$\approx 22 \text{ min}$
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: / $r = t * v_L$ /	$\approx 22 \text{ m}$
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: / $A = r^2 * 3,14$ /	$(> 100 \text{ m}^2) \approx 100 \text{ m}^2$
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: / $m = A * v_I$ /	$\approx 111 \text{ kg}$
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti: / $Q = m * q$ /	$\approx 1776 \text{ MJ/min}$
- Latentna moć vode: / μ /	$\approx 2,25 \text{ MJ/kg}$
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): / $q_v = \mu * 0,30$ /	$\approx 0,67$
- Potrebna količina vode za gašenje: / $V_{\text{voda}} = (Q: q_v)$ /	$\approx 2651 \text{ l}$
- Pretpostavljena količina neutrošene vode ostale unutar cijevi ($\approx 5\%$):	$\approx 133 \text{ l}$
- Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): / q_m /	$\approx 200 \text{ l/min}$
- Potreban broj mlazova: / n /	≈ 2
- Vrijeme gašenja pri uporabi n mlazova:	$\approx 6,7 \text{ min}$

c.1) Potreban broj vatrogasaca i vozila:

U gašenje pretpotavljenog požara vatrogasna postrojba trebala bi izići s vozilom kapaciteta minimalno 3000 l. U gašenju požara minimalno bi trebalo koristiti 2 C mlaza, gdje svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca gasitelja (ukupno 4 vatrogasca na neposrednom gašenju). Uz gasitelje na intervenciji sudjeluje i vozač vatrogasnog vozila, koji upravlja vozilom i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u neposrednom gašenju. Intervencijom rukovodi zapovjednik vatrogasne intervencije.

Dolazak na mjesto požara osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o požaru.

Za izlazak na pretpostavljeni požar DVD Vrbovec ima na raspolaganju:

- navalno vozilo NV - 5000 l vode, prijevoz 1+5 osoba
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 osobe.

Napomena: U gašenju pretpostavljenog požara bilo bi moguće uključivanje i drugih vatrogasnih postrojbi s područja JLS koje posjeduju vodu na kotačima.

d) Požar stambenog objekta P, P+1 individualne izgradnje, unutar udaljenijeg naselja (G. Tkalec)

- Prostor / površina zahvaćena požarom:	$\approx 10 * 10 \text{ m}$
- Vatrootpornost objekta / požarnog sektora:	$\approx 30 \text{ min (F30)}$
- Pretežita tvar koja gori u požaru:	$\approx \text{drvena masa}$
- Sredstvo za gašenje požara:	$\approx \text{voda}$
- Kalorična moć tvari koja gori u požaru (donja): / q /	$\approx 16 \text{ MJ/kg}$
- Vrijeme od nastanka do uočavanja-dojave požara: / t_1 /	$\approx 5 \text{ min}$
- Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe: / t_2 /	$\approx 5 \text{ min}$
- Vrijeme provedeno na putu do požarišta: / t_3 /	$\approx 10 \text{ min}$
- Vrijeme pripreme opreme za gašenje: / t_4 /	$\approx 2 \text{ min}$
- Brzina linijskog širenja požara: / v_L /	$\approx 1 \text{ m/min}$
- Brzina izgaranja gorive tvari: / v_I /	$\approx 1,11 \text{ kg/m}^2\text{min}$
- Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: / $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ /	$\approx 22 \text{ min}$
- Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: / $r = t * v_L$ /	$\approx 22 \text{ m}$
- Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: / $A = r^2 * 3,14$ /	$(> 100 \text{ m}^2) \approx 100 \text{ m}^2$
- Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: / $m = A * v_I$ /	$\approx 111 \text{ kg}$
- Količina oslobođene energije u t-toj minuti: / $Q = m * q$ /	$\approx 1776 \text{ MJ/min}$
- Latentna moć vode: / μ /	$\approx 2,25 \text{ MJ/kg}$
- Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): / $q_v = \mu * 0,30$ /	$\approx 0,67$
- Potrebna količina vode za gašenje: / $V_{\text{voda}} = (Q: q_v)$ /	$\approx 2651 \text{ l}$
- Pretpostavljena količina neutrošene vode ostale unutar cijevi ($\approx 5\%$):	$\approx 133 \text{ l}$
- Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): / q_m /	$\approx 200 \text{ l/min}$

- Potreban broj mlazova: / n / ≈ 2
- Vrijeme gašenja pri uporabi n mlazova: ≈ 6,7 min

d.1) Potreban broj vatrogasaca i vozila:

U gašenje pretpotavljenog požara vatrogasna postrojba trebala bi izići s vozilom kapaciteta minimalno 3000 l. U gašenju požara minimalno bi trebalo koristiti 2 C mlaza, gdje svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca gasitelja (ukupno 4 vatrogasca na neposrednom gašenju). Uz gasitelje na intervenciji sudjeluje i vozač vatrogasnog vozila, koji upravlja vozilom i strojnom tehnikom na vozilu, te ne sudjeluju u neposrednom gašenju. Intervencijom rukovodi zapovjednik vatrogasne intervencije.

Dolazak na mjesto požara osigurava se u vremenu do 15 minuta, po zaprimljenoj dojavi o požaru.

Za izlazak na pretpostavljeni požar DVD Vrbovec ima na raspolaganju:

- autocisterna AC - 8000 l vode, prijevoz 1+2 osobe
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 osobe.

Napomena: U gašenju pretpostavljenog požara bilo bi moguće uključivanje i drugih vatrogasnih postrojbi s područja JLS koje posjeduju vodu na kotačima.

C.12.3) GAŠENJE PRETPOSTAVLJENOG POŽARA OTVORENOG PROSTORA

Požar šume - prizemni

- Pretpostavljena goriva tvar (trava, paprat, korov, stabla listača, jelovine)
- Otpornost goriva gašenju požara umjerena (stupanj opasnosti šuma od požara): ≈ III
- Brzina širenja požara u pravcu: ≈ 240 m/h
- Pretpostavljeno vrijeme od pojave požara do početka gašenja: ≈ 30 min
- Dužina požarne linije po gasitelju na sat za srednju otpornost goriva gašenju: ≈ 36 - 48 m
- Dužina požara na početku gašenja: 30 * 240 / 60 ≈ 120 m
- Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja (umjereno širenje): 1,5 * π * 120 ≈ 566 m
- Potreban broj vatrogasaca (za umjerenu otpornost goriva gašenju): 566/48; 566/36 ≈ 12 - 16

U gašenju pretpostavljenog požara trebalo bi angažirati do 16 vatrogasaca na ručnom gašenju, te do 3 vozača-vatrogasaca vatrogasnih vozila.

Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca (ručno gašenje požara). U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage s područja JLS (vatrogasne postrojbe + interne vatrogasne jedinice područne šumarije), a prema potrebi i šire.

U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima suprotstavlja se neizravno: ovlaživanjem šumskih površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno angažiranjem u gašenju zračnih snaga (avioni /airtractor, canadair/, helikopteri).

C.12.4) REKAPITULACIJA

U cilju preglednijeg sagledavanja potrebnog broja vatrogasaca i vozila na gašenju pretpostavljenih (analiziranih) požara, daje se tabelarni prikaz dobivenih rezultata:

oznake u tablici:

M - broj mlazova

G - broj vatrogasaca gasitelja na neposrednom gašenju

S - broj vatrogasaca spašavatelja na neposrednom spašavanju osoba

V - broj vozača strojara vatrogasnih vozila

G+S+V - ukupno gasitelja, spašavatelja i vozača vatrogasaca (bez zapovjednika intervencije)

NV - navalno vozilo

AC - autocisterna

AP - autoplatforma

K - kombi vozilo

ZV - zapovjedno vozilo

Tablica 24: središnje naselje - 2 istovremena požara

Vrsta građevine	M	G	S	V	G+S+V	NV	AC	AP	K	ZV
višestambeni objekt P+4	4	8	1	3	12	da*	da	da	-	da
stambeni objekt P, P+1, individualne izgradnje	2	4	-	1	5	da	-	-	-	-
ukupno	6	12	1	4	17	2	1	1	-	1

* terensko vozilo s visokotlačnim modulom zapremine 420 l, prijevoz 1+4 osobe

Tablica 25: udaljenija naselja - 2 istovremena požara

Vrsta građevine	M	G	S	V	G+S+V	NV	AC	AP	K	ZV
stambeni objekt P, P+1 individualne izgradnje	2	4	-	1	5	da	-	-	-	da
stambeni objekt P, P+1 individualne izgradnje	2	4	-	2	6	-	da	-	da	-
ukupno	4	8	-	3	11	1	1	-	1	1

Uspješnost akcija gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i dojava, vremenu odziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojadi, prisutnom broju vatrogasaca na intervenciji, tehničkoj opremljenosti postrojbe, obučenosti pripadnika postrojbe za izvršenje konkretnih taktičkih zadataka itd.

Za što brži odgovor na požar vatrogasna postrojba treba raspolagati vodom na kotačima (navalnim vozilom, autocisternom), a unutar područja naseljenosti trebaju biti izvedene hidrantske mreže sukladno propisima, odnosno osigurane dostatne zalihe vode za dopunjavanje vatrogasnih vozila (spremnici protupožarne vode, prirodne akumulacije..). Ako toga nema, vodu za gašenje potrebno je osiguravati vatrogasnim vozilima, koja je u tom slučaju potrebno dopunjavati iz udaljenijih izvora ili je vodu potrebno dopremiti relejnom dobavom iz prirodnih udaljenijih izvorišta (tamo gdje postoje rijeke, potoci, jezera, bajeri). Ovo ima za posljedicu usporavanje intervencije, proširenje požara, potrebu angažiranja većeg broja vatrogasaca i tehnike, a požar za sobom ostaviće i veće materijalne štete.

Temeljem postojećeg stanja, za Grad Vrbovec može se zaključiti slijedeće:

Na području Grada trenutno djeluje 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedno dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu. Od 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava njih 12 posjeduju vodu na kotačima u većoj ili manjoj količini (u navalnim vozilima, autocisternama, pick up vozilima s visokotlačnim modulima). Preostala 3 dobrovoljna vatrogasna društva (DVD-i: Lovrečka Varoš, Poljana i Prilesje) opremljena su samo vatrogasnim motornim pumpama. Hidrantska mreža je izvedena u 10 od ukupno 42 naselja Grada.

Do područja naseljenosti unutar JLS osigurava se dolazak središnje postrojbe u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru. Središnja postrojba preuzima odgovornost za vatrogasne intervencije na području JLS, a na ispomoć u intervenciju mogu se uključivati i ostale vatrogasne postrojbe s područja JLS. Požar je potrebno što prije lokalizirati, tj. zaustaviti njegovo širenje i stoga treba ovisno o mjestu nastanka i specifičnostima požara, u njegovo gašenje uključiti sve u datom trenutku raspoložive snage. Kada u vatrogasnoj intervenciji sudjeluje više vatrogasnih postrojbi njihovi međusobni odnosi regulirani su Pravilnikom o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (NN br. 65/94).

U gašenju požara otvorenog prostora - šumskog raslinja, računa se s kasnijom dojavom, te većim proširenjem požara, te u gašenje ovih požara treba uključivati sve raspoložive vatrogasne snage s područja jedinice lokalne samouprave.

Treba naglasiti da kod izrazito nepovoljnijih okolnosti razvoja požara (katastrofalni požari), kada bi potrebe za ljudstvom i tehnikom u gašenju požara enormno rasle, ispomoć se traži i izvan granica JLS, a što se onda regulira vođenjem vatrogasnih intervencija od strane županijskog vatrogasnog zapovjednika, te preko županijskog vatrogasnog operativnog centra.

S obzirom na rezultate analize vatrogasnu službu na području Grada Vrbovca predlaže se organizirati s jednim središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvom - DVD-om Vrbovec, koje mora osigurati izlaske na intervenciju u vremenu do 5 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru. Ostali DVD-i u sastavu VZG koji posjeduju vodu na kotačima trebali bi osigurati izlaske na intervenciju u vremenu do 10 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru.

Iz analize proizlazi da je u pretpostavljenim požarima potrebno osigurati između 5 i 12 vatrogasaca. Odnosno, za dva istovremena požara na području središnjeg naselja iz analize proizlazi potreba za minimalno 17 vatrogasaca, dok za dva istovremena požara u ruralnim naseljima treba osigurati minimalno do 11 vatrogasaca.

Središnje društvo u svom operativnom sastavu minimalno mora brojati 20 dobrovoljnih vatrogasaca (ostala dobrovoljna vatrogasna društva minimalno moraju imati 10 vatrogasaca da bi mogla obavljati vatrogasnu djelatnost), pa proizlazi da se u slučaju analiziranih požara osigurava minimalno potreban broj vatrogasaca u gašenju (DVD Vrbovec u svom sastavu trenutno ima 27 operativnih vatrogasaca).

Također u gašenju požara vanjskog prostora (šume, poljoprivredne površine) postojećim vatrogasnim postrojbama osigurava se veći broj vatrogasaca od pretpostavljenog broja za analizirani požar.

D) PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

I) Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi

I.1) Središnja društva i područja odgovornosti

Temeljem provedene analize i postojeće organiziranosti, vatrogasnu djelatnost na području Grada Vrbovca predlaže se zadržati s:

D V D V r b o v e c

kao središnjim društvom i područjem odgovornosti istog na cijelokupnom teritoriju JLS, te osiguranim odzivom na intervenciju do 5 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru.

- a)** Prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. 61/94), vatrogasna postrojba koja se planom zaštite od požara grada utvrđuje središnjim društvom u svom sastavu minimalno mora brojati 20 dobrovoljnih vatrogasaca.

Napomena: DVD Vrbovec u svom operativnom sastavu trenutno ima 27 (obučenih i zdravstveno sposobnih/ pregledanih) dobrovoljnih vatrogasaca. Postojeće stanje predlaže se zadržati!

- b)** Središnje društvo za područje Grada prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 40., minimalno mora raspolagati slijedećim vatrogasnim vozilima:

- navalno vozilo kom 1
- autocisterna kom 1
- kombi vozilo..... kom 1

- b.1)** Navalnim vozilom i autocisternom potrebno je osigurati vodu na kotačima u količini od minimalno 8400 l.

- b.2)** S obzirom na postojanje na području Grada Vrbovca objekata etažnosti P+4 uz minimalno opremanje vatrogasnim vozilima središnja postrojba treba imati i autoljestve ili autoplatformu visine dizanja 20 m.

DVD Vrbovec raspolaze slijedećim voznim parkom:

- auto cisterna - zapremina vode 8000 l, prijevoz 1+2 vatrogasca
- navalno vozilo - zapremina vode 5000 l, prijevoz 1+5 vatrogasca
- auto platforma - visina dizanja 20 m, prijevoz 1+2 vatrogasca

- kombi vozilo - prijevoz 1+8 vatrogasaca
- terensko vozilo sa visokotlačnim modulom - zapremina vode 420l, prijevoz 1+4 vatrogasaca
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 vatrogasaca

Napomena: Postojeće stanje treba zadržati!

- c) Opremljenost vatrogasnih vozila, te spremišta središnjeg društva za područje Grada, minimalno mora udovoljavati Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 41. i 42.:

c.1) Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila:

N a v a l n o v o z i l o

- električna kružna pilakom 1
- komplet za pružanje prve pomoćikomplet 1
- ljestva rastegačakom 1
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 2
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- mlaznica za vodenu maglu.....kom 1
- nosila sklopivakom 1
- prijenosni generator za proizvodnju el. struje 3,5 kWkom 1
- produžni kabel za el. struju dužine 25 m, 220 Vkom 1
- radiostanica prijenosna.....kom 1
- radiostanica ugradbena.....kom 1
- reflektor (na vozilu)kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže penjačkokom 2
- ventil za ograničenje tlakakom 1
- zaštitne rukavice-gumiranepari 2
- zaštitne rukavice-kožne.....pari 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:
 - cijev usisna 110 mmkom 6
 - ključ za cijevikom 2
 - sitka usisna 110 mmkom 1
 - uže za usisne cijevikom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:
 - cijev tlačna 52 mmkom 7
 - cijev tlačna 75 mmkom 5
 - podvezica za cijevkom 2
 - prijelaznica 110/75 mmkom 1
 - prijelaznica 75/52 mmkom 2
 - razdjelnica trodjelnakom 1
 - sakupljač 2 x 75/110 mmkom 1
 - ublaživač reakcije mlazakom 1

- oprema i sredstva za gašenje požara pjenom:
 - cijev za međumješalicukom 1
 - međumješalicakom 1
 - mlaznica za srednje tešku pjenukom 1
 - mlaznica za tešku pjenukom 1
- oprema za zaštitu organa za disanje:
 - izolacijski aparat.....komplet 2
 - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparatekom 2
- razvalni alat i oprema:
 - željezna kuka (»klamfa«)kom 10
 - žica za vezanje - namotajkom 1
 - škare za željezokom 1
 - čavli (različiti)kom 30
 - čekić (različiti)kom 2
 - čepovi za zatvaranje vode i plinakom 10
 - bat drvenikom 1
 - dljeto za drvokom 1
 - dubač za betonkom 1
 - kliješta stolarskakom 1
 - kliješta za cijevi »švedska«kom 1
 - ključ »francuski«kom 1
 - metarkom 1
 - mulda za šutukom 2
 - odvijač (različiti)kom 2
 - pila za željezokom 1
 - pila za rupekom 1
 - polugakom 2
 - poluga »S« za vađenje čavalakom 1
 - probijač za željezokom 1
 - sjekač za željezokom 1
 - sjekira - tesarskakom 1
 - strugalica za željezokom 1
 - strugalica za drvokom 1
 - svrdlo pužastokom 1
- električarski alat:
 - ispitivač za strujukom 1
 - kliješta kombiniranakom 1
 - naočale - zaštitnekom 1
 - odvijačkom 1
 - zaštitne rukavice - gumiranepari 1
 - traka za izoliranjekom 1
- alat:
 - čakljakom 1
 - lopata pobiračakom 2
 - lopata riljačakom 1
 - pijuk - običnikom 1
 - pijuk - sjekirakom 1
 - poluga velikakom 1
 - sjekira - šumskakom 1

Autocisterna

- lopata pobiračakom 1
- metlanicakom 1
- mlaznica dubinska »koplje«kom 1
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 2
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- pijuk - sjekirakom 1
- radiostanica prijenosna.....kom 1
- radiostanica ugradbena.....kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže penjačkokom 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:
 - cijev usisna 110 mmkom 6
 - ključ za cijevikom 2
 - sitka usisna 110 mmkom 1
 - uže za usisne cijevikom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:
 - cijev tlačna 52 mmkom 7
 - cijev tlačna 75 mmkom 5
 - podvezica za cijevkom 2
 - prijelaznica 110/75 mmkom 1
 - prijelaznica 75/52 mmkom 2
 - razdjelnica trodjelnakom 1
 - sakupljač 2 x 75/110 mmkom 1
 - ublaživač reakcije mlazakom 1

Kombi vozilo

- cijev tlačna 52 mmkom 6
- cijev tlačna 75 mmkom 3
- dizalica 8 tkom 2
- komplet za pružanje prve pomoćikomplet 1
- ljestva kukačakom 1
- ljestva prislanjačakom 1
- metlanicakom 2
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 1
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- pijuk za sijenokom 1
- podvezica za cijevkom 2
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- radiostanica prijenosna.....kom 2
- razdjelnica trodjelnakom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1

- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže čelično za vuču s ušicomkom 1
- uže penjačkokom 2
- vile za sijenokom 1
- zaštitne rukavice-kožne..... pari 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku:
 - žica za dimnjak.....kom 1
 - ključ za dimnjak.....kom 1
 - lanac s kuglomkom 1
 - lopatica za čađukom 2
 - mulda za čađukom 2
 - ogledalo za dimnjakkom 1
 - strugač za dimnjak.....kom 1
 - zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja pari 1
- razvalni alat i oprema:
 - željezna kuka (»klamfa«)kom 10
 - žica za vezanje - namotajkom 1
 - škare za željezokom 1
 - čavli (različiti)kom 30
 - čekić (različiti)kom 2
 - čepovi za zatvaranje vode i plinakom 10
 - bat drvenikom 1
 - dlijeto za drvokom 1
 - dubač za betonkom 1
 - kliješta stolarskakom 1
 - kliješta za cijevi »švedska«kom 1
 - ključ »francuski«kom 1
 - metarkom 1
 - mulda za šutukom 2
 - odvijač (različiti)kom 2
 - pila za željezo.....kom 1
 - pila za rupekom 1
 - polugakom 2
 - poluga »S« za vađenje čavalakom 1
 - probijač za željezo.....kom 1
 - sjekač za željezokom 1
 - sjekira - tesarska.....kom 1
 - strugalica za željezokom 1
 - strugalica za drvokom 1
 - svrdlo pužasto.....kom 1
- električarski alat:
 - ispitivač za struju.....kom 1
 - kliješta kombiniranakom 1
 - naočale - zaštitnekom 1
 - odvijačkom 1

- zaštitne rukavice - gumirane	pari 1
- traka za izoliranje	kom 1
- alat:	
- čaklja	kom 1
- lopata pobirača	kom 2
- lopata riljača	kom 1
- pijuk - obični	kom 1
- pijuk - sjekira	kom 1
- poluga velika	kom 1
- sjekira - šumska	kom 1

c.2) Minimum tehničke opreme i sredstava u skladištu:

- čizme gumene - niske	pari 5
- čizme gumene - visoke	pari 5
- cijev tlačna 52 mm	kom 12
- cijev tlačna 75 mm	kom 12
- ljestva kukača	kom 1
- ljestva mornarska	kom 1
- ljestva prislanjača	kom 1
- međumješalica	kom 1
- metlanica	kom 4
- mlaznica-univerzalna 52 mm	kom 2
- mlaznica univerzalna 75 mm	kom 1
- motorna pila	kom 1
- nosila sklopiva	kom 2
- plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolac. aparat s pričuvnom bocom	kom 20
- podvezica za cijev	kom 4
- posuda s pjenilom 20 l	kom 3
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom	kom 1
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom	kom 1
- prijelaznica 110/75 mm	kom 1
- prijelaznica 75/52 mm	kom 2
- punjač za akumulator prijenosne radiostanice	kom 1
- punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)	kom 1
- razdjelnica trodijelna	kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi	kom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«	kom 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO ₂ -5«	kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)	kom 4
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)	kom 2
- uže penjačko	kom 2
- univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta	komplet 1
- zaštitne rukavice-gumirane	pari 5
- zaštitne rukavice-kožne	pari 5
- alat:	
- čaklja	kom 1
- lopata pobirača	kom 2
- lopata riljača	kom 1
- pijuk - obični	kom 1
- pijuk - sjekira	kom 1

- poluga velikakom 1
- sjekira - šumskakom 1

Napomena:

Opremljenost vozila i spremišta središnjeg društva minimalno mora odgovarati popisu prema Pravilniku. Ostala tehnika koju središnje društvo posjeduje, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

1.2) Ostala dobrovoljna vatrogasna društva

a) DVD-i s područja JLS koji se ne utvrđuju Planom zaštite od požara kao središnja društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca, te biti opremljeni prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02):

- vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorska cisternakom 1
- komplet za pružanje prve medicinske pomoćikomplet 1
- ljestva prislanjača ili sastavljačakom 1
- metlanicakom 3
- univerzalna mlaznica 52 mmkom 3
- univerzalna mlaznica 75 mmkom 2
- pijuk za sijenokom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)kom 2
- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- penjačko užekom 2
- zaštitne kožne rukavice..... pari 5
- tlačna cijev 52 mmkom 9
- tlačna cijev 75 mmkom 5
- prijelaznica 110/75 mmkom 2
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- usisna cijev 110 mmkom 6
- ključ za cijevikom 2
- usisna sitka 110 mmkom 1
- uže za usisne cijevikom 2
- hidrantski nastavakkom 1
- ključ za nadzemni hidrantkom 1
- ključ za podzemni hidrant.....kom 1
- trodijelna razdjelnicakom 1
- sabirnica - sakupljač 2 x 75 mmkom 1
- ublaživač reakcije mlazakom 1
- podvezica za cijevikom 2

Napomena:

Navalna vozila, autocisterne i druga tehnika koju ostala DVD s područja Grada posjeduju, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

b) DVD Peskovec i DVD Tkalec predlaže se dodatno opremiti kombi vozilom za prijevoz vatrogasaca.

1.3) Opremanje pripadnika vatrogasnih postrojbi

Pripadnici vatrogasnih postrojbi minimalno se moraju opremiti prema Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (N.N. 61/94):

a) Svaki vatrogasac oprema se slijedećom osobnom zaštitnom opremom:

- bluza za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- hlače za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- kožne zaštitne čizme sa ojačanom potplatom,
- rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- zaštitna vatrogasna kaciga,
- zaštitna maska,
- zaštitni opasač tip »A«,
- pribor za zaštitni opasač,
- vatrogasna zaštitna potkapa.

b) Središnje društvo oprema se slijedećom drugom osobnom opremom (opremu zadužuje postrojba, a po potrebi je koriste pojedini njeni pripadnici):

- odijelo za zaštitu od visoke temperature,
- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,
- odijelo za zaštitu od kontaminacije,
- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,
- penjačko i radno užje,
- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),
- prijenosni eksplozimetar,
- osobni dozimetar,
- dozimetar za neposredno očitavanje,
- radiološki detektor,
- kemijski detektor,
- plinodetektor,
- pH metar,
- pribor za dekontaminaciju,
- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,
- radni kombinezon,
- kuta,
- zaštitne kožne rukavice,
- zaštitne gumene rukavice.

Napomena:

Oprema koju posjeduje središnje društvo, odnosno ostali DVD-i, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

II) Organizacijske i tehničke mjere

1. Planirati izvođenje hidrantskih mreža unutar naselja gdje ista ne postoji:

Banovo, Brčevac, Cerik, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gornji Tkalec, Gostović, Graberščak, Greda, Hruškovića, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec, Žunci.

2. Osiguravati stalnu ispravnost hidrantskih mreža, ispitivanja novoizgrađenih, rekonstruiranih ili dograđenih hidrantskih mreža, ispitivanja hidranata po otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, kao i redovita periodička ispitivanja istih najmanje jedanput godišnje, sukladno propisima.

3. Osigurati prilaze za vatrogasna vozila do prirodnih izvorišta (akumulacija) vode koja bi mogla poslužiti za dopunjavanje vatrogasnih vozila vodom, na lokacijama:

- Jezero Črnec (naselje: Vrbovec),
 - Ribnjak Bajer (naselje: Martinska Ves),
 - Ribnjak Lukovo (naselje: Lukovo),
 - Rijeka Lonja (naselja: Peskovec, Negovec, Lonjica, Poljanski Lug),
 - Rijeka Črnec (naselje: Konak).
4. Do svih područja naseljenosti održavati stalnu prohodnost puteva u pogledu minimalnih širina i nosivosti. Na uskim cestovnim dionicama osiguravati ugibališta za vozila. Osiguravati utvrđene bankine. Raditi na poboljšanju cestovne povezanosti rubnih područja naseljenosti.
5. Posebnu pozornost pridavati osiguranju stalnih prilaza za vatrogasna vozila vanjskim površinama i građevinama gdje se okuplja veći broj ljudi (pri održavanju povremenih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija).
6. U gradnji novih, te u održavanju postojećih građevina javne i poslovne namjene težiti primjeni višestrukih mjera zaštite od požara (pasivnih - građevinskih, aktivnih - tehničkih).
Na građevinama i građevinskim dijelovima njihovi vlasnici i korisnici moraju skrbiti o održavanju u ispravnom stanju primjenjenih mjera zaštite od požara.
7. Na mjestima s utvrđenim privremenim povećanim požarnim rizicima (npr.: mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova u većim količinama, mjesta uporabe otvorenog plamena ili iskre gdje postoji opasnost za nastanka požara, mjesta okupljanja većeg broja ljudi - priredbe, sajmovi, izložbe i sl., mjesta povećane opasnosti od nastajanja ili širenja požara - velika gradilišta, polja tijekom žetve, groblja za blagdan Svih svetih i sl.) vlasnici i korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina i prostora, trebaju poduzimati dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara (vatrogasno dežurstvo, motrilačko-dojavna služba, osiguranje odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje).
8. Na razini VZG predlaže se voditi detaljnije evidencije o intervencijama (požar, tehnička intervencija, mjesto požara, vrijeme požara, vrijeme proteklo od dojava do početka gašenja, učesnici u intervenciji, broj učesnika, utrošene količine sredstava za gašenje, vrijeme trajanja intervencije, opožarena površina...).
9. Promidžbenim aktivnostima preko lokalnog tiska, letaka, plakata, elektroničkih medija, pučanstvo JLS periodički tijekom godine upozoravati na opasnosti od pojava požara, mjere koje je potrebno poduzimati u svrhu njegova sprečavanja, kao i na postupke koje je potrebno poduzimati kod već nastalih požara.
10. Za šume i šumsko zemljište u privatnom vlasništvu u suradnji sa Hrvatskim šumama predlaže se provedba kategorizacije šuma sa stanovišta opasnosti od požara (izrada preglednih zemljovida sa ucrtanim šumama po stupnjevima opasnosti od požara i ostalim znakovljem, sukladno mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara, prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara; N.N. 26/03).
11. Na prostorima koji su prema Zakonu o zaštiti prirode, zaštićene prirodne vrijednosti provoditi preventivne mjere zaštite od požara unutar i uz granice zaštićenog područja, u smislu: održavanja postojećih puteva i staza, košnje trave u ljetnim mjesecima, redovitog uklanjanja otpada, osiguranja prilaza za vatrogasna vozila, osiguranja odnosno održavanja postojećih izvora vode i hidranata u neposrednoj blizini, isticanja znakovlja zabrane loženja vatre.
12. U sprječavanju pojava požara treba djelovati i donošenjem odgovarajućih akata na razini JLS (npr. odluka o mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama, odluka o mjerama zaštite od požara pri obavljanju dimnjačarskih poslova, odluka o osiguranju vatrogasnog dežurstva odnosno motrilačko dojavne službe za vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara, odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za svoje područje).
13. JLS dužna je:
- svake godine:
 - usvojiti Izvješće o stanju zaštite od požara za prethodnu godinu,

- izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za slijedeću godinu,
- uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima na području JLS.
- svakih pet godina:
 - obaviti reviziju Procjene ugroženosti od požara JLS.

E) ZAKLJUČAK

Zakonom o vatrogastvu propisuje se da je pravo i obveza gradonačelnika skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.

Shodno tome, ovom Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije predlaže se vatrogasnu djelatnost na području Grada Vrbovca organizirati s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom - **DVD Vrbovec** kao **središnjim društvom** i područjem odgovornosti istog na cjelokupnom području naseljenosti unutar JLS. Uz središnje društvo na području JLS djeluju i ostala dobrovoljna vatrogasna društva uključena u Vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovca, a koja ovisno o specifičnostima, mjestu eventualnog požara i iskazanim potrebama moraju biti aktivna podrška središnjem društvu u intervencijama.

Središnje društvo mora osigurati izlazak na intervenciju do 5 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru, u svom operativnom sastavu minimalno brojati 20 obučenih i zdravstveno pregledanih vatrogasaca, te najmanje biti opremljeno sukladno navodima iz ove Procjene.

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice Grada trebala bi osigurati svoje izlaske na intervenciju do 10 minuta po zaprimljenoj dojadi o požaru, u svom operativnom sastavu brojati minimalno 10 obučenih i zdravstveno pregledanih vatrogasaca, te biti najmanje opremljena sukladno navodima iz ove Procjene.

U narednom razdoblju treba raditi na većoj afirmaciji vatrogastva među mladima i njihovom aktivnijem uključivanju u rad DVD-a.

U cilju unapređenja i podizanja razine zaštite od požara na području JLS potrebno je provoditi i ostale Procjenom predložene mjere.

Temeljem Procjene ugroženosti izrađuje se Plan zaštite od požara Grada Vrbovca.

F) NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI

1. Područja odgovornosti i djelovanja vatrogasnih postrojbi
2. Korištenje i namjena površina
3. Prometna infrastruktura
4. Elektroopskrba
5. Plinoopskrba
6. Vodnogospodarski sustav
7. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
8. Ugroženost šuma od požara
9. Vatrogasni pristup građevinama II kategorije ugroženosti od požara.

GRAD VRBOVEC

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA




PZP-4581-3/2018
rujan 2019.

GRAD VRBOVEC

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Naručilac: REPUBLIKA HRVATSKA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

Izvršitelj: Vatro - Plan j.d.o.o., Ognjena Price 34, 42000 Varaždin
Nenad Vidović, mag. polit. 
Nina Katanec, mag. oec. 

Stručni tim za izradu: VIZOR d.o.o., Koprivnička 1, 42000 Varaždin (za Vatro - Plan j.d.o.o.)
Davor Kraš, dipl. ing. el. - voditelj 
(Uvjerenje RH MUP, br.: 511-01-90-UP/I-10959/1-1994, od 07.02.1996.)
Nino Kauzler, dipl. ing. str. - član 
Mario Šestan-Perić, dipl. ing. el. - član 
Bojan Kutnjak, univ. dipl. ing. el. - član 
Tomislav Vrbnjak, bacc.ing.el.; vatrogasni časnik - član 
Slavko Povrišek - predsjednik VZG Vrbovec

Dokumentacija broj: PZP-4581-3/2018

Datum izrade: rujan 2019.



Direktor:
Nina Katanec, mag. oec.



SADRŽAJ

A)	TEKSTUALNI DIO PLANA	4
A.1)	UVOD	4
A.2)	SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA.....	4
A.3)	ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA.....	10
A.4)	NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	12
A.5)	UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	13
A.6)	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	14
A.7)	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	14
A.8)	NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA.....	14
A.9)	SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	15
A.10)	SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA.....	15
A.11)	NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA	16
A.12)	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNOSTI TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA.....	17
A.13)	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNOSTI U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	19
A.14)	POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	21
	PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA (prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Vrbovca, PUP-4581-3/2018, rujan 2019.).....	22
B)	GRAFIČKI DIO PLANA.....	32

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

A.1) UVOD

Grad Vrbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Omeđen je Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Općinama Preseka, Gradec, Dubrava, Kloštar Ivanić, Brckovljani i Rakovec, te Gradom Sveti Ivan Zelina.

Područje Grada prostire se na 161,20 km².

U sastavu Grada 42 su naselja: Banovo, Brčevac, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, Graberščak, Greda, Hruškovica, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec (središnje naselje), Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec i Žunci.

Prema popisu stanovništva iz 2011. g. na području Grada Vrbovca živi 14.797 stanovnika (gustoća naseljenosti 91/8 st/km²).

A.2) SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA

- Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije - događaja, zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom.
- Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska središnje vatrogasne postrojbe

(odnosno javne vatrogasne postrojbe), kada zapovijedanje intervencijom preuzima vatrogasni zapovjednik, odnosno njegov zamjenik u toj postrojbi.

- Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika kako je utvrđeno ovim Planom koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
- Kada požar prelazi područje JLS, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.
- Kada događaj prelazi granice županije zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to odredi sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja (glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske).
- Dojava o požaru na području Grada Vrbovca zaprima se u Županijskom vatrogasnom operativnom centru (ŽVOC) Zagrebačke županije pozivom na telefonski broj: 193.
- Po zaprimljenoj dojavi o požaru u ŽVOC-u provodi se postupak uzbunjivanja i uključivanja u vatrogasnu intervenciju vatrogasnih postrojbi i drugih službi, te odgovornih osoba:
 1. Uzbunjuje se ovisno o mjestu požara određena središnja postrojba i po potrebi domicilne vatrogasne postrojbe Grada Vrbovca (za požare građevina PIK Vrbovec uzbunjuje se GDVD PIK Vrbovec).
 2. Kada su intenzitet požara ili tehnička intervencija takovi da ga postrojba na požarištu nije u mogućnosti svladati, na temelju prosudbe i informacija zapovjednika s terena operativni dežurni u ŽVOC-u, o događaju obavještava zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, te se u intervenciju pozivaju dodatne vatrogasne snage s područja Gradske vatrogasne zajednice.
 3. U slučaju dojave o akcidentu s opasnim tvarima, u intervenciju se uključuje i DVD Celine (posjeduje tehničko vozilo), te po potrebi i GDVD PIK Vrbovec.
 4. Kada su intenzitet požara ili tehnička intervencija takovi da ga postrojbe nazočne na požarištu nisu u mogućnosti svladati, na temelju prosudbe i informacija zapovjednika s terena operativni dežurni u ŽVOC-u, o događaju obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom, te se u intervenciju pozivaju dodatne vatrogasne snage s područja županije.
 5. Ako je intenzitet požara takav da prelazi mogućnosti postrojbi nazočnih na požarištu (katastrofalni požar) ili požar prelazi granice županije, županijski vatrogasni zapovjednik o događaju obavještava glavnog vatrogasnog zapovjednika RH koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom, u intervenciju se uključuju vatrogasne postrojbe susjednih županija, interventna vatrogasna postrojba, te Hrvatska vojska. O požaru se obavještavaju i u intervenciju istog uključuju čelnici jedinica lokalne samouprave i jedinice civilne zaštite.
- Ovisno o potrebama i razvoju događaja, ŽVOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitnu medicinsku pomoć 194, dispečere električne energije, plina, vode, te šumarije, poduzeća za održavanje cesta, lokalne medije i dr.

VATROGASNE POSTROJBE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

Središnja postrojba

Područje Grada Vrbovca jedinstveno je požarno područje - područje odgovornosti središnje vatrogane postrojbe:

DVD VRBOVEC

Središnja postrojba mora osigurati izlazak na intervenciju u vremenu do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru.

Ostale vatrogasne postrojbe

Uz središnju postrojbu na područja Grada Vrbovca djeluju slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva:

DVD BRČEVEC
DVD CELINE
DVD GAJ
DVD LONJICA
DVD LOVREČKA VAROŠ

DVD LUKA
DVD LUKOVO
DVD PESKOVEC
DVD PIRAKOVEC
DVD POLJANA
DVD POLJANSKI LUG
DVD PRILESJE
DVD TKALEC
DVD ŽUNCI
GDVD PIK VRBOVEC

Ostale vatrogasne postrojbe koje posjeduju vatrogasna vozila s vodom na kotačima moraju osigurati izlazak na intervenciju u vremenu do 10 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru.


Opremljenost vatrogasnih postrojbi

Tablica 1: Pregled vatrogasnih vozila, pumpi i vatrogasaca po pojedinim vatrogasnim postrojbama

R. br.	DVD	Opremljenost vozilima i pumpama	Broj operativnih vatrogasaca
1.	DVD VRBOVEC	- auto cisterna MAN 14.232 F, 1996.g., zapremnina vode 8000 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - navalno vozilo MAN TGM 18.280, 2008.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca - auto platforma NISSAN CABSTAR TL 35.13, 2005.g., visina dizanja 20m, prijevoz 1+2 vatrogasaca - kombi vozilo MERCEDES SPRINTER 316, 2002.g. - terensko vozilo DEFENDER, 1998.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 420 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasaca - zapovjedno vozilo KIA SPORTAGE, 2005.g., prijevoz 1+4 vatrogasaca	27
2.	DVD BRČEVEC	- pick up vozilo Mazda BT-50 4x4, 2009.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 350 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasaca	12
3.	DVD CELINE	- kombi vozilo Mercedes Sprinter, 1997.g. - auto cisterna FAP, 1982.g., zapremnina vode 9000 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - tehničko vozilo Mercedes Vario, 2001.g., zapremnina vode 1000 l	11
4.	DVD GAJ	- auto cisterna Mercedes, 1983.g., zapremnina vode 10000 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca - VMŠ	13
5.	DVD LONJICA	- interventno vozilo TAM 150 4x4, 1994.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+4 vatrogasaca - VMŠ	22
6.	DVD LOVREČKA VAROŠ	- VMŠ	10
7.	DVD LUKA	- navalno vozilo TAM 190, 1988.g., zapremnina vode 6500 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - kombi vozilo Citroen Jumper, 1995.g. - VMŠ	17

R. br.	DVD	Opremljenost vozilima i pumpama	Broj operativnih vatrogasaca
8.	DVD LUKOVO	- kombi vozilo TAM 80, 1987.g., sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 1000 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+7 vatrogasaca	10
9.	DVD PESKOVEC	- navalno vozilo Zastava 650, 1984.g., zapremnina vode 2500 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - VMŠ	11
10.	DVD PIRAKOVEC	- kombi vozilo FIAT DUCATO, 1994.g. - navalno vozilo DAF FA, 1981.g., zapremnina vode 1800 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca - VMŠ	10
11.	DVD POLJANA	- kombi vozilo FIAT DUCATO, 2006.g. - VMŠ	10
12.	DVD POLJANSKI LUG	- navalno vozilo TAM, 1984.g., zapremnina vode 3500 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - VMŠ	10
13.	DVD PRILESJE	- VMŠ	5
14.	DVD TKALEC	- navalno vozilo TAM 190, 1991.g., zapremnina vode 5000 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca - VMŠ	11
15.	DVD ŽUNCI	- pick up TATA XENON 4x4, 2012.g, sa visokotlačnim modulom, zapremnina vode 350 l (vitla brze navale 60 m, 60 l/min), prijevoz 1+4 vatrogasaca	11
16.	GDVD PIK VRBOVEC	- navalno vatrogasno vozilo Mercedes - Benz Atego TLF 3.500/400 (spremnik vode 3500 l, spremnik pjenila 400 l) - pumpa Rosenbauer NH30 (kapacitet 2800 l/min tlak 10 bara, 4000 l/min tlak 40 bara) - izolacijski aparat + pričuvna boca 4 kom - plinonepropusno odijelo 7 kom - uređaj za samospašavanje 4 kom - ugovorno kemijsko vozilo opremljeno za akcidente - ugovorno traktor Zetor 7745 i cisterna Creina 5000 l - ugovorno hidraulični snježni plug za traktor - ugovorno mobilni zračni kompresor za razbijanje betona	19

Shema djelovanja u akcijama gašenja požara na području Grada Vrbovca:



Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće ovlasti:

- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,

- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,
- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,
- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
- prekinuti dovod električne energije i plina,
- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,
- djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,
- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

A.3) ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA

Zapovjednici i zamjenici zapovjednika:

Tablica 2: Zapovjednici i zamjenici zapovjednika

VATROGASNA ZAJEDNICA/ POSTROJBA/DVD	DUŽNOST	IME I PREZIME	TELEFON
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Samoborska cesta 147, Zagreb	Zapovjednik	Josip Novosel	098/353-580 (01)6279-098 (01)6565-500
Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca Stjepana Radića 18, Vrbovec	Zapovjednik	Marijan Krznar	098/453-704
	Zamjenik zapovjednika	Kristijan Košak	091/525-8892
	Prijevoz vode	Marijan Krznar	098/453-704
		Slavko Povrlišek	098/184-4849
DVD Brčevac Brčevac 46	Prijevoz vode	Stjepan Banovec	091/584-9022
	Zapovjednik	Kristijan Košak	091/525-8892
DVD Celine Celine 54	Zamjenik zapovjednika	Ivan Šmida	091/505-4234
	Zapovjednik	Davor Ivelić	091/280-4981
DVD Gaj Gaj 47	Zamjenik zapovjednika	Goran Brezjan	095/199-5177
	Zapovjednik	Stjepan Strnščak	099/513-4351
DVD Lonjica Lonjica 128	Zamjenik zapovjednika	Stjepan Leljak	091/731-4915
	Zapovjednik	Mirko Pastuović	095/567-7829
DVD Lovrečka Varoš Lovrečka Varoš 34	Zamjenik zapovjednika	Kristijan Horvatinović	099/730-7524
	Zapovjednik	Siniša Pajsar	091/619-9889
DVD Luka Luka 46	Zamjenik zapovjednika	Ivica Petek	098/615-447
	Zapovjednik	Željko Grgoić	098/838-061
DVD Luka Luka 46	Zamjenik zapovjednika	Miroslav Ranilović	091/507-4332
	Zapovjednik		

VATROGASNA ZAJEDNICA/ POSTROJBA/DVD	DUŽNOST	IME I PREZIME	TELEFON
DVD Lukovo Lukovo 84	Zapovjednik	Mario Štrkalj	098/176-8755
	Zamjenik zapovjednika	Danijel Abramović	091/156-0583
DVD Peskovec Peskovec 39	Zapovjednik	Ivan Jagatić	098/994-5161
	Zamjenik zapovjednika	Zlatko Lisičak	098/411-134
DVD Pirakovec Pirakovec 13	Zapovjednik	Ivan Smerić	098/908-6071
	Zamjenik zapovjednika	Siniša Soviček	091/572-3674
DVD Poljana Poljana 153	Zapovjednik	Siniša Kuzmić	099/885-9836
	Zamjenik zapovjednika	Ivica Poldrugač	095/199-7790
DVD Poljanski Lug Poljanski Lug 11	Zapovjednik	Miroslav Mikac	091/519-9492
	Zamjenik zapovjednika	Kristijan Smolec	091/279-6348
DVD Prilesje Prilesje bb	Zapovjednik	Danijel Kolić	098/944-1165
	Zamjenik zapovjednika	Nikola Pek	099/800-0679
DVD Tkalec Gornji Tkalec 47	Zapovjednik	Marijan Srečec	091/536-0987
	Zamjenik zapovjednika	Tomislav Đuranec	091/724-7876
DVD Vrbovec Stjepana Radića 18, Vrbovec	Zapovjednik	Marijan Krznar	098/919-8940
	Zamjenik zapovjednika	Marko Povrlišek	099/371-0591
DVD Žunci Žunci 6	Zapovjednik	Ivan Olejnik	098/988-2073
	Zamjenik zapovjednika	Renato Šuljak	099/720-3445
GDVD PIK VRBOVEC Zagrebačka 148, Vrbovec	Zapovjednik	Roman Babić	091/503-9978
	Zamjenik zapovjednika	Zlatko Dubravec	097/796-2515

A.4) NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, vode, telekomunikacijskog prometa pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja,
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije,
- rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada:

Tablica 3: Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada

Naziv	Služba	Telefon
Distribucija električne energije; Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, Zagreb	Dežurna služba	01/4856-335 01/4856-320 01/4856-340

Naziv	Služba	Telefon
Prijenos električne energije 110, 220 kV; Nacionalni dispečerski centar Zagreb	Dežurni dispečer	01-6170-474
Distribucija plina; Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec	Služba	01/2791-417
Distribucija vode; VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. PJ VRBOVEC, Kolodvorska 29, Vrbovec	Služba	01/4095-135
	Hitne intervencije	091/602-3802
Prometna policija PU Zagrebačka - osiguranje pristupa mjestu intervencije:	Operativno dežurstvo	192

Ovisno o potrebama i razvoju događaja, ŽVOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitnu medicinsku pomoć 194, dispečere: električne energije, plina, vode, te šumarije, poduzeća za održavanje cesta, lokalne medije i dr.

A.5) UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije:

Tablica 4: Odgovorne osobe u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka

Tvrtka/lokacija	Telefon
Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec	01/2791-417 099/2720-281

U slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma, pozivaju se odgovorne osobe područne šumarije:

Tablica 5: Odgovorne osobe u slučaju požara u državnim šumama

Naziv	Služba		Telefon
Šumarija Vrbovec, Kolodvorska 26, Vrbovec	Šumarija		01/2791-127
	Upravitelj šumarije - Željko Gubijan		098/453-324 01/2791-526
	Revirnica za GJ »Vrbovečke prigorske šume« - Bernardica Pasariček		098/453-381 048/851-372
	Zapovjednici internih vatrogasnih postrojbi	Željko Gubijan	098/453-324 01/2791-526
		Saša Vimislicky	098/454-249 01/2790-613
		Damir Levatić	098/347-898 01/72727-254
		Darko Krivan	098/1695-742 01/72725-886
		Marijan Mlinarić	098/347-904 01/2727-016

A.6) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se poziva:

Tablica 6: Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba

Medicinska služba	Telefon
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije - ispostava Vrbovec, Ulica 7. svibnja 14, Vrbovec	194
Dom zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Vrbovec, Ulica 7. svibnja 14, Vrbovec	194
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije - Higijensko epidemiološka služba Vrbovec i Služba školske i sveučilišne medicine, Ulica 7. svibnja 14, Vrbovec	194

A.7) UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

Na području Grada Vrbovca ne predviđaju se požari kada bi akcija gašenja i spašavanja duže trajala (više od 4 sata).

A.8) NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama iz:

1. vlastite postrojbe,
2. drugih postrojbi koje su u sastavu Vatrogasne zajednice Grada,
3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije.

Izmjena vatrogasnih snaga koordinira se iz ŽVOC-a, te osigurava vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi.

A.9) SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Ako nastali događaj zahtjeva angažiranje velikog broja osoba i opreme na području Grada, o istom se izvještava gradsko čelništvo:

Tablica 7: Gradski čelnici

Dužnost	Ime i prezime	Telefon
Gradonačelnik	Denis Kralj	091/578-1531
Zamjenik gradonačelnika	Ivica Strnščak	091/515-4874
	Robert Đuranec	091/272-0001

Na zahtjev gradskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik (zamjenik gradonačelnika) Grada Vrbovca u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

U slučaju događaja koji prelaze granice Grada Vrbovca, izvještava se i načelnik (gradonačelnik) Općine (Grada) čiji se prostor ugrožava.

A.10) SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA

Vatrogasne postrojbe izvan Grada uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima:

- ako bi požar prelazio preko granica Grada,
- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Grada,

- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod gašenja,
- ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja Grada ne posjeduju.

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada Vrbovca (ostalih postrojbi s područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu te prosudbe gradskog vatrogasnog zapovjednika.

A.11) NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

11.1. Na području središnjeg naselja postoje građevine etažnosti P+4 gdje se u slučaju požara može ukazati potreba spašavanja osoba s visine, te gašenje požara u višim dijelovima građevine. Središnje DVD Vrbovec posjeduju tehničku opremu i sredstva za djelovanje na visini i spašavanje s visine (posjeduje auto - platformu visine dizanja 20 m).

11.2. U slučaju nastajanja većih požara na otvorenom prostoru, a naročito većih šumskih požara može se ukazati potreba za korištenje teških građevinskih strojeva (buldožera, rovokopača i sl.) zbog izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.

Na zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, gradonačelnik naređuje stavljanje na raspolaganje građevinskih strojeva, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstava za potrebe intervencije prema tablici 4. ovog Plana.

11.3. Kod teških prometnih nezgoda, kada je potrebno spašavanje ozlijeđenih osoba iz vozila, neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba (hidraulične škare za rezanje, širenje i razvlačenje lima s potrebnim priborom). U slučaju potrebe, u intervenciju se uključuje DVD Celine.

A.12) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNOSTI TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Tablica 8: Građevine na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
1.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec	Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	4732 kg u strojar-nici; 6225 kg izvan strojarnice
		Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	20947 kg u strojarnici; izvan strojarnice faza II 4956 kg, faza III 843 kg, prerada 3561 kg
		Ugljični dioksid CO ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	38 909 l / 18053 kg
		Kisik tekući O ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	5830 l / 2542 kg
		Dušik komprimirani plin N ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Baterije čeličnih boca izvan objekta	4200 l / 3400 kg
		Lako loživo ulje (za pogon kotlova u kotlovnici)	Podzemni spremnik	30000 l kapacitet / 25800 kg
		Dizel gorivo (za pogon dizelskih motora)	Nadzemni spremnik	5000 l
		Acetilen (za zavarivanje i rezanje metala)	Čelične boce u poseb-nom skladištu	160 kg
		Propan butan smjesa (kao gorivo u kućanstvu i industriji)	Čelične boce u poseb-nom skladištu	800 kg

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
2.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Govedarska farma, Poljanski Lug bb	Ekstra lako loživo ulje	Podzemni spremnik	17,2 t
3.	MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o., Skladište Celine bb	Crni barut	Skladište	2,2 t
		1.4G	Skladište	635 t
		1.3G	Skladište	65 t
		Pirotehnička sredstva	Skladište	-
4.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec - Dubrava, Radnička 4	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	51,6 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	15 t
5.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec, Zagrebačka 2	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	77,4 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	37,5 t
6.	PLINACRO d.o.o., područje Grada	Prirodni plin	Podzemni plinovod	11 t/h
7.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Luka 375	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
8.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Dijaneš 1A	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
9.	Pan Energija d.o.o., benzinska postaja, Greda 17	Eurodizel BS	Podzemni spremnici	49 269 l
		Eurosuper BS 95	Podzemni spremnici	48 988 l
		Plavi dizel	Podzemni spremnici	15 088 l
		Loživo ulje	Podzemni spremnici	10 000 l
		LPG plin	Podzemni spremnici	4 850 l
		Plin u boci	Čelične boce u skladištu	-
10.	DIOS AGRO d.o.o., Dijaneš 25	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	35 t
11.	PAVLIČEK TRGO - MLIN d.o.o., Vukotinovićeve 9, Vrbovec	Žitarice, brašno, stočna hrana	Skladište	150 t
12.	MARHA d.o.o., Gaj 107	Čestice kod mljevenja, pakiranja i transporta žitarica	Pogon	25 t

A.13) NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Tablica 9: Građevine u kojima su sadržane veće količine radioaktivnih, eksplozivnih, zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
1.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Zagrebačka 148, Vrbovec	Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	4732 kg u strojarnici; 6225 kg izvan strojarnice

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
		Amonijak - bezvodni ukapljeni plin (kao rashladni medij u sustavu za hlađenje)	Nadzemni spremnici	20947 kg u strojarnici; izvan strojarnice faza II 4956 kg, faza III 843 kg, prerada 3561 kg
		Ugljični dioksid CO ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	38 909 l / 18053 kg
		Kisik tekući O ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Nadzemni spremnici izvan objekta	5830 l / 2542 kg
		Dušik komprimirani plin N ₂ (ukapljeni plin pod tlakom za omamljivanje svinja i pakiranje u modificiranoj atmosferi)	Baterije čeličnih boca izvan objekta	4200 l / 3400 kg
		Lako loživo ulje (za pogon kotlova u kotlovnici)	Podzemni spremnik	30000 l kapacitet / 25800 kg
		Dizel gorivo (za pogon dizelskih motora)	Nadzemni spremnik	5000 l
		Acetilen (za zavarivanje i rezanje metala)	Čelične boce u posebnom skladištu	160 kg
		Propan butan smjesa (kao gorivo u kućanstvu i industriji)	Čelične boce u posebnom skladištu	800 kg
2.	PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., Govedarska farma, Poljanski Lug bb	Ekstra lako loživo ulje	Podzemni spremnik	17,2 t
3.	MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o., Skladište Celine bb	Crni barut	Skladište	2,2 t
		1.4G	Skladište	635 t
		1.3G	Skladište	65 t
		Pirotehnička sredstva	Skladište	-
4.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec - Dubrava, Radnička 4	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	51,6 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	15 t
5.	INA d.d., Benzinska postaja Vrbovec, Zagrebačka 2	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	77,4 t
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	37,5 t
6.	PLINACRO d.o.o., područje Grada	Prirodni plin	Podzemni plinovod	11 t/h
7.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Luka 375	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
8.	Petrol d.o.o., Benzinska postaja, Dijaneš 1A	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	95 000 l
		Benzinsko gorivo	Podzemni spremnici	40 000 l
		UNP	Podzemni spremnici	30 000 l
9.	Pan Energija d.o.o., benzinska postaja, Greda 17	Eurodizel BS	Podzemni spremnici	49 269 l
		Eurosuper BS 95	Podzemni spremnici	48 988 l
		Plavi dizel	Podzemni spremnici	15 088 l
		Loživo ulje	Podzemni spremnici	10 000 l
		LPG plin	Podzemni spremnici	4 850 l
		Plin u boci	Čelične boce u skladištu	-

Redni broj	Naziv pravne osobe i lokacija	Naziv tvari	Smještaj tvari	Količina
10.	DIOS AGRO d.o.o., Dija-neš 25	Dizel gorivo	Podzemni spremnici	35 t
11.	PAVLIČEK TRGO - MLIN d.o.o., Vukotinovićeve 9, Vrbovec	Žitarice, brašno, stočna hrana	Skladište	150 t
12.	MARHA d.o.o., Gaj 107	Čestice kod mljevenja, pakiranja i transporta žitarica	Pogon	25 t
13.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Kolodvor Vrbovec, Kolodvorska 124, Vrbovec	Plin, kemikalije, nafta i naftni derivati, te druge opasne tvari	Vagoni	Kompozicija vagona

A.14) POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada Vrbovca nema pravnih osoba razvrstanih u I kategoriju ugroženosti od požara.

U II B kategoriju ugroženosti od požara razvrstana je tvrtka:

- PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d., na adresi Zagrebačka 148, Vrbovec.

U tvrtki djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu:

- GDVD PIK VRBOVEC, koje je opremljeno i osposobljeno za intervencije u slučaju akcidenata s amonijakom.

Organizator i nositelj stručnih poslova u području zaštite od požara u tvrtki je:

- Služba upravljanja sigurnošću - Odjel upravljanja zaštitom od požara (ZOP)
- Odgovorna osoba za zaštitu od požara: Danijel Kljuković mob: 091-279-4461

PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE SMANJILA RAZINA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

(prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Vrbovca, broj: PUP-4581- 3/2018, rujan 2019.)

I) Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi

I.1) Središnja društva i područja odgovornosti

Temeljem provedene analize i postojeće organiziranosti, vatrogasnu djelatnost na području Grada Vrbovca predlaže se zadržati s:

D V D V r b o v e c

kao središnjim društvom i područjem odgovornosti istog na cijelokupnom teritoriju JLS, te osiguranim odzivom na intervenciju do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru.

- a) Prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. 61/94), vatrogasna postrojba koja se planom zaštite od požara grada utvrđuje središnjim društvom u svom sastavu minimalno mora brojati 20 dobrovoljnih vatrogasaca.

Napomena: DVD Vrbovec u svom operativnom sastavu trenutno ima 27 (obučenih i zdravstveno sposobnih/ pregledanih) dobrovoljnih vatrogasaca. Postojeće stanje predlaže se zadržati!

- b) Središnje društvo za područje Grada prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 40., minimalno mora raspolagati slijedećim vatrogasnim vozilima:

- navalno vozilokom 1
- autocisternakom 1
- kombi vozilo.....kom 1

- b.1) Navalnim vozilom i autocisternom potrebno je osigurati vodu na kotačima u količini od minimalno 8400 l.

- b.2)** S obzirom na postojanje na području Grada Vrbovca objekata etažnosti P+4 uz minimalno opremanje vatrogasnim vozilima središnja postrojba treba imati i autoljestve ili autoplatформу visine dizanja 20 m.

DVD Vrbovec raspolaže slijedećim voznim parkom:

- auto cisterna - zapremina vode 8000 l, prijevoz 1+2 vatrogasaca
- navalno vozilo - zapremina vode 5000 l, prijevoz 1+5 vatrogasaca
- auto platforma - visina dizanja 20m, prijevoz 1+2 vatrogasaca
- kombi vozilo - prijevoz 1+8 vatrogasaca
- terensko vozilo sa visokotlačnim modulom - zapremina vode 420l, prijevoz 1+4 vatrogasaca
- zapovjedno vozilo - prijevoz 1+4 vatrogasaca

Napomena:

Postojeće stanje treba zadržati!

- c)** Opremljenost vatrogasnih vozila, te spremišta središnjeg društva za područje Grada, minimalno mora udovoljavati Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), čl. 41. i 42.:

c.1) Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila:

Navalno vozilo

- električna kružna pilakom 1
- komplet za pružanje prve pomoćikomplet 1
- ljestva rastegačakom 1
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 2
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- mlaznica za vodenu maglu.....kom 1
- nosila sklopivakom 1
- prijenosni generator za proizvodnju el. struje 3,5 kWkom 1
- produžni kabel za el. struju dužine 25 m, 220 Vkom 1
- radiostanica prijenosna.....kom 1
- radiostanica ugradbena.....kom 1
- reflektor (na vozilu)kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže penjačkokom 2
- ventil za ograničenje tlakakom 1
- zaštitne rukavice-gumiranepari 2
- zaštitne rukavice-kožne.....pari 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:
 - cijev usisna 110 mmkom 6
 - ključ za cijevikom 2
 - sitka usisna 110 mmkom 1
 - uže za usisne cijevikom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:
 - cijev tlačna 52 mmkom 7

- cijev tlačna 75 mmkom 5
- podvezica za cijevkom 2
- prijelaznica 110/75 mmkom 1
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- razdjelnica trodjelnakom 1
- sakupljač 2 x 75/110 mmkom 1
- ublaživač reakcije mlazakom 1
- oprema i sredstva za gašenje požara pjenom:
 - cijev za međumješalicukom 1
 - međumješalicakom 1
 - mlaznica za srednje tešku pjenukom 1
 - mlaznica za tešku pjenukom 1
- oprema za zaštitu organa za disanje:
 - izolacijski aparat.....komplet 2
 - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparatekom 2
- razvalni alat i oprema:
 - željezna kuka (»klamfa«)kom 10
 - žica za vezanje - namotajkom 1
 - škare za željezokom 1
 - čavli (različiti)kom 30
 - čekić (različiti)kom 2
 - čepovi za zatvaranje vode i plinakom 10
 - bat drvenikom 1
 - dlijeto za drvokom 1
 - dubač za betonkom 1
 - kliješta stolarskakom 1
 - kliješta za cijevi »švedska«kom 1
 - ključ »francuski«kom 1
 - metarkom 1
 - mulda za šutukom 2
 - odvijač (različiti)kom 2
 - pila za željezo.....kom 1
 - pila za rupekom 1
 - polugakom 2
 - poluga »S« za vađenje čavalakom 1
 - probijač za željezo.....kom 1
 - sjekač za željezokom 1
 - sjekira - tesarska.....kom 1
 - strugalica za željezokom 1
 - strugalica za drvokom 1
 - svrdlo pužasto.....kom 1
- električarski alat:
 - ispitivač za struju.....kom 1
 - kliješta kombiniranakom 1
 - naočale - zaštitnekom 1
 - odvijačkom 1
 - zaštitne rukavice - gumiranepari 1
 - traka za izoliranjekom 1
- alat:
 - čakljakom 1
 - lopata pobiračakom 2

- lopata riljačakom 1
- pijuk - običnikom 1
- pijuk - sjekirakom 1
- poluga velikakom 1
- sjekira - šumskakom 1

Autocisterna

- lopata pobiračakom 1
- metlanicakom 1
- mlaznica dubinska »koplje«kom 1
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 2
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- pijuk - sjekirakom 1
- radiostanica prijenosna.....kom 1
- radiostanica ugradbena.....kom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže penjačkokom 2
- oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode:
 - cijev usisna 110 mmkom 6
 - ključ za cijevikom 2
 - sitka usisna 110 mmkom 1
 - uže za usisne cijevikom 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:
 - cijev tlačna 52 mmkom 7
 - cijev tlačna 75 mmkom 5
 - podvezica za cijevkom 2
 - prijelaznica 110/75 mmkom 1
 - prijelaznica 75/52 mmkom 2
 - razdjelnica trodjelnakom 1
 - sakupljač 2 x 75/110 mmkom 1
 - ublaživač reakcije mlazakom 1

Kombi vozilo

- cijev tlačna 52 mmkom 6
- cijev tlačna 75 mmkom 3
- dizalica 8 tkom 2
- komplet za pružanje prve pomoćikomplet 1
- ljestva kukačakom 1
- ljestva prislanjačakom 1
- metlanicakom 2
- mlaznica univerzalna 52 mmkom 1
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- pijuk za sijenokom 1

- podvezica za cijevkom 2
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- radiostanica prijenosna.....kom 2
- razdjelnica trodijelnakom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 1
- uže čelično za vuču s ušicomkom 1
- uže penjačkokom 2
- vile za sijenokom 1
- zaštitne rukavice-kožne..... pari 2
- oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže:
 - hidrantski nastavakkom 1
 - ključ za nadzemni hidrantkom 1
 - ključ za podzemni hidrantkom 1
 - natikač za hidrantkom 1
- oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku:
 - žica za dimnjakkom 1
 - ključ za dimnjak.....kom 1
 - lanac s kuglomkom 1
 - lopatica za čađukom 2
 - mulda za čađukom 2
 - ogledalo za dimnjakkom 1
 - strugač za dimnjak.....kom 1
 - zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja pari 1
- razvalni alat i oprema:
 - željezna kuka (»klamfa«)kom 10
 - žica za vezanje - namotajkom 1
 - škare za željezokom 1
 - čavli (različiti)kom 30
 - čekić (različiti)kom 2
 - čepovi za zatvaranje vode i plinakom 10
 - bat drvenikom 1
 - dlijeto za drvokom 1
 - dubač za betonkom 1
 - kliješta stolarskakom 1
 - kliješta za cijevi »švedska«kom 1
 - ključ »francuski«kom 1
 - metarkom 1
 - mulda za šutukom 2
 - odvijač (različiti)kom 2
 - pila za željezo.....kom 1
 - pila za rupekom 1
 - polugakom 2
 - poluga »S« za vađenje čavalakom 1
 - probijač za željezo.....kom 1
 - sjekač za željezokom 1
 - sjekira - tesarska.....kom 1
 - strugalica za željezokom 1
 - strugalica za drvokom 1
 - svrdlo pužastokom 1

- električarski alat:
 - ispitivač za strujukom 1
 - kliješta kombiniranakom 1
 - naočale - zaštitnekom 1
 - odvijačkom 1
 - zaštitne rukavice - gumirane pari 1
 - traka za izoliranjekom 1
- alat:
 - čakljakom 1
 - lopata pobiračakom 2
 - lopata riljačakom 1
 - pijuk - običnikom 1
 - pijuk - sjekirakom 1
 - poluga velikakom 1
 - sjekira - šumskakom 1

c.2) Minimum tehničke opreme i sredstava u skladištu:

- čizme gumene - niske pari 5
- čizme gumene - visoke pari 5
- cijev tlačna 52 mmkom 12
- cijev tlačna 75 mmkom 12
- ljestva kukačakom 1
- ljestva mornarskakom 1
- ljestva prislanjačakom 1
- međumješalicakom 1
- metlanicakom 4
- mlaznica-univerzalna 52 mmkom 2
- mlaznica univerzalna 75 mmkom 1
- motorna pilakom 1
- nosila sklopivakom 2
- plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolac. aparat s pričuvnom bocomkom 20
- podvezica za cijevkom 4
- posuda s pjenilom 20 lkom 3
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelomkom 1
- potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelomkom 1
- prijelaznica 110/75 mmkom 1
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- punjač za akumulator prijenosne radiostanicekom 1
- punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)kom 1
- razdjelnica trodijelnakom 1
- ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbikom 2
- ručni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 2
- ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)kom 4
- ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)kom 2
- uže penjačkokom 2
- univerzalni uređaj za vuču i dizanje teretakomplet 1
- zaštitne rukavice-gumirane pari 5
- zaštitne rukavice-kožne..... pari 5

- alat:
 - čakljakom 1
 - lopata pobiračakom 2
 - lopata riljačakom 1
 - pijuk - običnikom 1
 - pijuk - sjekirakom 1
 - poluga velikakom 1
 - sjekira - šumskakom 1

Napomena:

Opremljenost vozila i spremišta središnjeg društva minimalno mora odgovarati popisu prema Pravilniku. Ostala tehnika koju središnje društvo posjeduje, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

I.2) Ostala dobrovoljna vatrogasna društva

a) DVD-i s područja JLS koji se ne utvrđuju Planom zaštite od požara kao središnja društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca, te biti opremljeni prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02):

- vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorska cisternakom 1
- komplet za pružanje prve medicinske pomoćikomplet 1
- ljestva prislanjača ili sastavljačakom 1
- metlanicakom 3
- univerzalna mlaznica 52 mmkom 3
- univerzalna mlaznica 75 mmkom 2
- pijuk za sijenokom 1
- ručna akumulatorska svijetiljka u »S« izvedbikom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«kom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO₂-5«kom 1
- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)kom 2
- vatrogasni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenu (brentača)kom 1
- penjačko užekom 2
- zaštitne kožne rukavice..... pari 5
- tlačna cijev 52 mmkom 9
- tlačna cijev 75 mmkom 5
- prijelaznica 110/75 mmkom 2
- prijelaznica 75/52 mmkom 2
- usisna cijev 110 mmkom 6
- ključ za cijevikom 2
- usisna sitka 110 mmkom 1
- uže za usisne cijevikom 2
- hidrantski nastavakkom 1
- ključ za nadzemni hidrantkom 1
- ključ za podzemni hidrant.....kom 1
- trodijelna razdjelnicakom 1
- sabirnica - sakupljač 2 x 75 mmkom 1
- ublaživač reakcije mlazakom 1
- podvezica za cijevikom 2

Napomena:

Navalna vozila, autocisterne i druga tehnika koju ostala DVD s područja Grada posjeduju, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

b) DVD Peskovec i DVD Tkalec predlaže se dodatno opremiti kombi vozilom za prijevoz vatrogasaca.

I.3) Opremanje pripadnika vatrogasnih postrojbi

Pripadnici vatrogasnih postrojbi minimalno se moraju opremiti prema Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (N.N. 61/94):

a) Svaki vatrogasac oprema se slijedećom osobnom zaštitnom opremom:

- bluza za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- hlače za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- kožne zaštitne čizme sa ojačanom potplatom,
- rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja,
- zaštitna vatrogasna kaciga,
- zaštitna maska,
- zaštitni opasač tip »A«,
- pribor za zaštitni opasač,
- vatrogasna zaštitna potkapa.

b) Središnje društvo oprema se slijedećom drugom osobnom opremom (opremu zadužuje postrojba, a po potrebi je koriste pojedini njeni pripadnici):

- odijelo za zaštitu od visoke temperature,
- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,
- odijelo za zaštitu od kontaminacije,
- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,
- penjačko i radno užje,
- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),
- prijenosni eksplozimetar,
- osobni dozimetar,
- dozimetar za neposredno očitavanje,
- radiološki detektor,
- kemijski detektor,
- plinodetektor,
- pH metar,
- pribor za dekontaminaciju,
- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,
- radni kombinezon,
- kuta,
- zaštitne kožne rukavice,
- zaštitne gumene rukavice.

Napomena:

Oprema koju posjeduje središnje društvo, odnosno ostali DVD-i, a prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju se predlaže zadržati!

II) Organizacijske i tehničke mjere

1. Planirati izvođenje hidrantskih mreža unutar naselja gdje ista ne postoji:

Banovo, Brčevac, Cerik, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gornji Tkalec, Gostović, Graberšćak, Greda, Hruškovića, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Lukovo, Marenić, Martinska

Ves, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec, Žunci.

2. Osiguravati stalnu ispravnost hidrantskih mreža, ispitivanja novoizgrađenih, rekonstruiranih ili dograđenih hidrantskih mreža, ispitivanja hidranata po otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, kao i redovita periodička ispitivanja istih najmanje jedanput godišnje, sukladno propisima.
3. Osigurati prilaze za vatrogasna vozila do prirodnih izvorišta (akumulacija) vode koja bi mogla poslužiti za dopunjavanje vatrogasnih vozila vodom, na lokacijama:
 - Jezero Črnec (naselje: Vrbovec),
 - Ribnjak Bajer (naselje: Martinska Ves),
 - Ribnjak Lukovo (naselje: Lukovo),
 - Rijeka Lonja (naselja: Peskovec, Negovec, Lonjica, Poljanski Lug),
 - Rijeka Črnec (naselje: Konak).
4. Do svih područja naseljenosti održavati stalnu prohodnost puteva u pogledu minimalnih širina i nosivosti. Na uskim cestovnim dionicama osiguravati ugibališta za vozila. Osiguravati utvrđene bankine. Raditi na poboljšanju cestovne povezanosti rubnih područja naseljenosti.
5. Posebnu pozornost pridavati osiguranju stalnih prilaza za vatrogasna vozila vanjskim površinama i građevinama gdje se okuplja veći broj ljudi (pri održavanju povremenih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija).
6. U gradnji novih, te u održavanju postojećih građevina javne i poslovne namjene težiti primjeni višestrukih mjera zaštite od požara (pasivnih - građevinskih, aktivnih - tehničkih).
Na građevinama i građevinskim dijelovima njihovi vlasnici i korisnici moraju skrbiti o održavanju u ispravnom stanju primjenjenih mjera zaštite od požara.
7. Na mjestima s utvrđenim privremenim povećanim požarnim rizicima (npr.: mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova u većim količinama, mjesta uporabe otvorenog plamena ili iskre gdje postoji opasnost za nastanka požara, mjesta okupljanja većeg broja ljudi - priredbe, sajmovi, izložbe i sl., mjesta povećane opasnosti od nastajanja ili širenja požara - velika gradilišta, polja tijekom žetve, groblja za blagdan Svih svetih i sl.) vlasnici i korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina i prostora, trebaju poduzimati dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara (vatrogasno dežurstvo, motrilačko-dojavna služba, osiguranje odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje).
8. Na razini VZG predlaže se voditi detaljnije evidencije o intervencijama (požar, tehnička intervencija, mjesto požara, vrijeme požara, vrijeme proteklo od dojava do početka gašenja, učesnici u intervenciji, broj učesnika, utrošene količine sredstava za gašenje, vrijeme trajanja intervencije, opožarena površina...).
9. Promidžbenim aktivnostima preko lokalnog tiska, letaka, plakata, elektroničkih medija, pučanstvo JLS periodički tijekom godine upozoravati na opasnosti od pojava požara, mjere koje je potrebno poduzimati u svrhu njegova sprečavanja, kao i na postupke koje je potrebno poduzimati kod već nastalih požara.
10. Za šume i šumsko zemljište u privatnom vlasništvu u suradnji sa Hrvatskim šumama predlaže se provedba kategorizacije šuma sa stanovišta opasnosti od požara (izrada preglednih zemljovida sa ucrtanim šumama po stupnjevima opasnosti od požara i ostalim znakovljem, sukladno mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara, prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara; N.N. 26/03).
11. Na prostorima koji su prema Zakonu o zaštiti prirode, zaštićene prirodne vrijednosti provoditi preventivne mjere zaštite od požara unutar i uz granice zaštićenog područja, u smislu: održavanja postojećih puteva i staza, košnje trave u ljetnim mjesecima, redovitog uklanjanja otpada, osiguranja prilaza za vatrogasna vozila, osiguranja odnosno održavanja postojećih izvora vode i hidranata u neposrednoj blizini, isticanja znakovlja zabrane loženja vatre.

12. U sprječavanju pojava požara treba djelovati i donošenjem odgovarajućih akata na razini JLS (npr. odluka o mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama, odluka o mjerama zaštite od požara pri obavljanju dimnjačarskih poslova, odluka o osiguravanju vatrogasnog dežurstva odnosno motrilačko dojavne službe za vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara, odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za svoje područje).


13. JLS dužna je:

- svake godine:
 - usvojiti Izvješće o stanju zaštite od požara za prethodnu godinu,
 - izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za slijedeću godinu,
 - uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima na području JLS.
- svakih pet godina:
 - obaviti reviziju Procjene ugroženosti od požara JLS.


B) GRAFIČKI DIO PLANA

1. Područja odgovornosti i djelovanja vatrogasnih postrojbi
2. Korištenje i namjena površina
3. Prometna infrastruktura
4. Elektroopskrba
5. Plinoopskrba
6. Vodnogospodarski sustav
7. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
8. Ugroženost šuma od požara
9. Vatrogasni pristup građevinama II kategorije ugroženosti od požara.


1. PODRUČJA ODGOVORNOSTI I DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI




2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA




3. PROMETNA INFRASTRUKTURA




4. ELEKTROOPSKRBA




5. PLINOOPSKRBA



6. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV



7. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA



8. UGROŽENOST ŠUMA OD POŽARA



9. VATROGASNI PRISTUP GRAĐEVINAMA II KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA



13.

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19-u daljnjem tekstu »Zakon«) kojim se uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta) te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda za 2020. godinu i članka 43. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19), i članka 31. stavka 1. alineja 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 26. sjednici, održanoj 22. siječnja 2020. godine, **donijelo je**:

ODLUKU

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu

I.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu.

II.

Program Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Vrbovca za 2020. godinu u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

P L A N**DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2020. GODINU.****GRAD VRBOVEC**

Sadržaj

UVOD	3
1. MOGUĆE UGROZE NA PODRUČJU GRADA	4
1.1. UGROZE DEFINIRANE ZAKONOM.....	4
1.2. UGROZE ZABILJEŽENE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA.....	4
1.3. UGROZE KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI PLANOM DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA.....	5
2. POPIS MERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE	6
2.1. POPIS MJERA PO ELEMENTARNIM NEPOGODAMA.....	6
2.1.1. SUŠA.....	6
2.1.2. OLUJNO I ORKANSKO NEVRIJEME	8
2.1.3. SNJEŽNE OBORINE	11
2.1.4. POLEDICE	12
2.1.5. TUČA	14
2.1.6. MRAZ.....	16
2.2. NOSITELJI MJERA PO ELEMENTARNIM NEPOGODAMA.....	17
3. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA.....	18
4. OSTALE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA (ŽUPANIJA, MINISTARSTVO, STRUČNJAKA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA).....	19
ZAKLJUČAK	19

UVOD

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19-u daljnjem tekstu »Zakon«) kojim se uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta) te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i članka 43. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19), Gradsko vijeće Grada Vrbovca donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Temeljem čl. 14. stavak 8. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda izrađuju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda te ga, temeljem članka 17. Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Plan djelovanja sadržava:

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

Dana 26. veljače 2019. godine, dopisom Ministarstva financija KLASA: 422-02/19-01/27 URBROJ: 513-06-02-19-5 pojašnjena su određena tumačenja pojedinih dijelova čl. 17. Zakona, te je u stavku 7. navedeno »Bitnim je uzeti u obzir kako se u konkretnom ne ulazi u područje zaštite i spašavanja koje je određeno drugim propisima«.

1. MOGUĆE UGROZE NA PODRUČJU GRADA

1.1. UGROZE DEFINIRANE ZAKONOM

Temeljem članka 3. Zakona, Prirodnom nepogodom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju

normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnim nepogodom smatraju se:

1. potres
2. olujni i orkanski vjetar
3. požar
4. poplava
5. suša
6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom
7. mraz
8. izvanredno velika visina snijega
9. snježni nanos i lavina
10. nagomilavanje leda na vodotocima
11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

U smislu ovoga Zakona, štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

Ispunjenje uvjeta iz gornjeg stavka utvrđuje općinsko povjerenstvo.

1.2. UGROZE ZABILJEŽENE NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA

Temeljem **Procjene rizika** za područje Grada Vrbovca od siječnja 2019. godine, na području Grada Vrbovca moguće su slijedeće ugroze prirodnih katastrofa:

- Potres
- Poplava
- Suše
- Olujno i orkansko nevrijeme
- Pijavice
- Snježne oborine
- Poledice
- Tuča
- Mraz
- Ekstremne vremenske pojave-toplinski val
- Epidemije i Pandemije

Važećom Procjenom rizika, kao i pripadajućim Planom djelovanja CZ obrađuju se slijedeće prirodne ugroze:

- Potres
- Poplava
- Ekstremne vremenske pojave-toplinski val
- Epidemije i Pandemije

1.3. UGROZE KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI PLANOM DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

Sukladno tumačenju Ministarstva financija, **ugroze koje se obrađuju** dokumentima zaštite i spašavanja, odnosno u ovom slučaju **Procjenom rizika** za područje Grada (potres, poplava, ekstremne vremenske pojave-visoke temperature i epidemije i pandemije) **neće se obrađivati ovim Planom** jer su mjere i postupci obrađeni u Planu djelovanja sustava CZ.

Važećom **Procjenom ugroženosti od požara, kao i pripadajućim Planom zaštite od požara** obrađuju se mjere i postupci u slučaju požara i tehnoloških eksplozija **te se ovim Planom neće obrađivati.**

Također, na području Grada u proteklih 20 godina nije bilo proglašene elementarne nepogode od Pijavice pa se ista ovim Planom neće obrađivati.

Ovim Planom će se obrađivati mjere i postupci JLS u slučaju slijedećih prirodnih nepogoda:

- Suše
- Olujno i orkansko nevrijeme
- Snježne oborine
- Poledice
- Tuča
- Mraz

2. POPIS MERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

Temeljem tumačenja Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda dobivenog od Ministarstva financija KLASA: 422-02/19-01/27 URBROJ: 513-06-02-19-5 od 26. veljače 2019. godine, pod pojmom mjere u smislu Zakona (čl.17. stavak 2. točka 1.) smatraju se sva djelovanja od strane JLS vezana za sanaciju nastalih šteta, ovisno o naravi, odnosno vrsti prirodne nepogode koja je izgledna za određeno područje, odnosno o posljedicama istih.

2.1. POPIS MJERA PO ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Kako se prirodne nepogode uglavnom javljaju iznenada i ne nastaju uvijek štete istih razmjera, u ovom dijelu moguće je provesti:

- **preventivne mjere** radi umanjenja posljedica prirodne nepogode
Preventivne mjere obuhvaćaju: saniranje postojećih klizišta, uređivanje kanala i propusta uz prometnice, uređivanje korita potoka, rječica i rijeka, uređenje retencija, izgradnju barijera za sprečavanje odnošenja zemlje izvan poljoprivrednih površina, rušenje starih i trulih stabala, postavljanje zaštitnih mreža protiv tuče i sl.
- **mjere za ublažavanje i otklanjanje** izravnih posljedica prirodne nepogode
Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode - pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo, čišćenje stambenih, gospodarskih i drugih objekata od nanosa mulja, šljunka, drveća i slično, odstranjivanje odronjene zemlje, mulja i šljunka s cesta i lokalnih putova, te sve ostale radnje kojima se smanjuju nastala oštećenja.

2.1.1. SUŠA

Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborine može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodnom gospodarstvu te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suša je često posljedica nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za vodom od opskrbe.¹

Posljedice dugotrajnih suša mogu biti višestruke:

- poljoprivredna proizvodnja se smanjuje, smanjuje se proizvodnja stočne hrane, a u težim slučajevima stradavaju i višegodišnje kulture (vinogradi i voćnjaci),
- vodocrpilištima se smanjuje kapacitet, pritisak vode u sustavu pada,
- zbog smanjenja protoka vodotoka dolazi do pomora organizama koji žive u vodi, manje količine opasnih tvari koje dođu u vodotok mogu izazvati teže posljedice,
- uništavanje (sušenje) višegodišnjih nasada te ostale poljoprivredne proizvodnje kao i do
- uginuća stoke i do 40%.

U dolje navedenoj tablici prikazana je mjesečna i godišnja količina padalina u razdoblju od 1981-2000. godine, no isti trend se prenosi i u kasnijim godinama uz još izraženije ekstremne vrijednosti koje su uzrokovale nastanak suša ili poplava.

¹ Izvor podataka: Procjena ugroženosti RH

Tabela 1: Srednji mjesečni i godišnji hod broja dana bez oborine sa standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjesečni i godišnji broj dana bez oborine u razdoblju 1981.-2000.

BROJ DANA BEZ OBORINE													
MJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GOD
SRED	22.5	19.5	20.8	17.2	17.5	16.0	20.4	21.2	19.3	19.9	18.7	19.8	232.7
STD	3.5	3.9	3.0	2.7	3.7	3.6	3.0	3.3	4.9	4.7	4.9	4.3	11.5
MIN	15	11	14	12	11	9	13	16	10	8	9	13	208
MAKS	29	26	25	23	23	24	25	28	26	28	27	28	256

Izvor podataka: Meteorološka postaja Zagreb-Maksimir

Na području Grada Vrbovca godišnje ima u prosjeku 232,7 dana bez oborina. U navedenom periodu najviše dana bez oborine javlja se u siječnju, ožujku, srpnju i kolovozu (20-22 dana mjesečno), dok ih je najmanje u lipnju, listopadu i studenom (8-9 dana mjesečno). Minimalni godišnji broj dana bez oborina je 208, a maksimum 256 dana.

• **Broj proglašanih elementarnih nepogoda zbog suše u prethodnih 10 godina**

U posljednjih 15 godina na području Grada dva puta² je bila proglašena elementarna nepogoda zbog suše i to:

- 28. rujna 2011. godine - procijenjena šteta iznosila je 7.781.748,59 kn
- 20. kolovoza 2012. godine - procijenjena šteta iznosila je 8.979.705,70 kn

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Kako područjem Grada protječe niz vodotoka, njihov vodni potencijal potrebno je iskoristiti za natapanje poljoprivrednih površina gdje je to moguće.

U preventivnim mjerama i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina u smislu da stanovnici Grada na svoje poljoprivredne površine postavljaju vodene pumpe kako bi sami navodnjavali svoje poljoprivredne površine te time spriječili uništavanje poljoprivrednih kultura za vrijeme sušnih razdoblja.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice suše.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izvještavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima se dogodila nestašica vode i izrada prioriteta dostave vode ljudima, životinjama, zalijevanje usjeva važnih za funkcioniranje zajednice
5.	Pronalaženje najbližeg vodocrpilišta sa kojega postoji mogućnost dostave vode.
6.	Angažiranje JVP Zagreb i DVD-a sa područja Grada na dostavi vode na ugrožena područja
7.	Informiranje stanovništva o načinu snabdijevanja.
8.	Izrada popisa (vlasnik i broj grla) stočnog fonda koristeći evidenciju Veterinarske stanice.

² Izvor podataka: Županija Zagrebačka

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
9.	Utvrđivanje minimalne dnevne količine vode po grlu.
10.	Dovoz vode vlasnicima većeg broja grla.
11.	Upućivanje zahtjeva ZG županiji za angažmanom dodatnih cisterni koje omogućavaju isporuku higijenski ispravne vode kao i vode za eventualno navodnjavanje
12.	Izrada popisa gospodarstava kojima je nužno navodnjavanje usjeva te određivanje prioriteta (OPG, imaoći farmi, veliki proizvođači i sl.)

2.1.2. OLUJNO I ORKANSKO NEVRIJEME


To je vjetar jačine više od 8 bofora prema Beanfortovoj ljestvici čija brzina iznosi preko 74 km/h. Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s velikom količinom oborine ili čak i tučom, osim što stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu te tako nanosi gubitke u gospodarstvu, ugrožava i često puta odnosi ljudske živote. U kontinentalnom dijelu Hrvatske olujno nevrijeme koje uzrokuje materijalne štete najčešće se javlja u vremenskim situacijama s pojavom oblaka jakog vertikalnog razvoja uz olujni vjetar, veliku količinu oborine kratkog trajanja, a ponekad i tuču.

U unutrašnjosti Hrvatske vjetar ne doseže granicu koja odgovara jačini 8 ili više bofora (olujni ili orkanski vjetar), a u malom broju 10-minutnih intervala brzina vjetra prelazi granicu od 17.1 m/s što odgovara jačini vjetra od 8 bofora.

Kako je brzina vjetra vremenski vrlo promjenjiva veličina (posebno u slučaju mahovitog vjetra kao što je bura), njene vrijednosti tijekom 10 minuta mogu osjetno varirati, a najveći udar vjetra (trenutna brzina vjetra) može doseći i nekoliko puta veće vrijednosti od srednje desetominutne brzine. Tako se u kontinentalnoj Hrvatskoj najveće izmjerene trenutne brzine vjetra kreću od 21.3 m/s (76.7 km/h) u Gotalovu do 39.6 m/s (142.6 m/s) u Varaždinu.

Prema 20-godišnjem razdoblju u Vrbovcu se jak vjetar prosječno javlja 44 dana u godini, a olujni vjetar 2 dana. Najveći broj dana s jakim vjetrom iznosio je 83 dana zabilježeno 1992. i 6 dana s olujnim vjetrom 1984. Međutim, taj broj dana jako varira od godine do godine što pokazuju velike vrijednosti standardne devijacije.

Godišnji hod dana s jakim vjetrom pokazuje tu pojavu tijekom cijele godine, a olujni vjetar nije bio nikada zabilježen u rujnu i listopadu u promatranom 20-godišnjem razdoblju. Najveći broj takvih dana javlja se u hladnom dijelu godine. U travnju 1992. opažen je maksimalan broj dana s jakim vjetrom (17 dana), a s olujnim vjetrom u veljači 1984. (4 dana).



Slika 1: Maksimalni izmjereni udari vjetra (trenutne brzine vjetra) na meteorološkim postajama u Hrvatskoj
Izvor podataka: Izmjene i dopune studije meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko-ehnoloških katastrofa i velikih nesreća, prosinac 2011. godine

Tabela 2: Analiza srednjeg mjesečnog i godišnjeg broja dana s jakim i olujnim vjetrom za Grad Vrbovec u razdoblju od 1981.- 2000. god.

BROJ DANA S JAKIM VJETROM													
MJESEC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GOD
SRED	4.0	3.5	6.7	6.5	4.1	2.7	3.0	2.4	2.3	2.3	3.1	3.6	43.9
STD	3.0	3.2	2.6	3.9	2.9	2.5	2.1	1.8	1.5	1.9	2.1	2.9	15.2
MIN	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	21
MAKS	11	9	10	17	9	9	8	7	5	6	9	9	83
BROJ DANA S OLUJNIM VJETROM													
SRED	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.7
STD	0.8	0.9	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	1.8
MIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAKS	3	4	3	2	1	1	1	2	0	0	1	1	6
MAKSIMALNI UDARI VJETRA (m/s)													
MAKS	23.2	29.2	24.0	21.4	22.4	24.4	20.6	23.2	23.3	17.3	20.0	26.6	29.2
	N	N	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	NNW	N	N	NE	NNE	N

Izvor podataka: Meteorološka postaja Zagreb-Maksimir

Prema statističkim podacima, na području Grada Vrbovca prevladava slab vjetar. U određenim vremenskim situacijama može se pojaviti jak ili olujni vjetar - u hladnom dijelu godine povezan je s prodorima hladnog zraka sa sjevera ili sjeveroistoka, a ljeti s olujnim nevremenima. Olujno nevrijeme je praćeno kišom, a ponekad i tučom. Štete od olujnog nevremena mogu nastati na zelenim površinama u gradu (parkovima) ta na stambenim i gospodarskim objektima, ali ne u tolikoj mjeri da bi se proglasila elementarna nepogoda.

Na području Grada Vrbovca u posljednjih 15 godina nije bila proglašena elementarna nepogoda izazvana olujnim i orkanskim nevremenom.

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobрани i posebni znakovi upozorenja.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkanskog nevremena.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
5.	Utvrđivanje o funkcioniranju: • sustava za vodoopskrbu. • sustava za elektroopskrbu. • sustava telekomunikacija. • Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. • Prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje JVP Zagreb i DVD-a sa područja Grada Vrbovca
7.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: 1. vodoopskrbni sustav 2. zgrada Grada 3. škole 4. zdravstvene ustanove 5. pekare, trgovine 6. objekti za pripremu hrane 7. vatrogasni i društveni domovi 8. pošta 9. ostali korisnici
8.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: 1. Državne ceste 2. Županijske ceste 3. Lokalne ceste
9.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata: • zdravstvene ustanove • škole • zgrada Grada • trgovine • vatrogasni i društveni domovi • privatni objekti prema stupnju oštećenja
10.	Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete
11.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje ZGŽ.

2.1.3. SNJEŽNE OBORINE

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.). Za prvu ocjenu ugroženosti od snijega analizira se učestalost padanja snijega, maksimalna visina novog snijega, maksimalna visina snježnog pokrivača po mjesecima, te procjena očekivane godišnje maksimalne visine snježnog pokrivača za povratni period od 50 godina.

Za prikaz godišnjeg hoda za povratni period od 50 godina navedenih parametara snijega na području Grada Vrbovca koriste se podaci za razdoblje 1981-2000. U tabeli 3. nalaze se podaci za povratni period od 50 godina za srednji mjesečni i godišnji broj dana s padanjem snijega, standardna devijacija kao mjera odstupanja od srednjaka u vremenu te najveći i najmanji broj dana s padanjem snijega koji je zabilježen u višegodišnjem razdoblju.

Tabela 3: Srednji i godišnji broj dana s padanjem snijega, standardna devijacija kao mjera odstupanja od srednjaka u vremenu te najveći i najmanji broj dana s padanjem snijega, Grad Zagreb, 1981.-2000.

MJESECI	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	ZIMA
BROJ DANA S PADANJEM SNIJEGA													
SRED	0	0	0	0.1	2.5	5.4	6.7	5.7	2.9	0.8	0	0	23.9
STD	0	0	0	0.2	3.1	3.3	4.2	5.1	2.4	1.4	0	0	10.9

MJESECI	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	ZIMA
MIN	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10
MAKS	0	0	0	1	11	13	14	20	9	4	0	0	47
MAKSIMALNA VISINA NOVOGA SNIJEGA (cm)													
MAKS	0	0	0	0	23	18	26	20	9	16	0	0	26
MAKSIMALNA VISINA SNJEŽNOG POKRIVAČA (cm)													
MAKS	0	0	0	0	50	45	36	41	37	16	0	0	50
MAKS-T ₅₀													43

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Na području Grada Vrbovca snježni pokrivač pojavljuje se svake godine. U proteklih deset godina samo je 2012. godine bila proglašena elementarna nepogoda izazvana snježnim oborinama, a šteta je iznosila 179.360,80 kn.

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Pravovremeno ugovoriti, odnosno dodijeliti koncesiju davatelju usluge za zimsko održavanje cesta na području Grada Vrbovca te sa istim sudjelovati u izradi Plana čišćenja prometnica ili izradi prioriteta čišćenja kao i u kontroli nabavke dostatnih sredstava za posipanje prometnica.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice snježnih oborina.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica.
5.	Prikupljanje informacija o funkcioniranju sustava: • za elektroopskrbu • za telekomunikaciju • za vodoopskrbu • o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje DVD-a sa područja Grada
7.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim prioritetom: - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
8.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom energijom, grijanjem i telekomunikacijom sljedećim prioritetom: 1. vodoopskrbni sustav 2. zgrada Grada 3. pošta 4. škole 5. zdravstvene ustanove 6. trgovine 7. objekti za pripremu hrane 8. vatrogasni i društveni domovi 9. ostali korisnici
10.	U koordinaciji sa Stožerom CZ izvršiti pozivanje pravnih osoba iz Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ koje posjeduju mehanizaciju kako bi pomogli u što bržem čišćenju prometnica ovlaštenom koncesionaru i doveli do normalnog funkcioniranja zajednice.
11.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje ZGŽ.

2.1.4. POLEDICE

Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje, a u motriteljskoj praksi republike Hrvatske opažaju se i bilježe.

Ledena kiša odnosi se na kišu sačinjenu od prehladnih kapljica koje se u doticaju s hladnim predmetima i tlom zamrzavaju, te tvore glatku leđenu koru na zemlji meteorološkog naziva poledica. Ta poledica kao meteorološka pojava se ne smije zamijeniti s površinskim ledom koji pokriva tlo te nastaje otapanjem snijega i stvaranjem ledene kore ili smrzavanjem kišnih barica. Opisane pojave vezane uz zaleđivanje kolnika u daljnjem tekstu će se nazivati zajedničkim imenom poledica.³

Tabela 4: Broj dana s poledicom, Grad Zagreb, 1981.-2000.

BROJ DANA S POLEDICOM ($R_d \geq 0.1 \text{ mm}$ i $t_{\text{min}2\text{m}} \leq 3.0^\circ\text{C}$)													
MJESECI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ZIMA
SRED	6.9	6.7	4.9	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.8	7.2	33.4
STD	3.8	3.8	2.6	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.8	4.0	8.5
MIN	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
MAKS	14	15	11	6	2	0	0	0	1	3	12	16	47

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Srednji godišnji broj dana s poledicom je 33,4, minimalno se godišnje može javiti 14, a maksimalno 47 dana te prema navedenim podacima možemo zaključiti da je ovo područje ugroženo od poledice. Na Vrbovečkom području u posljednjih 10 godina nije bilo padalina koje su izazvale poledicu, a koju zimska služba nije mogla riješiti.

Najkritičniji period je od 15. studenog do 15. veljače.

Ugroženi su svi prometni pravci:

- Državne ceste
- Županijske ceste
- Lokalne ceste

U zadnjih deset godina registrirane su veće poledice, no elementarna nepogoda uzrokovana poledicama nije bila proglašena.

³ Izvor podataka: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

Preventivne mjere su u odgovarajućoj službi koja u svojoj redovnoj djelatnosti vodi računa o sigurnosti prometne infrastrukture (održavanje i čišćenje prometnica te adekvatno označeno prometnim znakovima opasnost od poledica ili snježnog nanosa), zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i zadaća pripravnosti operativnih snaga i materijalnih resursa.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice poledica.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izvještavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica.
5.	Prikupljanje informacija o funkcioniranju sustava: • za elektroopskrbu • za telekomunikaciju • za vodoopskrbu • o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje DVD-a s područja Grada
7.	Utvrdjivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području Grada sljedećim prioritetom: - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste
8.	Utvrdjivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju opskrbu električnom energijom, grijanjem i telekomunikacijom sljedećim prioritetom: • vodoopskrbni sustav • zgrada Grada • pošta • škole • zdravstvene ustanove • trgovine • objekti za pripremu hrane • vatrogasni i društveni domovi • ostali korisnici
10.	U koordinaciji sa Stožerom CZ izvršiti pozivanje pravnih osoba iz Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ koje posjeduju mehanizaciju kako bi pomogli u što bržem čišćenju prometnica ovlaštenom koncesionaru i doveli do normalnog funkcioniranja zajednice.
11.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje ZGŽ.

2.1.5. TUČA

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka kumulonimbusa,

a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina, sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi.

Da bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24 100 km².

Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama i ostaloj imovini.⁴

Tabela 5: Broj dana s tučom

MJESECI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GOD
BROJ DANA S TUČOM													
SRED	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	2.6
STD	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.9	0.4	2.2
MIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAKS	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0	4	1	9

Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Prema analiziranim podacima srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 2.6 dana.

U prosjeku najviše takvih dana javlja se u siječnju 0.5 dana dok je srednji broj dana u ostalim mjesecima između 0.1 i 0.4 dana.

Tuča najviše štete pričinjava poljoprivredi, voćnjacima i vinogradima i znatno utječe na smanjenje prinosa. Ali s obzirom da na ovom području nije znatno razvijena poljoprivredna proizvodnja, najveće štete od tuče se mogu očekivati na automobilima te građevinama u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba.

U posljednjih 15 godina na području Grada Vrbovca nije bilo proglašenja el. nepogode izazvane tučom.

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

U preventivno djelovanje prije svega spada nabavka mreža protiv tuče čime se zaštićuju nasadi i urod od posljedica tuče. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi mrežama preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada kod osiguravajućih društva od posljedica tuče.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkansog nevremena s tučom.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izvještavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Pozivanje Stožera CZ
4.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete

⁴ Izvor podataka: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
5.	Utvrđivanje o funkcioniranju: • sustava za vodoopskrbu. • sustava za elektroopskrbu. • sustava telekomunikacija. • Prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. • Prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru.
6.	Aktiviranje DVD-a s područja Grada
7.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: • vodoopskrbni sustav • zgrada Grada • škole • zdravstvene ustanove • pekare, trgovine • objekti za pripremu hrane • vatrogasni i društveni domovi • pošta • ostali korisnici
8.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste
9.	Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja sljedećih objekata: • zdravstvene ustanove • škole • zgrada Grada • trgovine • vatrogasni i društveni domovi • privatni objekti prema stupnju oštećenja
10.	Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete
11.	Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje ZGŽ.

2.1.6. MRAZ

Mraz je oborina koja nastaje kada se vlaga iz vodenom parom zasićenog zraka desublimira na čvrstim površinama čija temperatura je manja i od temperature rosišta i od 0°C.

Mraz uglavnom pogađa životinje, biljke, vodu i tlo. Trajan mraz tijekom zime dovodi do zimskog sna prirode.

U umjerenom zemljopisnom pojasu koriste se sljedeće formulacije za opisivanje temperatura:

- slab mraz: 0° C do -4° C
- umjereni mraz: -4° C do -10° C
- jaki mraz: -10° C do -15° C
- vrlo jaki mraz: ispod -15° C

Pojava mraza, osobito u proljeće početkom vegetacijskog perioda, može izazvati velike pa i katastrofalne štete na poljoprivrednim kulturama.

U posljednjih 10 godina na području Grada nije bilo proglašenja el. nepogode od mraza.

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode

U preventivno djelovanje prije svega spada izrada staklenika ili plastenika čime se zaštićuju nasadi i urod od posljedica mraza. Kod većih gospodarstvenika, kao i na područjima koja se ne mogu štititi plastenicima preventivno ulaganje je osiguranje uroda i nasada od posljedica mraza kod osiguravajućih društva što se može djelomično osigurati i iz fondova EU.

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode

Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice mraza.

Red. Broj.	Radnje i postupci (Mjere)
1.	Izveštavanje župana ZGŽ i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima.
2.	Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa i šteta sukladno Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
3.	Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete
4.	Izveščivanje Županijskog povjerenstva o obimu štete te dostavljanje izvješća o učinjenom

2.2. NOSITELJI MJERA PO ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Nositelji mjera za ublažavanje te otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda su operativne snage sustava Civilne zaštite Grada Vrbovca koje su definirane Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.)

- Stožer CZ
- Vatrogasna zajednica Grada koju čine **16 DVD-a**:
 - DVD Brčevac,
 - DVD Celine,
 - DVD Gaj,
 - DVD Lonjica,
 - DVD Lovrečka Varoš,
 - DVD Luka,
 - DVD Lukovo,
 - DVD Peskovec,
 - DVD Pirakovec,
 - DVD Poljana,
 - DVD Poljanski Lug,
 - DVD Prilesje,
 - DVD Tkalec,
 - DVD Vrbovec,
 - DVD Žunci i
 - DVD PIK Vrbovec
- Gradsko društvo crvenog križa Grada Vrbovca
- HGSS-Stanica Zagreb
- Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite
- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite imenovane Odlukom Gradonačelnika.

Pored Operativnih snaga sustava CZ kao nositelji određenih mjera u pojedinim ugrozama pojavit će se i:

- Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije
- Centar za socijalnu skrb Zagrebačke županije - Centar Vrbovec.
- Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
- Veterinarska stanica
- Fitosanitarna inspekcija
- Hrvatske vode

- HEP-interventne službe
- Hrvatske ceste.

Sve navedene snage koristit će se u provođenju mjera kod svih elementarnih nepogoda ovisno o potrebama za istima.

3. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Temeljem tumačenja Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda dobivenog od Ministarstva financija KLASA: 422-02/19-01/27 URBROJ: 513-06-02-19-5 od 26. veljače 2019. godine, pod pojmom procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva (čl.17. stavak 2. točka 2.) podrazumijeva se procjena opreme i drugih sredstava nužnih za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed djelovanja prirodne nepogode.

Grad Vrbovec ne raspolaže vlastitom opremom ni sredstvima za zaštitu i sprečavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.

Opremom i sredstvima raspolažu subjekti koji su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda.

Gospodarski subjekti koji raspolažu opremom, za izvođenje potrebnih radnji u slučaju sanacije, u okviru svoje redovne djelatnosti odrađuju preventivne mjere za smanjenje šteta pri nastajanju elementarne nepogode.

Raspoloživa sredstva i opremu u privatnom vlasništvu koju bi se moglo staviti na raspolaganje u slučaju potrebe teško je procijeniti.

4. OSTALE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA (ŽUPANIJA, MINISTARSTVO, STRUČNJAKA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA)

Sukladno propisima kojima se uređuju pitanja u vezi elementarnih mjera kao mjera sanacije šteta od prirodnih nepogoda utvrđuje se:

- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta od prirodnih nepogoda
- provedba mjera s ciljem dodjeljivanja žurne pomoći u svrhu djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Utvrđuje se da su nositelj provedbe mjera iz prethodnih stavaka:

- Gradonačelnik Grada Vrbovca,
- Gradsko povjerenstvo Grada Vrbovca za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Gradsko povjerenstvo Grada Vrbovca ostvaruje suradnju sa Županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te sa istim usklađuje sve potrebne mjere i postupke oko provođenja ovog Plana.

ZAKLJUČAK

Ovim Planom evidentirane su moguće prirodne nepogode na području Grada Vrbovca.

Analizom učestalosti pojave istih kao i dosadašnjih šteta moguće je doći do procjene mogućih budućih šteta na području Grada.

Analizirajući sve snage i sredstva vidljivo je da Grad Vrbovec ima snage kojima će provesti mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode.

Preventivne radnje koje je Grad Vrbovec u mogućnosti provesti, kontinuirano će se provoditi tokom godine.

Ovaj Plan će se usvojiti na Gradskom vijeću i biti će važeći do donošenja novog, sukladno čl. 17., do 30. studenog 2020 godine.

U Vrbovcu, 28. studenog 2019. godine

14.

Na temelju članka 5. i članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19, 98/19) i članka 31. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 26. sjednici održanoj 22.01.2020. donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2020. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti redovitog financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Grada Vrbovca iz Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 2.

Proračunom Grada Vrbovca za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine za djelatnost političkih stranaka iz članka 1. ove Odluke osigurana su sredstva na poziciji R0019, aktivnost A011000A1000006.

Članak 3.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada Vrbovca imaju političke stranke odnosno kandidacijske liste koje su prema konačnim rezultatima izbora za vijećnike Gradskog vijeća 2017. godine ostvarile mandate za Gradsko vijeće koje broji 17 vijećnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću Grada Vrbovca, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća Grada Vrbovca podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća Grada Vrbovca, a određenog u članku 5. ove Odluke.

Članak 5.

U razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje se iznos od 6.000,00 kuna po članu predstavničkog tijela Grada Vrbovca.

Članak 6.

S obzirom na broj članova u predstavničkom tijelu Grada Vrbovca, političkim strankama i nezavisnim članovima pripadaju sredstva u sljedećim iznosima:

Naziv političke stranke	Broj vijećnika	Iznos u kunama
Socijaldemokratska partija - SDP	4 (3 člana i 1 članica)	24.600,00
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	4 (3 člana i 1 članica)	24.600,00
Hrvatska seljačka stranka - HSS	3 (2 člana i 1 članica)	18.600,00
Narodna stranka - REFORMISTI	1 član	6.000,00
Hrvatski laburisti - stranka rada - LABURISTI	1 član	6.000,00
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	1 član	6.000,00
Nezavisni vijećnik Hrvoje Herček	1 član	6.000,00
Nezavisni vijećnik Darko Dananić	1 član	6.000,00
Nezavisni vijećnik Stjepan Tvorčić	1 član	6.000,00

Članak 7.

Raspoređena sredstva iz članka 6. ove Odluke Upravni odjel za financije i gospodarstvo doznačiti će svakog tromjesečja u jednakim iznosima na žiro račun/IBAN političke stranke odnosno na posebni račun nezavisnog vijećnika.

Članak 8.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavezan je nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu utvrditi

izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Vrbovca za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradu Vrbovcu i svakog nezavisnog vijećnika i isto objaviti na mrežnoj stranici Grada Vrbovca.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 30/11, 32-II/13, 35-II/14).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Predsjednik vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 44. stavka 3. alineje 13. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 08/18 i 12/18 - ispravak), a u skladu s prijedlogom pročelnika upravnih tijela i Proračunom Grada Vrbovca za 2020. godinu (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 02. siječnja 2020. godine *d o n o s i*

PLAN PRIJMA u službu za 2020. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim tijelima Grada Vrbovca te potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2020. godini i potrebe za prijam vještbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II.

Utvrđuje se da je u Upravnim tijelima Grada Vrbovca (Služba za opće poslove Grada Vrbovca i Upravni odjel za financije i gospodarstvo) Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 2/18 i 8/18-ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/18, 7/18, 10/18, 3/19 i 4/19) sistematizirano ukupno 27 radnih mjesta.

Utvrđuje se da je u Upravnim tijelima Grada Vrbovca na neodređeno vrijeme zaposleno 20 službenika i 1 namještenik.

Utvrđuje se da su Upravnim tijelima Grada Vrbovca nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Službi za opće poslove Grada Vrbovca

- viši stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj)
- voditelj pisarnice - upravni referent za sjednice i dokumentaciju (1 izvršitelj)

b) u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo

- viši referent za imovinsko-pravne poslove (2 izvršitelja)

- stručni referent za gospodarstvo i projekte (1 izvršitelj)
- pomoćni radnik za izmjeru komunalne naknade (1 izvršitelj).

III.

U 2020. godini planira se prijam u službu za nepopunjena radna mjesta iz članka II. stavka 3. a) alineje 2. - 1 izvršitelj ovog Plana, dok se za ostala nepopunjena radna mjesta iz točke II. ovog Plana ne planira prijam u službu u 2020. godini.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 119-02/20-02/01
URBROJ: 238/32-03/06-20-1
Vrbovec, 02. 01. 2020. god.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

2.

Na temelju članka 44. stavka 3. alineje 27. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak) i članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca (KLASA: 022-06/18-02/03; URBROJ: 238/32-03/05-18-1), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 22. siječnja 2020. godine donio je

RJEŠENJE

o razrješenju te imenovanju člana Povjerenstva za prigovore

I.

Katarina Škudar-Vincek razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za prigovore.

II

Valentina Kristić imenuje se za člana Povjerenstva za prigovore.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/18-02/11
URBROJ: 238/32-03/01-20-2
Vrbovec, 22.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

3.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 19. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vrbovca (»Službeni glasnik Zagrebačke županije«, broj 40/17), gradonačelnik Grada Vrbovca, na prijedlog pročelnice Službe za opće poslove Grada Vrbovca, a nakon savjetovanja sa sindikatom, dana 22. siječnja 2020. godine, donio je

VI. IZMJENE I DOPUNE

**Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Grada Vrbovca**

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Vrbovca (»Službeni glasnik Zagrebačke županije«, broj 2/18 i 8/18-ispravak te »Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/2018, 7/2018 i 10/2018, 3/2019 i 4/2019) u tablici »SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA - SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA« u radnom mjestu broj 5. »VODITELJ PISARNICE - UPRAVNI REFERENT ZA SJEDNICE I DOKUMENTACIJU« u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta - potrebno stručno znanje, redni broj 1. mijenja se i glasi »Srednja stručna sprema upravne struke ili gimnazija«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Vrbovca stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/18-02/04
URBROJ: 238/32-03/06-19-8
Vrbovec, 22. siječnja 2020. godine

GRADONAČELNIK
Denis Kralj, v.r.

4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19) te članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca, *donosi*

P R A V I L N I K

**o sufinanciranju troškova izrade projektnih
prijedloga za sufinanciranje iz fondova
Europske unije**

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije u smislu Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine i ovog Pravilnika smatramo:

- **naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca)**
- **izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.**

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poduzetnika i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca kojima se ostvaruje jedan ili više sljedećih ciljeva:

- pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi projektnih ideja i projekata lokalnog razvoja te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje

za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske Unije,

- omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava,
- pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata,
- dodatno osnažiti ili izgraditi kapacitete za pripremu i realizaciju projekata.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.), sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova prethodno navedene namjene,
- da je projekt kandidiran u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom potpore,
- da je račun za izvršene usluge izdan u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom potpore.

Članak 5.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu, kontrolu namjenskog utroška potpore, davanjem izvješća o fazi prijavljenog projektnog prijedloga i to do kraja tekuće godine.

Investitor / korisnik potpore najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospelje iznose dodavanjem zatezne kamate.

U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora u narednih 5 godina.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 7.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- presliku računa konzultanta i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je vidljivo izvršeno plaćanje,
- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana),
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika / zaposlenika,

- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU,
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 9.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeca, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 10.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 11.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU)

br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA**Članak 12.**

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/01
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 09.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

5.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19) te članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca, *donosi*

P R A V I L N I K**potpore za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama****I. UVODNI DIO****Članak 1.**

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja potpore za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Članak 2.

Osnovni cilj navedene mjere je:

- Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu.

II. OPĆI UVJETI, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORE**Članak 3.**

Korisnici potpore iz članka 1. ovog Pravilnika mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište,
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
- koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članak 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore),
- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu.

Korisnici potpore ne mogu biti:

- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom,
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

Članak 4.

Najviši iznos bespovratne potpore za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Potpore za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

- troškovi zakupa izložbenog prostora,
- uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora,
- trošak kotizacije za sudjelovanje,
- trošak uvrštavanja u sajamski katalog,
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

U druge svrhe potpora se ne može koristiti.

Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu potpora za nastup gospodarskog subjekta, jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije s namjerom predstavljanja poduzetnika, te promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda.

Nastupi poduzetnika na kongresima, seminarima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, predavanjima i slično neće se sufinancirati.

Sufinancira se isključivo nastup na manifestaciji koja se odvija u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom mjere te se vrši refundacija troškova nakon njihova nastanka po završetku manifestacije. Korisnik potpore može zatražiti sufinanciranje troškova za više sajмова u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom mjere, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kuna po ovoj mjeri i do razine utroška sredstava predviđenih Proračunom za tekuću godinu za ovu mjeru.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Članak 5.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Grad Vrbovec će od investitora / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi da korisnik sufinanciranja:

- nije realizirao projekt utvrđen uvjetima propisanim ovim Pravilnikom,
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski.

Investitor / korisnik potpore najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora u narednih 5 godina.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa pot-

pore za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:

- račun ili Ugovor iz tekuće godine i dokaz o obavljenom plaćanju (izvod s poslovnog žiro računa); računi ili ugovori moraju biti na hrvatskom jeziku (obavezan prijevod ukoliko se radi o inozemnoj manifestaciji) te navesti specifikaciju realiziranih troškova,
- opis manifestacije,
- Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra,
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
- obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana),
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika,
- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- obrazac Skupne izjave.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to Javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeca do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, dostavljanih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnosti žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/02
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 09.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19) te članka

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

PRAVILNIK

o sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Članak 2.

Osnovni ciljevi mjere sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika su:

- poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti na području grada Vrbovca,
- stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture,
- smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja.

II. OPĆI UVJETI, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

Članak 3.

Korisnici potpore iz članka 1. ovog Pravilnika mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.), koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- koji ne posluju (nisu registrirani) duže od 1 godine, do datuma predaje zahtjeva,
- koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište,
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
- koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013

od 18. prosinca 2013. o primjeni članak 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore),

- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu.

Za potporu se **ne mogu kandidirati**, odnosno zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu:

- subjekti malog gospodarstva čija je osnovna djelatnosti poljoprivreda,
- podnositelji koji traže potporu za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika,
- podnositelji potpore za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika koji traže potporu temeljem djelatnosti istovjetne onoj koji su imale prethodno registriranu, te su u istoj bile zaposlene i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa u razdoblju od 5 godina od datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti,
- podnositelji koji su poslovni subjekt prenijeli na drugu osobu do 5 godina unazad,
- novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija,
- korisnici koji su u razdoblju od tri prethodne fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000 EUR u kunsjoj protuvrijednosti,
- korisnici koji u korištenju nekih od mjera Grada Vrbovca iz dosadašnjih programa nisu postupali u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušili iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava.

Članak 4.

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika iznosi do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Potpora sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

- troškovi registracije subjekata,
- troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnosti subjekta,
- troškovi nabave uredskog namještaja,
- troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta,
- troškovi vezani uz izradu reklamnih panoa.

Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Članak 5.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Grad Vrbovec će od investitora / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi da korisnik sufinanciranja:

- nije realizirao projekt utvrđen uvjetima propisanim ovim Pravilnikom,
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski.

Investitor / korisnik potpore najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospelje iznose dodavanjem zatezne kamate.

U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora u narednih 5 godina.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. 2021. godine. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst Javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:

- kratki opis poslovnog subjekta i investicije
- preslika računa vezana uz predmet potpore i dokaz o izvršenom plaćanju
- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika
- dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne starija od 30 dana)
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeka do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnosti žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine,

neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/03
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 09.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

7.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19) te članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na *de minimis* potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca, *donosi*

P R A V I L N I K

kapitalne potpore za nabavu opreme

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja kapitalne potpore za nabavu opreme, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Članak 2.

Osnovni ciljevi mjere sufinanciranja kapitalne potpore za nabavu opreme:

- poticanje proizvodnje, povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga ulaganjem u nove tehnološki naprednije strojeve i opremu,
- poticanje razvojnog istraživanja te unapređenje tehnoloških postupaka u svrhu zaštite okoliša.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici potpore iz članka 1. ovog Pravilnika mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.), koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište,
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
- koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članak 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore),
- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu.

Za potporu se **ne mogu kandidirati**, odnosno zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu:

- subjekti malog gospodarstva čija je osnovna djelatnost poljoprivrede,
- korisnici koji su u razdoblju od tri prethodne fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, poduzetniku u sektoru cestovnog prometa potpore ne smiju premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine,

- korisnici koji u korištenju nekih od mjera Grada Vrbovca iz dosadašnjih programa nisu postupali u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušili iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava.

Članak 4.

Najviši iznos bespovratne kapitalne potpore za nabavu opreme iznosi do 30% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 15.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Kapitalne potpore za nabavu opreme obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

- **strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge.**

Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga, nabava vozila i priključnih vozila (izuzev radnih strojeva poput bagera, viličara i slično koji se smatraju opremom u smislu ovog Pravilnika i prihvatljiv su trošak), popravak opreme, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade, troškovi prijevoza strojeva i opreme, poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti te troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave, te subjekti u vlasništvu članova obitelji Podnositelja prijave.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Korisniku potpore sufinanciranja kapitalne potpore za nabavu opreme ista se može odobriti jednom u tri (3) godine.

Članak 5.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Grad Vrbovec će od investitora / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi da korisnik sufinanciranja:

- nije realizirao projekt utvrđen uvjetima propisanim ovim Pravilnikom,

- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski.

Investitor / korisnik potpore najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora u narednih 5 godina.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjera iz ovog Pravilnika, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEJA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- preslika računa, kupoprodajnog ugovora vezana uz predmet potpore i dokaz o izvršenom plaćanju računa,
- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne starijom od 30 dana),
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika,
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji je proveden u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom potpore.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, zaprimljene zahtjeve Upravni odjel za financije i gospodarstvo dostavlja Povjerenstvu za odobravanje potpora.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo razmatra, analizira, odobrava i daje prijedlog za dodjelu potpore prema redoslijedu prispjeća i do iskorištenja proračunskih sredstava za tu namjenu. Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog za dodjelu potpore i dostavlja ga Gradonačelniku.

Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnosti žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - računa korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU)

br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/04
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 09.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

8.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19) te članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca, *donosi*

P R A V I L N I K

o sufinanciranju poduzetničke infrastrukture

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja poduzetničke infrastrukture sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Poduzetničkom infrastrukturu u smislu Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine i ovog Pravilnika smatramo:

- priključak na elektroenergetsku mrežu,
- dokup priključne snage električne energije,
- trošak izgradnje trafo stanice,
- priključak na plinski distribucijski sustav,
- priključak na vodoopskrbnu mrežu,

- priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija),
- priključak na telefon i internet.

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je pokretanje novih investicija, odnosno proširenja postojećih gospodarskih kapaciteta razvojem poduzetničke infrastrukture na području Grada Vrbovca, kojima se ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva:

- otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta,
- unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
- uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,
- modernizacija i unapređenje poslovanja.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBEVEZE INVESTITORA

Članak 3.

Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.) te imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

Investitoru koji investira u razvoj poduzetničke infrastrukture, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 50% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 50.000,00 kuna po korisniku potpore.

Članak 4.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Korisniku potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture ista se može odobriti jednom u tri (3) godine, uključujući i 2018. godinu.

Članak 5.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za sufinanciranje.

Grad Vrbovec će sa svakim pojedinačnim korisnikom potpore sklopiti ugovor u kojem će se definirati obveza korisnika potpore te iznos i način sufinanciranja projekta od strane Grada Vrbovca.

Članak 6.

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik potpore se obvezuje Gradu Vrbovcu dostaviti Izvještaj o provedbi projekta koji treba sadržavati Opisni izvještaj i Financijski izvještaj.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Grad Vrbovec zadržava pravo da temeljem obrazložene odluke ako se projekt ne provodi ili neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti sredstva sufinanciranja prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili ih u cijelosti ukinuti pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Članak 7.

Grad Vrbovec će od investitora / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi da korisnik sufinanciranja:

- nije realizirao projekt utvrđen ugovorom,
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski.

Investitor / korisnik potpore najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospelje iznose dodavanjem zatezne kamate.

U slučaju kada korisnik potpore sredstva ne vrati sukladno odredbama ovog Pravilnika i Ugovora, Grad Vrbovec će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik potpore sukladno Javnom pozivu dostavio prije potpisivanja ugovora.

U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora u narednih 5 godina.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 8.

Za provedbu mjera iz ovog Pravilnika, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad Vrbovec raspisuje Javni poziv temeljem Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u

službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst Javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 9.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:

- kratki opis investicije
- ponudu / troškovnik / račun - preslika
- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu
- dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne starijom od 30 dana)
- solemnizirana bjanko zadužnica u visini odobrene potpore
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 10.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, zaprimljene zahtjeve Upravni odjel za financije i gospodarstvo dostavlja Povjerenstvu za odobravanje potpora.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo razmatra, analizira, odobrava i daje prijedlog za dodjelu potpore prema redoslijedu prispjeća i do iskorištenja proračunskih sredstava za tu namjenu. Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog za dodjelu potpore i dostavlja ga Gradonačelniku.

Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Temeljem Odluke iz prethodnog stavka, Gradonačelnik će sklopiti u ime Grada Vrbovca, ugovor s korisnikom potpore u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro-račun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 11.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/05
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 10.01.2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

9.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca, **donosi**

P R A V I L N I K

o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpora za održavanje pčelinjeg fonda

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja potpora u održavanju pčelinjeg fonda, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda na području grada Vrbovca te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Vrbovca koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, čije su pčelinje zajednice upisane u Evidencije.

Minimalni broj pčelinjih zajednica je 10 pčelinjih zajednica koje korisnik potpore mora imati da bi mogao ostvariti potporu.

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna.

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 30,00 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici ostvaruje vlasnik - uzgajivač pčelinjih zajednica:

- s prebivalištem na području grada Vrbovca
- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljoprivrednicima čije su životinje upisane u Evidencije pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza i/ili Jedinostveni registar domaćih životinja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i/ili Evidenciju Udruge pčelara grada Vrbovca, a koji su nakon objave Javnog poziva podnijeli Zahtjev za potporu s podacima o broju aktivnih pčelinjih zajednica u Upravni odjel za financije i gospodarstvo.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici aktivnih pčelinjih zajednica s područja grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Grad Vrbovec zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica pojedinih podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

Sredstva poticaja koja se dodjeljuju po ovom Pravilniku su bespovratna, osim u slučajevima nepoštivanja uvjeta i rokova iz članka 3. ovog Pravilnika, kada je uzgajivač - vlasnik životinja dužan u cijelosti vratiti isplaćen iznos poticaja, uplatom na žiro - račun Grada Vrbovca broj HR 1323600001850800003.

U protivnom gubi pravo na svake daljnje poticaje koje Grad Vrbovec dodjeljuje u naredne 3 godine.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19) objavljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu. Upravni odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2019. i 2020. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- presliku iz Evidencije pčelara i pčelinjaka o broju košnica za tekuću godinu (HPS) i/ili potvrdu o upisu pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (HPA) i/ili potvrdu o broju košnica Udruge pčelara grada Vrbovca
- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirene obveze prema Gradu Vrbovcu
- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN brojem
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeca do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi

20.000,00 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

- a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezen količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izвозnu djelatnost,
- c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

- a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/06
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 10.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

10.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca, **donosi**

P R A V I L N I K

o uvjetima i postupku subvencije troška analize kvalitete tla

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja potpora u održavanju pčelinjeg fonda, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19),

Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova analize kvalitete tla imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Vrbovca te svojim aktivnostima popravljaju kvalitetu tla.

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske.

Za popravljavanje kvalitete tla, Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati izdatke analize tla plus preporuku za poljoprivredna zemljišta koja se nalaze na području grada Vrbovca.

Izdaci za analizu tla subvencioniraju se s 30%, najviše do 200,00 kuna po uzorku, maksimalno do 4.000,00 kuna po korisniku potpore.

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Članak 4.

Za sve prijavitelje/korisnike potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpore koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova, podnositelj zahtjeva dužan je pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjaviti da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020.

godine (»Glasnik Grada Vrbovca« 1/19, 3/19 i 7/19) objavljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu. Upravni odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2019. i 2020. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe),
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- račun za izvršenu uslugu analize tla s potvrdom o plaćanju,
- dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivredne površine (AKORD, zemljišnoknjižni izvadak ili Ugovor o zakupu)
- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu
- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN brojem
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

- a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezen količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izвозnu djelatnost,
- c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

- a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/07
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 10. siječnja 2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

11.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca («Glasnik Zagrebačke županije» broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine («Glasnik Grada Vrbovca» broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine («Glasnik Grada Vrbovca» br. 1/19, 3/19 i 7/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca, **donosi**

P R A V I L N I K

o uvjetima i postupku dodjele subvencije nabave automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja potpora u održavanju pčelinjeg fonda, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine («Glasnik Grada Vrbovca» broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine («Glasnik Grada Vrbovca» br. 1/19, 3/19 i 7/19).

Članak 2.

U cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Subvencija će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja Grada Vrbovca koja se bave

proizvodnjom mlijeka, sira ili jaja, uz uvjet postave mljekomata, siromata ili jajomata na prigodnom tržišnom prostoru na području grada Vrbovca.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici krava i kokoši s područja grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Subvencija se dodjeljuje za nabavu mljekomata, siromata ili jajomata, u visini do 30% nabavne vrijednosti (trošak bez PDV-a) mljekomata, siromata ili jajomata, a najviše do 15.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 4.

Za sve prijavitelje/korisnike potpora u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpora koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine («Glasnik Grada Vrbovca» br. 1/19, 3/19 i 7/19), objavljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu. Upravni odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2019. i 2020. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na Obrascu 13, za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:

- preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),
- za obrte /tvrtke/udruge/ zadruge izvadak iz odgovarajućeg registra,

- preslika računa o nabavi automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja,
- preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,
- preslika jedinstvene carinske deklaracije (ako je automat uvezen),
- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne starijom od 30 dana),
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to Javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeva do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnosti žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju te čuvati podatke i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU)

br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 9.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/08
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 10. 01.2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

12.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca, **donosi**

P R A V I L N I K

o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpore za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja potpora u održavanju

pčelinjeg fonda, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je osnaživanje i unapređenje govedarstva. Prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla na području grada Vrbovca, a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljoprivredna gospodarstva, koja su ostavila u rasplodu ili kupila junicu te ju drže na svojem gospodarstvu do oteljenja. **Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 500,00 kuna ostvaruje vlasnik - uzgajivač rasplodnih junica:**

- s prebivalištem na području grada Vrbovca
- čije su rasplodne životinje visokokvalitetne (ženke) koje su upisane u sustav za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ)
- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljoprivrednicima čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija
- životinje za koje je ostvarena potpora moraju se držati u stadu barem četiri godine
- za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo potrebno je dostaviti Potvrdu Veterinarske stanice s navedenim razlozima za izlučivanje iz gospodarstva, a koji je nakon objave Javnog poziva podnio Zahtjev za potporu s podacima o kravi i teletu prvotelke u Upravni odjel za financije i gospodarstvo.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici krava prvotelke s područja grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Članak 4.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Sredstva potpore koja se dodjeljuju po ovom Pravilniku su bespovratna, osim u slučajevima nepoštivanja uvjeta i rokova iz članka 3. ovog Pravilnika,

kada je uzgajivač - vlasnik stoke dužan u cijelosti vratiti isplaćen iznos poticaja, uplatom na žiro - račun Grada Vrbovca broj HR 1323600001850800003.

U protivnom gubi pravo na svake daljnje poticaje koje Grad Vrbovec dodjeljuje u naredne 3 godine.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19) objavljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu. Upravni odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2019. i 2020. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu
- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 30. prosinca tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeca do utroška sredstava.

Kontrolu podataka o govedu vrši Hrvatska agencija za hranu.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 15.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

- a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezen količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izвозnu djelatnost,
- c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

- a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurati će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/09
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 10.01.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

13.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca, **donosi**

P R A V I L N I K

sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja kupnje loznih i voćnih sadnica, sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19 i 3/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 1/19, 3/19 i 7/19).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova kupnje loznih i voćnih sadnica imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koje sade lozne cijepove i voćne sadnice na području Grada Vrbovca.

Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati trošak kupnje loznih i voćnih sadnica.

Izdaci za kupnju sadnica subvencioniraju se u iznosu od 50% cijene lozne ili voćne sadnice, maksimalno do 10.000,00 kuna po korisniku potpore uz uvjet nabave:

- najmanje 200 loznih cijepova,
- najmanje 200 sadnica jabuka,
- najmanje 150 sadnica kruške, breskve, marelice, trešnje, višnje i ostalih voćnih vrsta,
- najmanje 50 sadnica oraha, pitomog kestena ili dudu,
- najmanje 500 sadnica malina, kupina, ribizla i borovnice,
- najmanje 100 sadnica lijeske,
- najmanje 500 sadnica jagoda.

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Članak 4.

Za sve prijavitelje/korisnike potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpore koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova, podnositelj zahtjeva dužan je pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjaviti da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. - 2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca«. 1/19, 3/19 i 7/19) objavljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu. Upravni odjel za financije

i gospodarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2019. i 2020. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe),
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika Posjedovnog lista/Zemljišnoknjižni izvadak/Ugovor o zakupu zemljišta na kojem je planirana sadnja,
- preslika računa odnosno dokaza o uplati računa za sadnice,
- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu
- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN brojem
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeca do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 20.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

- potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezen količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izвозnu djelatnost,
- potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi«

znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/10
URBROJ: 238/32-04/05-20-1
Vrbovec, 16.01.2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

14.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18- ispravak), Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/2019), Izmjena i dopuna potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 03/19), II. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2019) te III. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/20019), Gradonačelnik Grada Vrbovca, *donosi*

P R A V I L N I K

o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova europske unije

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja sufinanciranja troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine., Programu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/2019), Izmjenama i dopunama potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 03/19), II. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2019) te III. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/2019).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je povećati broj prijava projekata za

financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca kojima se ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva:

- pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi projektnih ideja i projekata lokalnog razvoja te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske Unije,
- omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava,
- pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Vrbovca, koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirati troškove:

- Izrade poslovnog plana/ investicijske studije (izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska studija),
- Izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena studija izvodljivosti),
- Konzultantske usluge prijave projekata na EU natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave projekta).

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova prethodno navedene namjene,
- da će se projekt za koji se traži potpora provesti na području Grada Vrbovca,
- da je projekt kandidiran u 2020. godini,
- da je račun za izvršene usluge izdan u 2020. godini.

Članak 5.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjere iz ovog Pravilnika, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web stranicama Grada Vrbovca i u službenom glasilu. Javni poziv otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- preslika računa pružatelja navedenih usluga i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je vidljivo izvršeno plaćanje,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
- potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana),
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika / zaposlenika,
- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU,
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeca, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku dostaviti obavijest o dodijeljenoj potpori male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim

potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz **Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013.** (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 18. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 primjenjuje se na potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima osim na:

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) broj 104/2000,
- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima:
 - o ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,
 - o ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,
- potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje

su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,

- potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

U sektoru poljoprivrede potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda, te dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada korisnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/11
URBROJ: 238/32-04/06-20-1
Vrbovec, 16. siječnja 2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

15.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18- ispravak), Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/2019), Izmjena i dopuna potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 03/19), II. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2019) te III. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/20019), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K

**o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije
i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz
fondova europske unije**

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, korisnici, način i postupak ostvarivanja sufinanciranja troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije sukladno Programu potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine., Programu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/2019), Izmjenama i dopunama potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 03/19), II. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2019) te III. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/2019).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korištenje sredstava EU fondova od strane subjekata malog gospodarstva na području Grada Vrbovca kojima se ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva:

- pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi projektnih ideja i projekata lokalnog razvoja te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ope-

rativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske Unije,

- omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava,
- pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata.

**II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I
OBVEZE KORISNIKA POTPORE**

Članak 3.

Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Vrbovca, koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

**Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvi-
ma sufinancirati troškove:**

- Izrade poslovnog plana/ investicijske studije (izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska studija),
- Izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena studija izvodljivosti),
- Konzultantske usluge prijave projekata na EU natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave projekta).

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova prethodno navedenih namjena,
- da će se projekt za koji se traži potpora provesti na području Grada Vrbovca,
- da je projekt kandidiran u 2020. godini,
- da je račun za izvršene usluge izdan u 2020. godini.

Članak 5.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjere iz ovog Pravilnika, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje javni poziv, koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020.), Izmjenama i dopunama potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 03/19), II. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2019) te III. Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/2019), objavljuje na službenim stranicama Grada Vrbovca i službenom glasilu.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- preslika računa pružatelja navedenih usluga i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je vidljivo izvršeno plaćanje,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
- potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana),
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika / zaposlenika,
- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU,
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeha, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - račun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku dostaviti obavijest o dodijeljenoj potpori male vrijednosti sukladno Uredbi *de minimis*.

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (*de minimis* potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz **Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013.** (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 18. prosinca 2013.) i Uredbi Komisije (EU) 316/2019 od 21. veljače 2019. o Izmjeni Uredbe

Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 20.000,00 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

- a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izвозnu djelatnost,
- c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

- a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima

tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Potpore male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/20-02/12
URBROJ: 238/32-04/06-20-1
Vrbovec, 16. siječnja 2020.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

»Glasnik Grada Vrbovca« službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815138, www.glasila.hr »Glasnik Grada Vrbovca« objavljuje se i na službenoj web stranici Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr