

SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,
BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, GORNJI KNEGINEC,
JALŽABET, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC,
MARTIJANEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI
ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, 2010.
VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO

BROJ: 39 — Godina XVIII	Varaždin, 20. prosinca 2010.	List izlazi po potrebi
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

SADRŽAJ

OPĆINA LJUBEŠĆICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

22.	II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ljubešćica za 2010. godinu	2354	30.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2010. godinu	2436
23.	Proračun Općine Ljubešćica za 2011. godinu	2358	31.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu	2437
24.	Projekcija Proračuna Općine Ljubešćica za razdoblje od 2011. do 2013. godine	2364	32.	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Ljubešćica za 2011. godinu	2438
25.	Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica za 2011. godinu	2371	33.	Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2011. godinu	2439
26.	Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica	2373	34.	Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu	2441
	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica	2374	35.	Zaključak o prihvatanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica za 2010. godinu	2442
27.	Odluka o uvođenju naknade za razvoj	2408		Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica za 2010. godinu	2442
28.	Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Ljubešćica za razdoblje 2011. do 2018. godine	2409	36.	Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2011. godini	2443
	Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ljubešćica za razdoblje 2011. do 2018. godine	2410		Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2011. godini	2443
29.	Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Općini Ljubešćica za 2010. godinu	2435			

OPĆINA LJUBEŠĆICA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

22.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE**Proračuna Općine Ljubešćica za 2010. godinu****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

U Proračunu Općine Ljubešćica za 2010. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 54/09 i 17/10), članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ljubešćica za 2010. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

O P I S	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.472.500,00	-633.300,00	11.839.200,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
9 MANJAK PRIHODA IZ 2009.	-4.368.540,00	0,00	-4.368.540,00
UKUPNO PRIHODI	8.103.960,00	-633.300,00	7.470.660,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.860.960,00	69.700,00	4.930.660,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.243.000,00	-703.000,00	2.540.000,00
UKUPNO RASHODI	8.103.960,00	-633.300,00	7.470.660,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2010. godinu raspoređuju se kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

u kunama

Broj konta	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		8.103.960,00	-633.300,00	7.470.660,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.472.500,00	-633.300,00	11.839.200,00
61	PRIHODI OD POREZA	3.155.000,00	-317.900,00	2.837.100,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.050.000,00	-330.000,00	2.720.000,00
613	Porez na imovinu	40.000,00	12.100,00	52.100,00
614	Porezi na robu i usluge	65.000,00	0,00	65.000,00
63	POMOĆI	7.125.000,00	-9.800,00	7.115.200,00
633	Pomoći iz proračuna	7.125.000,00	-9.800,00	7.115.200,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	830.000,00	-121.800,00	708.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	19.000,00	-200,00	18.800,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	811.000,00	-121.600,00	689.400,00
65	PRIHODI OD ADMINIST. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.347.500,00	-168.800,00	1.178.700,00
651	Administrativne pristojbe	1.000,00	-300,00	700,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.346.500,00	-168.500,00	1.178.000,00

u kunama

Broj konta	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
66	OSTALI PRIHODI	15.000,00	-15.000,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	15.000,00	-15.000,00	0,00
9	VLASTITI IZVORI	-4.368.540,00	0,00	-4.368.540,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-4.368.540,00	0,00	-4.368.540,00
922	Manjak prihoda iz 2009.	-4.368.540,00	0,00	-4.368.540,00

B) RASHODI I IZDACI

u kunama

Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATAKA	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		8.103.960,00	-633.300,00	7.470.660,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.860.960,00	69.700,00	4.930.660,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	557.450,00	92.050,00	649.500,00
311	Plaće	470.000,00	80.000,00	550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	73.450,00	12.050,00	85.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.409.510,00	174.490,00	2.584.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	-4.500,00	290.500,00
323	Rashodi za usluge	1.840.510,00	52.740,00	1.893.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000,00	127.250,00	386.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	200,00	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	200,00	4.200,00
35	SUBVENCije	470.000,00	-106.500,00	363.500,00
352	Subvencije trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima	470.000,00	-106.500,00	363.500,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	800.000,00	1.260,00	801.260,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	800.000,00	1.260,00	801.260,00
38	OSTALI RASHODI	620.000,00	-91.800,00	528.200,00
381	Tekuće donacije	590.000,00	-62.800,00	527.200,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.243.000,00	-703.000,00	2.540.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
411	Materijalna imovina	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.213.000,00	-702.000,00	2.511.000,00
421	Građevinski objekti	3.175.000,00	-690.000,00	2.485.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-12.000,00	18.000,00
423	Prijevozna sredstva	8.000,00	0,00	8.000,00

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 7.470.660,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

u kunama

Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATAKA	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		8.103.960,00	-633.300,00	7.470.660,00
RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		106.000,00	-10.000,00	96.000,00
GLAVA 1 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA				
32	MATERIJALNI RASHODI	106.000,00	-10.000,00	96.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	-10.000,00	96.000,00
RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL		1.394.200,00	280.500,00	1.674.700,00
GLAVA 1 STRUČNE SLUŽBE				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	557.450,00	92.050,00	649.500,00
311	Plaće	470.000,00	80.000,00	550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	73.450,00	12.050,00	85.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	804.750,00	200.250,00	1.005.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	500,00	50.500,00
323	Rashodi za usluge	586.750,00	63.500,00	650.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	137.250,00	290.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	200,00	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	200,00	4.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	28.000,00	-12.000,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
423	Prijevozna sredstva	8.000,00	0,00	8.000,00
RAZDJEL 3 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA		5.213.760,00	-842.260,00	4.371.500,00
GLAVA 1 KOMUNALNA DJELATNOST				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.415.000,00	-18.000,00	1.397.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	-5.000,00	240.000,00
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00	-13.000,00	1.157.000,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	-20.000,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
411	Materijalna imovina	30.000,00	-1.000,00	29.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.185.000,00	-690.000,00	2.495.000,00
421	Građevinski objekti	3.175.000,00	-690.000,00	2.485.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
GLAVA 2 ZDRAVSTVENO-VETERINARSKA I POLJOPRIVREDNA DJELATNOST				
32	MATERIJALNI RASHODI	83.760,00	2.240,00	86.000,00
323	Rashodi za usluge	83.760,00	2.240,00	86.000,00
35	SUBVENCIJE	470.000,00	-106.500,00	363.500,00
352	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	470.000,00	-106.500,00	363.500,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
RAZDJEL 4 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT I OSTALI KORISNICI		517.000,00	-44.000,00	473.000,00
GLAVA 1 KULTURA I ZNANOST				
38	OSTALI RASHODI	65.000,00	5.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	5.000,00	70.000,00

u kunama

Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATAKA	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.
	GLAVA 2 ŠPORT			
38	OSTALI RASHODI	85.000,00	0,00	85.000,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	85.000,00
	GLAVA 3 OSTALI KORISNICI			
38	OSTALI RASHODI	367.000,00	-49.000,00	318.000,00
381	Tekuće donacije	367.000,00	-49.000,00	318.000,00
	RAZDJEL 5 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	873.000,00	-17.540,00	855.460,00
	GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ			
38	OSTALI RASHODI	28.000,00	-2.500,00	25.500,00
381	Tekuće donacije	28.000,00	-2.500,00	25.500,00
	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO			
38	OSTALI RASHODI	45.000,00	-16.300,00	28.700,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	-16.300,00	28.700,00
	GLAVA 3 SOCIJALNA SKRB			
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	800.000,00	1.260,00	801.260,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	800.000,00	1.260,00	801.260,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ljubešćica za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuju se u 2010. godini.

KLASA: 400-06/09-01/5

URBROJ: 2186/025-01-10-6

Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE ZA 2010. GODINU

U Planu razvojnih programa Općine Ljubešćica za razdoblje 2010.-2012. godine, u dijelu Plana razvojnih programa Općine Ljubešćica za 2010. godinu povećavaju se ili smanjuju vrijednosti programa kako slijedi:

Ra- čun	Naziv	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Izvor financiranja	
					Račun	Naziv
	PROGRAM: Poslovni objekti					
4212	Društveni dom Ljubelj dogradnja društvenog doma (I. faza)	350.000,00	290.000,00	640.000,00	611	Prihodi od poreza
4212	Sportski objekt	0	150.000,00	150.000,00	611	Prihodi od poreza
	Ukupno:	350.000,00	440.000,00	790.000,00		
	PROGRAM: Ceste					
4213	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta »Đokot«, »Žulinec«	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	611 652	Prihodi od poreza Sufinanciranje građana komun. dop. i naknade
	Ukupno:	300.000,00	-85.000,00	215.000,00		
	PROGRAM: Kanalizacija i nogostupi					
4214	Rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja no- gostupa, odvojak Zagre- bačke ulice, Javorni vrh	1.314.700,00	-764.700,00	550.000,00	611 633	Prihodi od poreza Kapitalne pomoći MRRŠVG
	Ukupno:	1.314.700,00	-764.000,00	550.000,00		

Ra- čun	Naziv	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Izvor financiranja	
					Račun	Naziv
	PROGRAM: Vodoopskrba					
4214	Izgradnja priključka na regionalni vodovod, izgradnja i rekonstrukcija glavnog voda javne vodovodne mreže	500.000,00	-299.000,00	201.000,00	633 652	Tekuće pomoći drž. proračun Naknada za priključenje
4227	Informatizacija vodoopskrbnog sustava	30.000,00	-30.000,00	0		
	Ukupno:	530.000,00	-329.000,00	201.000,00		
	PROGRAM: Javna rasvjeta					
4214	Rekonstrukcija NNM JR	100.000,00	20.000,00	120.000,00	6111 652	Prihodi od poreza Kom. doprinosi i naknade
	Ukupno:	100.000,00	20.000,00	120.000,00		
	PROGRAM: Protupožarna zaštita					
4214	Izgradnja protupožarnog centra	150.000,00	-107.000,00	43.000,00	633 633	Tekuće pomoći drž. proračun Kapitalne pomoći MRRŠVG
	Ukupno:	150.000,00	-107.000,00	43.000,00		
	PROGRAM: Sport i rekreacija					
4214	Izgradnja sportskih terena (parka)	200.000,00	216.000,00	416.000,00	611	Prihodi od poreza
4214	Uređenje dječjih igrališta	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	633	Varaždinska županija
	Ukupno:	235.000,00	191.000,00	426.000,00		
	PROGRAM: Groblje					
4214	Uređenje groblja u Ljubeščici i Kapeli Kalničkoj	100.000,00	40.000,00	140.000,00	611 642 652	Prihodi od poreza Naknada za koncesiju Kom. doprinosi i naknade
	Ukupno:	100.000,00	40.000,00	140.000,00		
	PROGRAM: Poduzetnička zona					
4111	Otkup zemljišta	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	633	Kapitalne pomoći MGRP
	Ukupno:	50.000,00	-21.000,00	29.000,00		
	PROGRAM: Upravni odjel					
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	611	Prihodi od poreza
	Ukupno:	30.000,00	-22.000,00	8.000,00		

23.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 21. Statuta Općine Ljubeščica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubeščica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donosi

PRORAČUN**Općine Ljubeščica za 2011. godinu****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Proračun Općine Ljubeščica za 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		u kunama
O P I S		Plan 2011.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.500.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	UKUPNO PRIHODI	6.500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.675.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.825.000,00
	UKUPNO RASHODI	6.500.000,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2011. godinu raspoređuju se kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A) PRIHODI I PRIMICI

		u kunama
Broj konta	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2011.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.500.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	2.600.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.500.000,00
613	Porezi na imovinu	40.000,00
614	Porezi na robu i usluge	60.000,00
63	POMOĆI	2.274.000,00
633	Pomoći iz proračuna	2.274.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	771.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	761.000,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	845.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	132.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	712.000,00
66	OSTALI PRIHODI	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.000,00

B) RASHODI I IZDACI

		u kunama
Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.675.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	513.250,00
311	Plaće	425.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	73.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.803.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00
323	Rashodi za usluge	1.252.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00

		u kunama
Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
35	SUBVENCije	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	150.000,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	720.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00
38	OSTALI RASHODI	463.000,00
381	Tekuće donacije	428.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
385	Proračunska pričuva	25.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.825.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00
411	Materijalna imovina	700.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.125.000,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 6.500.000,00 raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	u kunama
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.500.000,00
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		96.000,00
		GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA		96.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost		96.000,00
		Program: 0001 Financiranje osnovnih aktivnosti		96.000,00
		Aktivnost: A100001 Rad općinskog vijeća i radnih tijela		96.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>		
32		MATERIJALNI RASHODI		96.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.000,00
		RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.312.000,00
		GLAVA 00201 STRUČNE SLUŽBE		1.312.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost		1.312.000,00
		Program: 0001 Financiranje osnovnih aktivnosti		1.312.000,00
		Aktivnost: A100002 Rashodi za zaposlene		513.250,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>		
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE		513.250,00
311	0111	Plaće		425.000,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00
313	0111	Doprinosi na plaće		73.250,00
		Aktivnost: A100003 Materijalni i financijski rashodi		783.750,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>		
32		MATERIJALNI RASHODI		758.750,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		57.000,00

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.
323	0111	Rashodi za usluge	488.750,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00
342	0111	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi	5.000,00
		Kapitalni projekt: K100001 Kapitalna ulaganja u opremu	15.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	15.000,00
		RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	3.002.000,00
		GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST	3.002.000,00
		Glavni program: A02 Komunalna djelatnost održavanja	892.000,00
		Program: 0001 Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata	892.000,00
		Aktivnost: A100001 Održavanje građevinskih objekata	32.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	32.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	22.000,00
		Aktivnost: A100002 Održavanje cesta	330.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	330.000,00
322	0451	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	0451	Rashodi za usluge	300.000,00
		Aktivnost: A100003 Održavanje vodovoda	110.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	110.000,00
322	0630	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	0630	Rashodi za usluge	75.000,00
		Aktivnost: A100004 Održavanje javne rasvjete	140.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	140.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	40.000,00
		Aktivnost: A100005 Održavanje javnih površina	150.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	150.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	150.000,00
		Aktivnost: A100006 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	105.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	105.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	95.000,00
38		OSTALI RASHODI	25.000,00
385	0660	Proračunska pričuva	25.000,00
		Glavni program: A03 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.110.000,00
		Program: 0001 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	1.060.000,00
		Projekt: K100001 Izgradnja etno kuće	60.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00
421	0660	Građevinski objekti	60.000,00

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.
		Kapitalni projekt: K100002 Izgradnja protupožarnog centra	1.000.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00
421	0320	Građevinski objekti	1.000.000,00
		Program: 0002 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	1.050.000,00
		Kapitalni projekt: K100001 Izgradnja cesta	150.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00
421	0451	Građevinski objekti	150.000,00
		Kapitalni projekt: K100002 Izgradnja kanalizacije i nogostupa	500.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00
421	0520	Građevinski objekti	500.000,00
		Kapitalni projekt: K100003 Izgradnja vodovoda	170.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00
421	0630	Građevinski objekti	170.000,00
		Kapitalni projekt: K100004 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	60.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00
421	0640	Građevinski objekti	60.000,00
		Kapitalni projekt: K100005 Uređenje groblja i kapelica	85.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00
421	0660	Građevinski objekti	85.000,00
		Kapitalni projekt: K100006 Opremanje dječjih igrališta	75.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000,00
421	0660	Građevinski objekti	75.000,00
		Kapitalni projekt: K100007 Nabava uređaja i opreme	10.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	10.000,00
		RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT I OSTALI KORISNICI	368.000,00
		GLAVA 00401 KULTURA I ZNANOST	50.000,00
		Glavni program: A04 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.000,00
		Program: 0001 Razvoj kulture i znanosti	50.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga	50.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
38		OSTALI RASHODI	50.000,00
381	0820	Tekuće donacije	50.000,00
		GLAVA 00402 ŠPORT	70.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	70.000,00
		Program: 0002 Razvoj športa	70.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti športskih udruga	70.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
38		OSTALI RASHODI	70.000,00
381	0810	Tekuće donacije	70.000,00
		GLAVA 00403 OSTALI KORISNICI	248.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	248.000,00
		Program: 0003 Razvoj udruga	248.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti udruga	248.000,00

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.
38		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
381	0860	OSTALI RASHODI	248.000,00
		Tekuće donacije	248.000,00
		RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	872.000,00
		GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ	25.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	25.000,00
		Program: 0004 Predškolski odgoj	25.000,00
		Aktivnost: A10001 Donacije predškolskom odgoju	25.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
38		OSTALI RASHODI	25.000,00
381	0911	Tekuće donacije	25.000,00
		GLAVA 00502 OSNOVNO ŠKOLSTVO	35.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	35.000,00
		Program: 0005 Osnovno školstvo	35.000,00
		Aktivnost: A10001 Donacije osnovnom školstvu	35.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
38		OSTALI RASHODI	35.000,00
381	0912	Tekuće donacije	35.000,00
		GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB	730.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	730.000,00
		Program: 0006 Socijalna skrb	730.000,00
		Aktivnost: A10001 Pomoć građanima i kućanstvima	730.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	720.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima	720.000,00
38		OSTALI RASHODI	10.000,00
383	1090	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00
		GLAVA 00504 ZDRAVSTVO	82.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost	82.000,00
		Program: 0002 Zdravstveno-veterinarska djelatnost	82.000,00
		Aktivnost: A10001 Zdravstveno-veterinarska zaštita	82.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
32		MATERIJALNI RASHODI	82.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	82.000,00
		RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO	850.000,00
		GLAVA 00601 POLJOPRIVREDA	145.000,00
		Glavni program: A05 Poljoprivredna djelatnost	145.000,00
		Program: 0001 Razvoj poljoprivrede	145.000,00
		Aktivnost: A100001 Subvencioniranje poljoprivrede	145.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
35		SUBVENCije	145.000,00
352	0420	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	145.000,00
		GLAVA 00602 PODUZETNIŠTVO	705.000,00
		Glavni program: A05 Poduzetnička djelatnost	705.000,00
		Program: 0001 Razvoj poduzetništva	705.000,00
		Aktivnost: A100001 Subvencioniranje kamate	5.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>	
35		SUBVENCije	5.000,00
352	0442	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	5.000,00
		Kapitalni projekt: K100001 Poduzetnička zona	700.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>	
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00
411	0660	Materijalna imovina	700.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Ljubešćica za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

KLASA: 400-06/10-01/10
URBROJ: 2186/025-01-10-3
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013.

Ra- čun	Naziv	ukupno	Izvršeno do 2009.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Izvor financiranja	
							Račun	Naziv
	PROGRAM: Kapitalni objekti							
4214	Izgradnja protupožarnog centra	1.000.000,00		1.000.000,00			633	Kapitalne pomoći MRRŠVG
4212	Etno kuća	60.000,00		60.000,00			611	Prihodi od poreza
	Ukupno:	1.060.000,00		1.060.000,00				
	PROGRAM: Komunalna infrastruktura							
4213	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta »Futač - kapelica«	100.000,00		100.000,00			633	Tekuće donacije
							653	Sufinanciranje građana, komunalni doprinos
4213	Izgradnja prometnica u poduzetničkoj zoni	1.285.000,00			660.000,00	625.000,00	633	Kapitalne pomoći MRRŠVG
4214	Rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje »Javorni vrh« i dio Kalničke ulice	2.000.000,00		500.000,00	800.000,00	700.000,00	611 633	Prihodi od poreza Kapitalne pomoći MRRŠVG
	Ukupno:	3.385.000,00		600.000,00	1.460.000,00	1.325.000,00		
	PROGRAM: Poduzetnička zona							
411	Otkup zemljišta	850.000,00		700.000,00	50.000,00	100.000,00	633	Tekuće pomoći
							611	Prihodi od poreza
	Ukupno:	850.000,00		700.000,00	50.000,00	100.000,00		

24.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA

**Općine Ljubešćica za razdoblje
od 2011. do 2013. godine**

Članak 1.

Projekcija Proračuna Općine Ljubešćica za razdoblje od 2011. do 2013. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	O P I S	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	0	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.675.000,00	3.840.000,00	3.595.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.825.000,00	2.020.000,00	1.865.000,00
	UKUPNO RASHODI	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	0	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje od 2011. do 2013. godine, raspoređuju se kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

u kunama

Broj konta	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.500.000,00		
613	Porezi na imovinu	40.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	60.000,00		
63	POMOĆI	2.274.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00
633	Pomoći iz proračuna	2.274.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	771.000,00	750.000,00	750.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	761.000,00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	845.000,00	900.000,00	900.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	132.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	712.000,00		
66	OSTALI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.000,00		

B) RASHODI I IZDACI

u kunama

Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.675.000,00	3.840.000,00	3.595.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	513.250,00	520.000,00	530.000,00
311	Plaće	425.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
313	Doprinosi na plaće	73.250,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.803.750,00	1.760.000,00	1.690.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000,00		

u kunama

Broj konta	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
323	Rashodi za usluge	1.252.750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	20.000,00	15.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
35	SUBVENCije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	150.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	720.000,00	800.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000,00		
38	OSTALI RASHODI	463.000,00	590.000,00	510.000,00
381	Tekuće donacije	428.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
385	Proračunska pričuva	25.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.825.000,00	2.020.000,00	1.865.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	50.000,00	100.000,00
411	Materijalna imovina	700.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.125.000,00	1.970.000,00	1.765.000,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Projektiji Proračuna u iznosu od 6.500.000,00 raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.500.000,00	5.860.000,00	5.460.000,00
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.000,00	100.000,00	100.000,00
		GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA	96.000,00	100.000,00	100.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost	96.000,00	100.000,00	100.000,00
		Program: 0001 Financiranje osnovnih aktivnosti	96.000,00	100.000,00	100.000,00
		Aktivnost: A100001 Rad Općinskog vijeća i radnih tijela	96.000,00	100.000,00	100.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	100.000,00	100.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00		
		RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.312.000,00	1.270.000,00	1.235.000,00
		GLAVA 00201 STRUČNE SLUŽBE	1.312.000,00	1.270.000,00	1.235.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost	1.312.000,00	1.270.000,00	1.235.000,00
		Program: 0001 Financiranje osnovnih aktivnosti	1.312.000,00	1.270.000,00	1.235.000,00
		Aktivnost: A100002 Rashodi za zaposlene	513.250,00	520.000,00	530.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	513.250,00	520.000,00	530.000,00
311	0111	Plaće	425.000,00		
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
313	0111	Doprinosi na plaće	73.250,00		
		Aktivnost: A100003 Materijalni i financijski rashodi	783.750,00	750.000,00	705.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	758.750,00	700.000,00	650.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge	488.750,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00		
34		FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	20.000,00	15.000,00
342	0111	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00		
343	0111	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
		Kapitalni projekt: K100001 Kapitalna ulaganja u opremu	15.000,00	30.000,00	40.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZ.			
		DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	30.000,00	40.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	15.000,00		
		RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	3.002.000,00	2.860.000,00	2.615.000,00
		GLAVA 00301 KOMUNALNA DJELATNOST	3.002.000,00	2.860.000,00	2.615.000,00
		Glavni program: A02 Komunalna djelatnost održavanja	892.000,00	920.000,00	890.000,00
		Program: 0001 Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata	892.000,00	920.000,00	890.000,00
		Aktivnost: A100001 Održavanje građevinskih objekata	32.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	30.000,00	30.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	22.000,00		
		Aktivnost: A100002 Održavanje cesta	330.000,00	320.000,00	310.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	320.000,00	310.000,00
322	0451	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	300.000,00		
		Aktivnost: A100003 Održavanje vodovoda	110.000,00	120.000,00	120.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	120.000,00	120.000,00
322	0630	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323	0630	Rashodi za usluge	75.000,00		
		Aktivnost: A100004 Održavanje javne rasvjete	140.000,00	160.000,00	160.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	160.000,00	160.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	40.000,00		
		Aktivnost: A100005 Održavanje javnih površina	150.000,00	160.000,00	150.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
32		MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	160.000,00	150.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	150.000,00		
		Aktivnost: A100006 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	105.000,00	30.000,00	20.000,00
		<i>Izvor: 4. Prihodi za posebne namjene</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	100.000,00	100.000,00
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	95.000,00		
38		OSTALI RASHODI	25.000,00	30.000,00	20.000,00
385	0660	Proračunska pričuva	25.000,00		
		Glavni program: A03 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.110.000,00	1.940.000,00	1.725.000,00
		Program: 0001 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	1.060.000,00	0,00	0,00
		Projekt: K100001 Izgradnja etno kuće	60.000,00	0,00	0,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
421	0660	Građevinski objekti	60.000,00		
		Kapitalni projekt: K100002 Izgradnja protupožarnog centra	1.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00
421	0320	Građevinski objekti	1.000.000,00		
		Program: 0002 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	1.050.000,00	1.940.000,00	1.725.000,00
		Kapitalni projekt: K100001 Izgradnja cesta	150.000,00	660.000,00	625.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	660.000,00	625.000,00
421	0451	Građevinski objekti	150.000,00		
		Kapitalni projekt: K100002 Izgradnja kanalizacije i nogostupa	500.000,00	800.000,00	700.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	800.000,00	700.000,00
421	0520	Građevinski objekti	500.000,00		
		Kapitalni projekt: K100003 Izgradnja vodovoda	170.000,00	350.000,00	300.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00	350.000,00	300.000,00
421	0630	Građevinski objekti	170.000,00		
		Kapitalni projekt: K100004 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	60.000,00	50.000,00	40.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	50.000,00	40.000,00
421	0640	Građevinski objekti	60.000,00		

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
		Kapitalni projekt: K100005 Uređenje grobља i kapelica	85.000,00	50.000,00	40.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	50.000,00	40.000,00
421	0660	Građevinski objekti	85.000,00		
		Kapitalni projekt: K100006 Opremanje dječjih igrališta	75.000,00	20.000,00	10.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000,00	20.000,00	10.000,00
421	0660	Građevinski objekti	75.000,00		
		Kapitalni projekt: K100007 Nabava uređaja i opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422		Postrojenja i oprema	10.000,00		
		RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT I OSTALI KORISNICI	368.000,00	470.000,00	390.000,00
		GLAVA 00401 KULTURA I ZNANOST	50.000,00	60.000,00	60.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	50.000,00	60.000,00	60.000,00
		Program: 0001 Razvoj kulture i znanosti	50.000,00	60.000,00	60.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga	50.000,00	60.000,00	60.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
38		OSTALI RASHODI	50.000,00	60.000,00	60.000,00
381	0820	Tekuće donacije	50.000,00		
		GLAVA 00402 ŠPORT	70.000,00	80.000,00	80.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	70.000,00	80.000,00	80.000,00
		Program: 0002 Razvoj športa	70.000,00	80.000,00	80.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti športskih udruga	70.000,00	80.000,00	80.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
38		OSTALI RASHODI	70.000,00	80.000,00	80.000,00
381	0810	Tekuće donacije	70.000,00		
		GLAVA 00403 OSTALI KORISNICI	248.000,00	330.000,00	250.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	248.000,00	330.000,00	250.000,00
		Program: 0003 Razvoj udruga	248.000,00	330.000,00	250.000,00
		Aktivnost: A100001 Financiranje aktivnosti udruga	248.000,00	330.000,00	250.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
38		OSTALI RASHODI	248.000,00	330.000,00	250.000,00
381	0860	Tekuće donacije	248.000,00		
		RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	872.000,00	960.000,00	870.000,00
		GLAVA 00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		Program: 0004 Predškolski odgoj	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		Aktivnost: A10001 Donacije predškolskom odgoju	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
38		OSTALI RASHODI	25.000,00	30.000,00	30.000,00
381	0911	Tekuće donacije	25.000,00		

u kunama

Broj konta	Funkcija	NAZIV RASHODA I IZDATKA	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
		GLAVA 00502 OSNOVNO ŠKOLSTVO	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		Program: 0005 Osnovno školstvo	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		Aktivnost: A10001 Donacije osnovnom školstvu	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
38		OSTALI RASHODI	35.000,00	50.000,00	50.000,00
381	0912	Tekuće donacije	35.000,00		
		GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB	730.000,00	810.000,00	720.000,00
		Glavni program: A04 Društvene djelatnosti	730.000,00	810.000,00	720.000,00
		Program: 0006 Socijalna skrb	730.000,00	810.000,00	720.000,00
		Aktivnost: A10001 Pomoć građanima i kućanstvima	730.000,00	810.000,00	720.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	720.000,00	800.000,00	700.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima	720.000,00		
38		OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	20.000,00
383	1090	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
		GLAVA 00504 ZDRAVSTVO	82.000,00	70.000,00	70.000,00
		Glavni program: A01 Redovna djelatnost	82.000,00	70.000,00	70.000,00
		Program: 0002 Zdravstveno-veterinarska djelatnost	82.000,00	70.000,00	70.000,00
		Aktivnost: A10001 Zdravstveno-veterinarska zaštita	82.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
32		MATERIJALNI RASHODI	82.000,00	70.000,00	70.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	82.000,00		
		RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO	850.000,00	200.000,00	250.000,00
		GLAVA 00601 POLJOPRIVREDA	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Glavni program: A05 Poljoprivredna djelatnost	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Program: 0001 Razvoj poljoprivrede	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Aktivnost: A100001 Subvencioniranje poljoprivrede	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
35		SUBVENCije	145.000,00	145.000,00	145.000,00
352	0420	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	145.000,00		
		GLAVA 00602 PODUZETNIŠTVO	705.000,00	55.000,00	105.000,00
		Glavni program: A05 Poduzetnička djelatnost	705.000,00	55.000,00	105.000,00
		Program: 0001 Razvoj poduzetništva	705.000,00	55.000,00	105.000,00
		Aktivnost: A100001 Subvencioniranje kamate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Izvor: 1. Opći prihodi i primici</i>			
35		SUBVENCije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
352	0442	Subvencije trg. društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima	5.000,00		
		Kapitalni projekt: K100001 Poduzetnička zona	700.000,00	50.000,00	100.000,00
		<i>Izvor: 5. Pomoći</i>			
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	50.000,00	100.000,00
411	0660	Materijalna imovina	700.000,00		

III. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 4.**

Projekcija Proračuna Općine Ljubešćica za razdoblje od 2011.-2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

KLASA: 400-06/10-01/12
URBROJ: 2186/025-01-10-3
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

25.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), te članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

O D L U K U**o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica
za 2011. godinu****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primika te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ljubešćica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi, kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa u tri godine čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim planovima razvitka Općine, posebnim zakonima, drugim propisima i općim aktima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**Članak 3.**

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je općinski načelnik.

Preuzimanje i izvršavanje obveza na teret Proračuna odobrava općinski načelnik, sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Postupak i način preuzimanja obveza na teret Proračuna, svojim aktom uređuje općinski načelnik.

Članak 4.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna općinskom načelniku jest odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje sredstvima u Proračunu raspoređenim za tog korisnika.

Članak 5.

Sredstva za rashode i izdatke proračunskih korisnika osiguravaju se upravnim tijelima koja su u Posebnom dijelu Proračuna određena za nositelje sredstava.

Proračunski korisnici dužni su izraditi svoje financijske planove po mjesecima, za cijelu godinu, u skladu s planiranim dospijanjem obveza i usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu te ih do 15. siječnja 2011. godine, dostaviti Jedinственном upravnom odjelu Općine Ljubešćica.

Proračunski korisnici smiju sredstva koristiti u skladu sa svojim financijskim planovima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 6.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo prenijeto, mora prije isplate provjeriti i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te navesti poziciju Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je općinski načelnik.

Članak 7.

Prihodi što ih Općina ostvari obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti (vlastiti prihodi) ustupaju se tim proračunskim korisnicima.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, na temelju dokumentiranog zahtjeva i naloga općinskog načelnika, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Plaćanje preduma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavaju se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima i/ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 10.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuju se zaključkom općinskog načelnika, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom, odnosno drugim aktom Općinskog vijeća.

Članak 11.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 25.000,00 kuna, a koristi se za namjene utvrđene zakonom.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik i o tome polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 12.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i uslugama obavlja se u skladu s propisima o javnoj nabavi i ostalim propisima.

Sklapanje ugovora iz prethodnog stavka, procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, obavlja se po načelu dobrog gospodara, u pravilu, po postupku koji odredi općinski načelnik.

III. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA**Članak 13.**

Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i/ili primitaka i rashoda i/ili izdataka Proračuna, općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje, u skladu sa Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između upravnih tijela odnosno proračunskih korisnika, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 14.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih

razdjela, s time da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenoj raspodjeli sredstava iz prethodnog stavka, općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od tri mjeseca.

Članak 15.

Višak prihoda koji nastane na kraju proračunske godine zbog tehničkih i drugih nemogućnosti izvršenja planiranih rashoda ili većeg priliva prihoda od planiranog i raspoređenog, rasporedit će se odlukom Općinskog vijeća, prilikom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

U slučaju nastanka proračunskog manjka, kod donošenja Godišnjeg izvještaja iz prethodnog stavka, odlukom Općinskog vijeća, utvrdit će se način njegovog pokrivanja.

IV. UPRAVLJANJE FINACIJSKOM I NEFINACIJSKOM IMOVINOM**Članak 16.**

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Članak 17.

Općinsko vijeće, može odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Općine.

U slučaju da prestane interes Općine za vlasništvom dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko vijeće može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, u skladu sa Zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Općine.

V. ZADUŽIVANJE**Članak 18.**

Općina se može zaduživati za kapitalna ulaganja, u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.

Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće, uz suglasnosti i po postupku propisanom Zakonom.

Članak 19.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Općina, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, te uz suglasnost općinskog načelnika, a iznos tog zaduženja uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine.

Općina može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik, dati jamstvo za ispunjenje obveza, uz prethodnu suglasnost ministra

financija, a iznos zaduženja za koje jamči uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine.

Zahtjeve za davanje suglasnosti iz prethodnih stavka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove.

Zahtjevu iz prethodnog stavka, prilaže se dokumentacija propisana posebnim pravilnikom ministra financija.

VI. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 20.

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom.

Proračunski korisnici dostavljaju godišnje financijske izvještaje Jedinственном upravnom odjelu Općine Ljubešćica.

Trgovačko društvo u kojem Općina ima najmanje 25% udjela u kapitalu, dužno je dostaviti godišnje izvješće o poslovanju Općinskom vijeću, najkasnije u roku od 5 mjeseci nakon isteka poslovne godine.

Godišnje izvješće o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

KLASA: 400-06/10-01/11
URBROJ: 2186/025-01-10-2
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

26.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09), suglasnosti župana Varaždinske županije (KLASA: 350-02/10-01/9; URBROJ: 2186/1-02/1-10-2 od 9. prosinca 2010. godine) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica (u nastavku teksta: Izmjene i

dopune Plana) koji je donesen 2004. godine, a Odluka o donošenju istog je objavljena u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 3/04.

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica je sastavni dio ove Odluke i sadrži:

0. Opći dio

I. Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje

II. Grafički dio (kartografski prikazi):

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2a Pošta i telekomunikacije

2b Plinopostroba

2c Elektroenergetika

2d Vodnogospodarski sustav

2e Odvodnja otpadnih voda

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4a Građevinsko područje naselja Kapela Kalnička i Rakovec

4b Građevinsko područje naselja Ljubešćica

4c Građevinsko područje naselja Ljubešćica - Križevačka ulica

4d Građevinsko područje naselja Ljubelj

4e Građevinsko područje naselja Ljubelj Kalnički

III. Obavezni prilozi:

1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Plana

2. Izvod iz Prostornog plana Varaždinske županije

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

5. Zahtjevi i mišljenja tijela i pravnih osoba koje su sudjelovale u izradi Plana

6. Izvješća o prethodnoj, javnoj i ponovnoj javnoj raspravi

7. Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana

8. Sažetak za javnost

IV. Elaborat: Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Ljubešćica, Izvadak iz Procjene ugroženosti (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/10).

Članak 3.

Elaborat Izmjene i dopune Plana izradila je tvrtka URBIA d.o.o. iz Čakovca, I.G.Kovačića 10.

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana izrađene su kao izvornik u jednom primjerku, koji je potpisan od predsjednika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica i čuva se u pisanoj arhivi tog tijela.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su Odredbe za provođenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica, koje se zajedno s Odlukom objavljuju u istom »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 6.

Uvid u Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica, uključivo i Izmjene i dopune Plana može se vršiti u prostorijama Općine Ljubešćica, Jedinstveni upravni odjel Općine Ljubešćica, Zagrebačka 22b, 42222 Ljubešćica i u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije - Ispostava Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se danom dostave potpisanog i ovjerenog elaborata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica upravnom tijelu Županije nadležnom za provođenje.

Članak 8.

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica prestaje važiti i primjenjivati se Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 03/04) u slijedećim dijelovima:

- Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
- Grafički dio – svi kartografski prikazi
- Elaborat: Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

KLASA: 350-02/01-01/2

URBROJ: 2186/025-01-10-52

Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE
Prostornog plana uređenja
Općine Ljubešćica

SADRŽAJ

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
- 2.1. **Građevine od važnosti za Državu i Županiju**
- A/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

2.2. **Građevinska područja naselja**

2.2.1. Mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju

- Oblik, veličina i izgrađenost građevinske parcele
- Smještaj građevine na parceli
- Visina i oblikovanje građevina
- Ograde i parterno uređenje
- Priklijučak na prometnu infrastrukturu
- Komunalno opremanje građevina

2.2.2. Rezervirane zone

- Zone centra
- Gospodarske zone
- Zone zelenila, športa i rekreacije
- Vikend zone

B/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

2.3. **Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja**

- Zone centra
- Zone zelenila, sporta i rekreacije
- Zone gospodarske (proizvodne) namjene
- Groblja

2.4. **Izgrađene strukture izvan građevinskog područja**

2.4.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

2.4.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

2.4.3. Infrastrukturni sustavi

2.4.4. Ostala izgradnja izvan građevinskog područja

2.4.5. Postojeća (zatečena) izgradnja izvan građevinskog područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. **Prometna infrastruktura**5.2. **Energetski sustav**5.3. **Vodnogospodarski sustav**

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

6.1. **Prirodne i krajobrazne vrijednosti**

6.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

6.1.2. Područja Nacionalne ekološke mreže

6.1.3. Ostale krajobrazne i prirodne vrijednosti

6.2. **Kulturna baština**

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9. MJERE PROVEDBE PLANA

- 9.1. Obveza izrade prostornih planova
- 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera (Zahtjevi zaštite i spašavanja)
- 9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

Članak 1.

(1) Uvjeti za određivanje namjena površina koji određuju temeljno prostorno-krajobrazno i urbanističko-graditeljsko uređenje, te zaštitu prostora Općine su:

- principi održivog razvoja;
- principi zaštite kulturnog i prirodnog nasljeđa;
- principi racionalnog, svrsishodnog i razboritog planiranja i korištenja prostora i
- pravila urbanističke i prostornoplanerske struke.

Članak 2.

(1) Ovim Planom određene su slijedeće osnovne namjene površina:

A/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA:
 - Zone mješovite pretežito stambene namjene
 - Rezervirane zone

B/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

- IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA
 - Zone centra
 - Zone zelenila, sporta i rekreacije (s pratećim turističko-ugostiteljskim sadržajima)
 - Zone gospodarske/proizvodne namjene
 - Groblja
- b) IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
 - građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
 - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina
 - infrastrukturni sustavi
 - ostala izgradnja izvan građevinskog područja
 - zatečena izgradnja izvan građevinskog područja
- c) NEIZGRAĐENE POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
 - Šume isključivo osnovne namjene - gospodarske šume
 - Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
 - Vodotoci

(2) Razmještaj i veličine površina iz stavka 1. ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1 : 25.000.

Članak 3.

(1) Granice građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja detaljno su određene na kartografskim prikazima 4.a-e »Građevinska područja naselja«, na katastarskim podlogama u mjerilu 1 : 5000, u pravilu granicama katastarskih čestica.

(2) U slučaju kad granica građevinskog područja nije istovjetna s granicom katastarskih čestica (najčešće je to slučaj kod izrazito dugih čestica ili kod niza nejednako dugih čestica), granica se definira sukladno grafičkom prikazu (na priložima 4.a-e ovog Plana) u kojem se uvažavao kriterij optimalnih dubina parcela, kao i mogućnost otvaranja novih ulica uz koje je moguće obostrano formirati građevinske parcele.

Članak 4.

(1) Na području obuhvata Plana parcelacija zemljišta se može obavljati u svrhu formiranja građevinskih parcela u skladu s provedbenim odredbama Plana.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

Članak 5.

(1) Građevine od važnosti za Državu određene su u skladu s posebnim propisima, Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Građevine od važnosti za Županiju određene su Prostornim planom županije.

(2) Ovim Planom utvrđuju se slijedeći zahvati u prostoru Općine Ljubeščica od važnosti za Državu i Županiju:

A. PROMETNE GRAĐEVINE

Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima

- autocesta A4: Rijeka - Zagreb - Varaždin - Goričan,
- državna cesta D 24

Telekomunikacijske građevine

- elektronička telekomunikacijska infrastruktura

B. ENERGETSKE GRAĐEVINE

Građevine za transport plina

- magistralni plinovod Zabok-Ludbreg Ø 500 mm
- međunarodni plinovod ADRIA-LNG

Elektroenergetske građevine

- male HE
- energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije

Građevine eksploatacije mineralnih sirovina

- eksploatacija kamena (»Špica«, »Hruškovac« i »Jazvina«)

C. VODNE GRAĐEVINE

Zaštitne i regulacijske građevine

- građevine za obranu od poplava na Bednji, tj. regulacija r. Bednje

Građevine za korištenje voda

- planirani vodoopskrbni cjevovod »Novi Marof - Varaždinske Toplice (dio vodoopskrbnog sustava Županije koji je potrebno graditi prema uvjetima i kapacitetima utvrđenim u Vodoopskrbnom planu Varaždinske županije).

Građevine za zaštitu voda

- eventualno planirani sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda velikih industrijskih zona

(3) Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od važnosti za Državu i Županiju, potrebno je kao takva čuvati.

(4) Ukoliko na trasama, odnosno lokacijama građevina navedenih u ovom članku postoje građevine izgrađene sukladno propisima, istima se dozvoljava rekonstrukcija u obimu nužnom za život i rad definiran poglavljem 9.3. ovih odredbi.

(5) Za izvođenje nadzemnih građevina za korištenje voda potrebno je ishoditi pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

A/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA**2.2. Građevinska područja naselja****Članak 6.**

(1) Građevinsko područje naselja utvrđeno ovim Planom je izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje.

(2) Poljoprivredno zemljište u građevinskom području naselja, koje je ovim Planom određeno za drugu namjenu, može se do prenamjene i dalje koristiti na dosadašnji način, uz uvjete određene posebnim propisima.

Članak 7.

(1) U građevinskim područjima naselja moguća je izgradnja novih građevina, te dogradnja, obnova, rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina, a prema uvjetima iz ovog Plana.

(2) U građevinskim područjima naselja nalaze se:

- mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju
- rezervirane zone

(3) Ovim Planom definirane su slijedeće rezervirane zone:

- gospodarske zone (zone industrije, malog i srednjeg poduzetništva),
- zone centra (tj. zone centralnih sadržaja),
- zone zelenila, športa i rekreacije,
- vikend zone,

a prikazane su na graf. prilogima »Građevinska područja naselja« 4.a-e, u mjerilu 1:5000.

(4) U zoni mješovite, pretežito stambene izgradnje mogu se graditi i uređivati i drugi sadržaji osim stambenih, dok su ostale zone »rezervirane« za specifičan sadržaj, uz manja odstupanja definirana ovim odredbama.

(5) Uvjeti izgradnje građevina u zoni mješovite, pretežito stambene izgradnje obrađeni su u ovom poglavlju, u *točki 2.2.1.*

(6) Uvjeti izgradnje u rezerviranim zonama obrađeni su u ovom poglavlju, u *točki 2.2.2.*

(7) Zelenilo, sport i rekreacija mogu biti locirani i u svim ostalim zonama.

(8) Prostori za infrastrukturne i komunalne građevine i uređaje (u građevinskom području i izvan njega), pobliže su obrađeni u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, ovih odredbi.*

2.2.1. Mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju**Članak 8.**

(1) Na jednoj građevinskoj parceli u zoni mješovite pretežito stambene izgradnje može se graditi:

- jedna stambena ili poslovna ili stambeno-poslovna građevina,
 - stambena, odnosno stambeno-poslovna i manja poslovna građevina,
- te uz njih prateće gospodarske (vezane uz poljoprivredu) i pomoćne građevine koje zajedno čine funkcionalnu cjelinu.

(2) Prateće gospodarske i pomoćne građevine na koje se odnosi ovaj članak detaljnije su opisane u člancima 11, 12. i 14. ovih odredbi.

(3) Na parcelama u mješovitoj pretežito stambenoj zoni moguće je prvo izgraditi poslovnu ili gospodarsku građevinu u dubini parcele, a tek naknadno i građevinu na uličnom građevinskom pravcu, uz uvjet da se za istu u postupku dobivanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole rezervira prostor.

(4) Stambene, prateće gospodarske (bez izvora zagađenja) i pomoćne građevine iz ovog članka, dijelomično ili u cijelosti, mogu se prenamijeniti u poslovne, kao što se poslovne i pomoćne građevine mogu prenamijeniti u stambene, pod uvjetom da se ne prekorači broj dozvoljenih građevina na jednoj parceli iz stavka 1. ovog članka, te ukoliko se time ne ugroze uvjeti rada i stanovanja na susjednim parcelama.

(5) U zoni mješovite, pretežito stambene izgradnje mogu se graditi i uređivati i drugi sadržaji osim navedenih u prethodnim stavcima kao što su:

- građevine povremenog stanovanja u skladu s člankom 18. ovih odredbi,
- sadržaji društvenih djelatnosti,
- sportsko-rekreacijski sadržaji,
- parkovi, igrališta, zelene površine,
- prometna i komunalna infrastruktura,
- zaštitne i eventualno druge potrebne prateće građevine.

Članak 9.

(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske i višestambene zgrade.

(2) Obiteljskim stambenim građevinama smatraju se građevine s najviše 3 stana, a višestambenim građevinama građevine s 3 i više stanova.

Članak 10.

(1) Poslovnim građevinama smatraju se:

a) *za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije:*

- mali poslovni prostori za uslužne djelatnosti, obrt i kućnu radinost kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla (intelektualne usluge, trgovine, ordinacije, krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice i sl.),
- ugostiteljske djelatnosti bez glazbe ili s tihom glazbom s ograničenim radnim vremenom (kafeterije, buffeti i sl.),

b) *za bučne i potencijalno opasne djelatnosti:*

- mali proizvodni pogoni u kojima se obavlja bučna ili potencijalno opasna djelatnost (auto-mehaničarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, klaonice, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.).

(2) Za pakirnice i skladišta, kao i za poslovne građevine koje nisu nabrojane u prethodnom stavku, a koje se grade u ovoj zoni, potrebno je u postupku izvođenja propisane dokumentacije za lociranje/građenje građevina, ovisno o požarnom opterećenju, vrsti skladištene robe i vrsti djelatnosti, definirati u koju vrstu poslovnih građevina spadaju (a ili b).

(3) Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

(4) Potencijalno opasne djelatnosti su one u čijem tehnološkom procesu su moguća određena zagađenja (zraka, vode, tla, okoliša), postoji potencijalna opasnost od požara ili pak opasnost po zdravlje ljudi. Potencijalnu opasnost treba ukloniti kroz tehnološka rješenja i uvjete građenja (mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite okoliša i dr.), tj. građevine moraju biti tako izvedene da nisu izvor zagađenja i da su bez štetnih utjecaja na okoliš.

(5) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti ne mogu se locirati na substandardnim parcelama (užim, odnosno kraćim od propisanih ovim Planom), te na parcelama stambenih i višestambenih nizova.

(6) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti lociraju se prvenstveno u gospodarskim zonama (zone industrije, malog i srednjeg poduzetništva), u rubnim dijelovima naselja ili grupirane u jednom dijelu naselja.

(7) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti u mješovitim pretežito stambenim zonama lociraju se na propisanoj udaljenosti od stambenih građevina i građevina društvenog sadržaja (škole, vrtići, crkva, zdravstvena stanica i sl.), odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji iz Zakona o zaštiti od buke i drugi posebni propisi koji se odnose na zaštitu zraka, vode i tla.

(8) U zoni mješovite pretežito stambene izgradnje moguća je izgradnja poslovnih objekata za bavljenje seoskim turizmom ako se za to osiguraju potrebni uvjeti. Za istu namjenu moguće je prenamijeniti i postojeće građevine.

(9) Manjim poslovnim građevinama smatraju se i kiosci, tipski ili posebno projektirani manji montažni ili pokretni objekti (privremene građevine), a služe za prodaju novina, duhana, galanterije, voća i povrća i drugih proizvoda, kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga i slično.

(10) Kiosci se mogu postavljati kao samostalne građevine ili kao funkcionalna cjelina od nekoliko povezanih jedinica.

(11) Parkirališni prostor potreban uz poslovne sadržaje iz ovog članka vlasnik mora osigurati na parceli, a izuzetno na javnoj površini, uz prethodno odobrenje Općine ili pravne osobe koja upravlja javnom površinom.

(12) Izgradnja i stavljanje u funkciju poslovnih građevina i poslovnih namjena moguća je pod uvjetom da postojeća komunalna infrastruktura u okruženju omogućuje zadovoljenje pojačanih potreba. U protivnom je potrebno prethodno osigurati mjere za pojačanje kapaciteta komunalne infrastrukture.

Članak 11.

(1) Prateće gospodarske građevine (u smislu gospodarstava unutar mješovitih, pretežito stambenih parcela), vezane su isključivo uz poljoprivrednu djelatnost.

(2) Takvim građevinama smatraju se:

- bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sušare (pušnice) i sl.
- s potencijalnim izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci, vanjski prostori uređeni za boravak životinja na otvorenom, pčelinjaci, gnojišne jame i sl.

Članak 12.

(1) U zoni mješovite pretežito stambene izgradnje moguća je u okviru obiteljskih domaćinstava izgradnja:

- gospodarskih građevina za uobičajeni uzgoj i tov stoke i peradi
- i gospodarskih građevina za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta.

(2) Gospodarske građevine za uobičajeni uzgoj i tov su građevine za uzgoj:

- odraslih goveda do 10 kom.,
- tovnih teladi i junadi do 10 kom.,
- ovaca i koza do 20 kom.,
- konja do 5 kom.,
- odraslih svinja, krmača do 5 kom.,
- tovnih svinja do 10 kom.,
- nojeva do 6 kom.,
- peradi do 200 kom.,
- sitnih glodavaca do 75 kom.,
- krznaša i slično do 20 kom.

Gospodarske građevine za uobičajeni uzgoj i tov stoke i peradi mogu se graditi za istovremeni uzgoj i tov više različitih vrsta životinja, ali uz uvjet da ukupni broj ne prelazi 10 uvjetnih grla. (Uvjetno grlo je definirano u članku 75. stavak 3.)

(3) Manji gospodarski objekti s potencijalnim izvorom zagađenja, navedeni u prethodnom stavku, mogu se graditi u izgrađenom dijelu naselja na gospodarskom dvorištu, udaljeni od pojasa izgradnje stambenih i poslovnih objekata minimalno 12 m.

(4) Izuzetno, u slučaju interpolacije novih gospodarskih građevina s potencijalnim izvorima zagađenja između već postojećih takvih građevina koje se nalaze na manjoj udaljenosti, iste se mogu graditi i na manjoj udaljenosti od navedenih u prethodnom stavku, ali ne na manjoj od udaljenosti objekata između kojih se interpolira.

(5) Gospodarske građevine za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta u okviru obiteljskih domaćinstava su građevine kapaciteta većeg od navedenog u stavku (2) za uobičajeni uzgoj, i to do najviše trostruko većeg kapaciteta. Izuzetno je za goveda, tj. za mliječne krave dozvoljen broj od maksimalno 40 krava.

(6) Udaljenost gospodarskih građevina za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta od najbliže parcele s postojećim/planiranim građevinama centralnih funkcija (crkve, škole, društveni domovi, zdravstveni, turistički i drugi javni objekti), te najbliže parcele s važnijim sportsko-rekreacijskim sadržajima mora iznositi minimalno 50 m, a od ruba zone stambene, poslovne, odnosno stambeno-poslovne izgradnje mora iznositi minimalno 20 m.

(7) Postojeće gospodarske građevine za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta koje se nalaze na udaljenosti manjim od propisanih u stavku 6. ovog članka mogu se zadržati i proširivati, ali se nova izgradnja, mora locirati na način da se udaljenosti od sadržaja navedenih u stavku 6. ovog članka povećavaju (ili ostaju iste ukoliko nema drugih mogućnosti) u odnosu na postojeće udaljenosti.

(8) Gospodarske građevine za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta se ne mogu graditi unutar zone centra i zone zelenila sporta i rekreacije.

(9) Postojeće farme koje imaju legalitet, a ne zadovoljavaju uvjete iz ovog članka mogu se zadržati uz rekonstrukcije kojima će se poboljšati uvjeti rada i zaštite okoliša.

(10) Veličina građevina za držanje stoke, peradi i sitnih glodavaca, koja se gradi na parceli, određuje se temeljem kapaciteta i vrste stoke uz poštivanje uvjeta iz ovih odredbi koje se odnose na izgradnju takvih građevina i odnosa prema drugim građevinama, a posebice odredbu da sveukupna izgrađenost parcele ne prelazi 40% njene površine.

(11) Za izgradnju spremišta/skladišta za tekući i kruti gnoj, gnojnicu i gnojovku uz građevine za uzgoj

i tov životinja u građevinskom području vrijedi ista preporuka kao i za farme izvan građevinskog područja, sukladno članku 77. ovih odredbi.

Članak 13.

(1) Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima i gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja mogu se graditi samo, ukoliko tehnološko rješenje, veličina parcele i njen položaj u naselju to omogućavaju, tj. prilikom izdavanja propisanog dokumenta za lociranje, odnosno građenje gospodarske građevine, treba utvrditi sve potrebne posebne uvjeti u skladu sa zakonskom regulativom.

Članak 14.

(1) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice i slične građevine koje su nužne za funkcionalno opremanje građevine osnovne namjene.

(2) Površina pomoćne građevine uračunava se u površinu bruto izgrađenosti parcele.

Članak 15.

(1) Unutar mješovite, pretežito stambene zone moguće je uređenje parkovnih i zaštitnih zelenih površina u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

(2) U sklopu površina iz stavka 1. ovoga članka omogućeno je uređenje i izgradnja:

- kolnih i pješačkih puteva, biciklističkih staza, parkirališta,
- drugih uređaja i objekata infrastrukture,
- dječjih igrališta, manjih sportsko-rekreacijskih površina,
- kioska, paviljona, mobilijara i sl.

OBLIK, VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE PARCELE

Članak 16.

(1) Minimalne veličine građevinskih parcela za građevine osnovne namjene (članak 8. stavak 1.) određuju se za:

Način izgradnje građevina	širina	dubina	površina	Maksimalna bruto izgrađenost parcele
a) slobodnostojeće građevine:				
- prizemne	14 m	25 m	350 m ²	40%
- katne	16 m	30 m	480 m ²	40%
b) dvojne građevine:				
- prizemne	12 m	25 m	300 m ²	40%
- katne	14 m	30 m	420 m ²	40%
c) nizovi:				
- prizemni	8 m	25 m	200 m ²	50%
- katni	6 m	25 m	150 m ²	50%

(2) Brutto izgrađenost parcele, tj. zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova svih građevina, osim balkona i prepuštenih streha krova, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

(3) Nenatkrivene terase u razini terena ili do najviše 60 cm iznad razine terena površine do 12 m², vanjska stubišta s najviše 4 stuba, kao i septičke jame tlocrtne površine do 6 m² ne ulaze u bruto izgrađenu površinu parcele, dok se za veće površine (visine) od navedenih računa s 30 % njihove ukupne površine koja ulazi u bruto izgrađenu površinu parcele.

(4) U slučaju interpoliranih parcela čija je širina manja od navedenih u tabeli, nova se građevina može graditi pod uvjetom da je veličina te građevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na bruto izgrađenost, te minimalnu udaljenost od javne površine, susjedne međe i drugih građevina.

(5) Prostornim planovima užeg područja mogu se propisati i stroži urbanističko-tehnički uvjeti u pogledu veličine građevinske parcele, bruto izgrađenosti parcele, interpolacije i rekonstrukcije građevina.

(6) Iznimno se u prostornim planovima užeg područja za pojedine dijelove naselja mogu odrediti zone u kojima površine građevinskih parcela određene u stavku 1. ovog članka mogu biti i manje, ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji izgradnje u tim zonama, pod uvjetom da je izgradnja na parceli u skladu s ostalim odrednicama ovog Plana.

Članak 17.

(1) Minimalna tlocrtna površina stambene, poslovne ili stambeno-poslovne građevine je 64 m².

(2) Minimalna tlocrtna površina poslovne građevine koja se gradi na parceli zajedno sa stambenom građevinom je 30 m², izuzev za montažne poslovne objekte - kioske, gdje se dozvoljava minimalna tlocrtna površina od 6 m².

(3) Maksimalna tlocrtna površina stambene građevine je 400 m², a poslovne ili stambeno-poslovne 1000 m².

(4) Ukoliko se na istoj parceli uz stambeno – poslovnu građevinu gradi i poslovna građevina, najveća tlocrtna površina poslovne građevine je 400 m².

(5) Pod pojmom »tlocrtna površina građevine« u ovim Odredbama podrazumijeva se vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova svih dijelova građevine, osim balkona i prepuštenih streha krova, uključivši i terase u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

(6) Postojeće građevine koje su veće od maksimalnih tlocrtnih površina, mogu se zadržati uz mogućnost rekonstrukcije definirane u poglavlju 9.3. ovih odredbi, a postojeće građevine koje su manje od minimalnih tlocrtnih površina mogu se zadržati s tim da se teži njihovu povećanju.

(7) Stavak 3. ovog članka se ne odnosi na više-stambenu izgradnju, kao ni na centralne sadržaje koji se grade u ovoj zoni.

Članak 18.

(1) Građevine povremenog stanovanja (»vikendice«) i klijeti mogu se graditi u zoni mješovite pretežito stambene namjene samo u brežnom dijelu Općine.

(2) Minimalna veličina građevinskih parcela za izgradnju vikendica može biti 20 % manja od veličina definiranih u članku 16., s tim da se bruto izgrađenost parcele određuje na isti način kao i za ostale stambene građevine.

(3) Zidana građevina povremenog stanovanja (»vikendica«) iz ovog članka ne može biti manja od 25 m² tlocrtne površine (uz obavezu izgradnje sanitarnog čvora, minimalno WC), ni veća od 200 m² tlocrtne površine.

(4) Maksimalna visina građevina povremenog stanovanja i klijeti u ovoj zoni je podrum/suteren + prizemlje + potkrovlje.

(5) Postojeće građevine povremenog stanovanja i klijeti u ovoj zoni moguće je prenamijeniti u stambene, poslovne ili stambeno-poslovne ukoliko im se može osigurati sanitarni čvor s tekućom vodom, trodjelna septička jama s mogućnošću pražnjenja (ili priključak na javnu kanalizaciju) i priključak električne energije, te ukoliko im je veličina parcele u skladu s definiranim u članku 16. stavak 1. Takvoj građevini je moguće dograditi i kat ukoliko je veličina parcele u skladu s uvjetima iz članka 16. stavka 1.

Članak 19.

(1) Bruto izgrađenost parcela za izgradnju više-stambenih građevina može iznositi max 30%.

(2) Višestambenim građevinama smatraju se objekti s 3 i više stambenih jedinica i visinom izgradnje minimalno P+1, a mogu sadržavati i poslovne prostore.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI

Članak 20.

(1) Građevine na građevnim česticama treba smještavati na način da funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije u cilju povećanja dobitaka topline u zgradama, odnosno sprečavanja prekomjernog sunčanog zračenja topline u zgradama.

(2) U smislu korištenja pasivne uporabe sunčane energije predlažu se slijedeće urbanističke mjere:

- ispravni odabir lokacije zgrade s obzirom na izloženost suncu i zaštićenost od prejakih vjetrova,
- ispravna orijentacija funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu - južna strana,
- ispravni izbor lokacije zgrade u odnosu na reljef zemljišta,
- funkcionalni okolni krajolik,
- ispravni (kompaktni) oblik i veličina zgrade.

(3) Navedene urbanističke mjere treba poštivati prilikom svake nove gradnje sukladno mogućnostima vezanim uz oblik, veličinu i orijentaciju građevinske parcele, kao i okolni izgrađeni i neizgrađeni prostor, a osobito prilikom gradnje stambenih građevina.

Udaljenost građevina od ruba parcele**Članak 21.**

(1) Slobodnostojeće građevine (osnovne, pomoćne i gospodarske) se grade na udaljenosti od 3 m od bliže susjedne (dvorišne) međe.

(2) Jednom svojom stranom slobodnostojeća građevina se može smjestiti i na manju udaljenost od 3,0 m od međe, ali ne manju od 1,0 m, i to u slučaju da smještaj građevine na susjednoj parceli omogućava postizanje propisanog razmaka od 4,0 m između građevina.

(3) Iznimno, udaljenost građevine od međe može biti i manja od 1,0 m, pod uvjetom da se poštuju ostali uvjeti iz Plana, a osobito oni u pogledu međusobnog razmaka susjednih građevina, i to:

- a) u slučaju zamjenske izgradnje, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina koje su već izgrađene na udaljenosti manjoj od 1,0 m
- b) kod interpolacije građevina unutar poteza na kojem je postojeća izgrađenost na udaljenosti manjoj od 1,0 m, ali ne manjoj od 0,5 m
- c) na potezima gdje je tradicionalno već prisutna takva izgradnja, dozvoljava se izgradnja novih slobodnostojećih građevina na međi, ali samo na substandardnim parcelama, tj. na postojećim parcelama koje su uže od propisanih člankom 16.

(4) Kod ishođenja propisane dokumentacije za lociranje/građenje građevina potrebno je voditi računa o tome da se kod poteza uskih parcela izgradnja građevina orijentira na svim parcelama uz istu stranu međe (lijevu ili desnu).

(5) Na građevinama koje su udaljene manje od 1,0 m od ruba susjedne međe obavezno je postavljanje žljebova i snjegobrana.

Članak 22.

(1) Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim u slučaju kad je susjedna parcela javna zelena ili prometna površina.

(2) Otvorima u smislu ovog članka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60X60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem.

Članak 23.

(1) Dvojne građevine se izgrađuju na način da se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevinske parcele ili uz susjednu građevinu s kojom čine oblikovnu cjelinu.

(2) Zid između dviju građevina mora se izvesti kao protupožarni, a odvod krovne vode i snijega mora se riješiti na pripadajuću parcelu.

Članak 24.

(1) Građevine koje se izgrađuju u nizu dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih

građevinskih parcela ili uz susjedne građevine, izuzev krajnjih.

(2) Ovim Planom niz je definiran s minimalno 3, a maksimalno 6 građevinskih stambenih jedinica.

Članak 25.

(1) Pomoćne i gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) mogu se graditi i kao dvojne ili u nizu (na zajedničkom dvorišnom pravcu) pod uvjetom da:

- su izgrađene od vatrootpornog materijala, odnosno da ih razdvajaju vatrootporni zidovi,
- da se u zidu prema susjedu ne izvode otvori,
- da se odvod krovne vode i snijega riješi na pripadajuću parcelu.

Članak 26.

(1) Udaljenost gnojišta i gospodarskih objekata u kojima se sprema sijeno i slama, a izgrađeni su od drveta mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih međa.

(2) Izuzetno, udaljenost gnojišta od susjedne međe može biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne građevinske parcele određuju uvjeti ili već postoji gnojište, odnosno građevina s izvorima zagađenja.

(3) Udaljenost pčelinjaka od susjedne međe ne može biti manja od 5,0 m, ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

Udaljenost građevina od regulacijske linije**Članak 27.**

(1) Stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine se u pravilu grade na uličnom građevinskom pravcu, a pomoćne, gospodarske i dvorišne poslovne građevine u dubini parcele, iza tih građevina.

(2) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na parceli, ukoliko konfiguracija terena, oblik i veličina parcele, tehnički, prostorni, estetski, prometni i parkirališni uvjeti, te tradicijska organizacija parcele ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku ovog članka, a što će se definirati u postupku ishođenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

(3) Na regulacijskoj liniji se može graditi garaža, ukoliko je čestica na strmom terenu i ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini, te pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu prometnice takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet te da drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 28.

(1) Stambena, poslovna, odnosno stambeno-poslovna građevina mora se locirati na uličnom građevinskom pravcu koji se određuje prostornim planom užeg područja, odnosno na pravcu koji je već formiran postojećom izgradnjom.

(2) U slučaju formiranja novih uličnih poteza bez donošenja plana užeg područja udaljenost uličnog građevinskog pravca od regulacijske linije ne može biti manja od 5,0 m.

(3) Iznimno se zbog specifičnih uvjeta na parceli može definirati ulični građevinski pravac i na manjoj udaljenosti od regulacijske linije, ali ne manjoj od 3,0 m. Ovakva iznimka se ne odnosi na ulice koje su državnog ili županijskog ranga.

(4) Građevina koja se gradi uz raskrižje može se pomaknuti u dubinu parcele, maksimalno do 3 m, unutar građevinskog pravca ostalih objekata, u cilju postizanja preglednosti raskrižja.

Članak 29.

(1) Pojas izgradnje za stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine koji nije definiran planom užeg područja prostire se u dubinu parcele do 20, odnosno 25 m od regulacijske linije, ovisno o ukupnoj dubini parcela i postojećem stanju, dok se zasebne poslovne građevine za čiste i tihe djelatnosti mogu graditi na dubini do 30, odnosno 40 m.

(2) Pojas izgradnje za bučne i potencijalno opasne poslovne građevine i gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja prostire se 32-37 m od regulacijske linije u dubinu parcele tj. na udaljenosti 12 m od ruba pojasa stambene izgradnje.

(3) Pomoćne građevine i gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) bez izvora zagađenja mogu se graditi unutar oba pojasa izgradnje iz stavka 1. i 2. ovog članka, vodeći računa o racionalnom funkcioniranju svih sadržaja na parceli.

(4) Iznimno se bučne i potencijalno opasne poslovne građevine mogu smještavati i na manjoj udaljenosti od stambene zone, ili pak u zoni stambeno-poslovne izgradnje ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 33. ovih odredbi.

(5) Ukoliko se organizacija parcele definirana ovim člankom ne može realizirati na terenu, iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na parceli, (ukoliko konfiguracija terena, oblik i veličina parcele, tehnički, prostorni, estetski, prometni i parkirališni uvjeti, te tradicijska organizacija parcele to ne dozvoljavaju), a što će se definirati u postupku ishoda propisane dokumentacije za lociranje/građenje građevina, na način da se ne ugroze uvjeti rada i stanovanja na susjednim parcelama.

Članak 30.

(1) Ukoliko je građevinska parcela takve dubine i položaja da je logična njena podjela po dubini na način da se formira nova parcela koja bi imala izlaz na javnu površinu na suprotnoj strani, na takvim parcelama treba osigurati mogućnost takve parcelacije i izgradnje poštujući propisane udaljenosti od regulacijske linije i sa suprotne strane.

Međusobna udaljenost građevina

Članak 31.

(1) Međusobni razmak građevina ne može biti manji od 4 m, izuzev ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, sukladno članku 183. stavku 1. ovih odredbi.

(2) Međusobna udaljenost višestambenih, poslovnih građevina i građevina društvenog standarda unutar mješovite, pretežito stambene namjene, ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini). Manja udaljenost se može dozvoliti samo pod uvjetom ako se glavnim projektom dokaže da je konstrukcija građevine otporna na rušenje od elementarnih nepogoda.

Članak 32.

(1) Na istoj građevinskoj parceli pomoćne građevine se mogu graditi:

- uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način, tj. prislonjene uz njih,
- odvojeno od njih na udaljenosti od 4 m (izuzev u slučaju iz članka 183. stavka 1. ovih odredbi),
- u sklopu stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine, što se odnosi samo na garaže i spremišta, te slične pomoćne sadržaje.

Članak 33.

(1) Ukoliko se bučne i potencijalno opasne poslovne građevine ne nalaze unutar pojasa definiranog u članku 29. moraju biti od zona stambeno - poslovne izgradnje na susjednim parcelama udaljene najmanje 12 m, a od stambene građevine vlasnika najmanje 10 m.

VISINA I OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 34.

(1) Na području Općine, u zonama mješovite pretežito stambene izgradnje, dozvoljava se izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i višestambenih zgrada maksimalne visine Po/S+P+1+Potkr (podrum/suteren + prizemlje + 1 kat + potkrovlje) ili maksimalne visine vijenca 8 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, unutar građevinskog područja naselja Ljubešćica dozvoljena je izgradnja višestambenih zgrada i građevina s društvenim sadržajima maksimalne visine podrum/suteren + prizemlje + 2 kata + potkrovlje (Po/S+P+2+Potkr), ili maksimalne visine vijenca 11 m mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(3) Iznimno, za pojedine građevine moguća je i veća visina od navedene u stavku 1. i 2. ovog članka ukoliko se ista odredi planom užeg područja.

Članak 35.

(1) Maksimalna visina gospodarskih i pomoćnih građevina može iznositi podrum/suteren + prizemlje + potkrovlje (Po/S+P+Potkr), ili maksimalne visine vijenca 4 m mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka visina vijenca spremišta poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda može iznositi i do 5 m, a silosa za stočnu hranu i više, ali ne više od 10 m.

(3) Visina vijenca gospodarskih građevina za uzgoj životinja iz članka 12. može iznositi najviše 5 m mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(4) Ukoliko ima postojećih građevina iz ovog članka koje nisu u skladu s uvjetima propisanim ovim članom, iste se zadržavaju uz mogućnost rekonstrukcije.

Članak 36.

(1) Krovne konstrukcije građevina se mogu izvoditi kao kose, zaobljene ili ravne.

(2) Potkrovljem (Potkr ili Pk) se smatra dio građevine ispod kose ili zaobljene krovne konstrukcije, a iznad gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže. Visina nadozida u potkrovlju ne može biti viša od 120 cm.

(3) Potkrovlje ili mansarda uređeni za stanovanje i poslovnu namjenu kojima je visina nadozida veća 120 cm smatraju se etažom.

(4) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova, na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom ovisno o ambijentalnim uvjetima.

(5) Izvedena ravna krovništa mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti poštujući autorstvo i stilске karakteristike građevine, a u skladu s ostalim uvjetima iz ovih odredbi.

(6) Tavanski prostori se mogu privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni, ukoliko su zadovoljene sve ostale odredbe ovog Plana.

Članak 37.

(1) Na krovnim konstrukcijama mogu se postavljati uobičajeni antenski uređaji, sunčani kolektori i sl., vodeći računa o ukupnom oblikovanju (silueti) građevine.

Članak 38.

(1) Podrumom (Po) se smatra potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

(2) Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Članak 39.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim i tradicijskim vrijednostima sredine.

(2) Krovništa građevina se u pravilu izvode kosa, s preporukom da im nagib bude između 30° i 45°, a pokrov crijep.

(3) Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu. To se osobito odnosi na visinu građevine, nagib krova, kao i na ulično pročelje.

(4) Kod ishoda dokumentacije za lociranje/građenje građevina za građevine iz stavka 3. ovog članka mora se u istom postupku idejno riješiti i

ulično pročelje susjedne građevine (ili građevina), tj. odrediti joj osnovne gabarite i konture.

OGRADE I PARTERNO UREĐENJE

Članak 40.

(1) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu.

(2) Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod državne ceste 8,5 metara,
- kod županijske ceste 6,0 metara,
- kod lokalne ceste 5,0 metara.

Udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ostalih prometnica ne može biti manja od 3 m.

(3) Iznimno, ulična ograda kod nerazvrstanih cesta se može nalaziti na manjoj udaljenosti od propisanih u stavku 2. ovog članka, u slučaju da konfiguracija terena i zatečena izgradnja u potezu ne omogućava proširenje i rekonstrukciju ulice bez velikih troškova. U tom slučaju iznimno se može zadržati postojeća širina ulice.

(4) Odstupanje od širina propisanih u stavku 2. ovog članka (u iznimnim slučajevima), za županijske i lokalne ceste utvrdit će nadležno tijelo koje upravlja tim cestama.

Članak 41.

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednoj parceli najveće visine 1,5 m.

(2) Iznimno, ograde mogu biti i više, ali ne više od 2,0 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja ili stvaranja urbane slike ulice.

(3) Kameno ili betonsko podnožje ulične ograde ne može biti više od 50 cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izvedeno od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).

(4) Ukoliko se ograda izvodi kao prozračni vez od cigle ili od perforiranih betonskih elemenata, prozračni dio, tj. perforacije moraju iznositi minimalno 30% površine ograde.

(5) Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na parcelu), tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.

(6) Vlasnik parcele, u pravilu podiže ogradu na međi s one strane parcele na kojoj su mu bliže locirane građevine, ali može podići ogradu i s obje strane, ukoliko to ne obavi vlasnik susjedne parcele.

Članak 42.

(1) Dio seoske građevinske parcele organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora se ograditi ogradom koja omogućava izlaz stoke i peradi.

(2) Ogradu iz stavka 1. ovog članka izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik građevinske parcele u cijelosti, ako takva ograda nije izgrađena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa susjedom.

(3) Ograda iz stavka 1. ovog članka mora se tako postaviti da leži na zemljištu vlasnika zgrade.

(4) Kada se građevinska parcela formira na taj način da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a svojom stražnjom ili bočnom stranom graniči sa zaštitnim pojasom državne ili županijske ceste, građevinska se parcela mora ograditi uz te međe na način koji one-mogućava izlaz ljudi i domaćih životinja.

Članak 43.

(1) Zabranjuje se uređenje partera parcele na način koji bi sprječavao slobodan prolaz uz vodotoke, te koji bi smanjio propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozio vodotok i područje uz vodotok.

(2) Uz sve vodotoke u građevinskom području treba osigurati pojas bez izgradnje i ograda minimalne širine 3 m od ruba korita kako bi se vodotok mogao održavati.

Članak 44.

(1) Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemogućiti otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, susjednih građevina i javnih površina, odnosno da se ne stvore uvjeti za pojačanu eroziju zemljišta uslijed stvaranja visinske razlike terena između susjednih parcela.

(2) Ne dozvoljava se dizanja terena dvorišta i prilaza cesti iznad visine same ceste tamo gdje nije riješeno pitanje odvodnje oborinskih voda u odvodne jarke ili kanalizaciju.

(3) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Članak 45.

(1) Uređenje partera (prilazne staze i stube, vanjske terase, potporni zidovi, cvjetnjaci i sl.) mora se izvesti na način da se na jednoj strani građevinske parcele osigura nesmetan prilaz na stražnji dio parcele minimalne širine 3,0 m.

Članak 46.

(1) Septičke jame, vodomjerna i revizijska okna i sl. moraju se locirati na udaljenosti od najmanje 1,0 m od regulacijske linije, u pravilu unutar ulične ograde.

PRIKLJUČAK NA PROMETNU INFRASTRUKTURU

Članak 47.

(1) Prilaz s građevinske parcele na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

(2) U slučaju kada građevinska parcela graniči s dvije javne prometne površine, istoj se određuje prilaz na javnu prometnu površinu nižeg ranga.

Članak 48.

(1) Za pristup parceli s javne ceste, u postupku ishođenja propisane dokumentacije za lociranje/gradnje građevina, potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane nadležne uprave za ceste.

Članak 49.

(1) Građevinska parcela mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine 3 m, odnosno i širi u slučaju prilaza s rangiranih cesta (državnih, županijskih), ukoliko to utvrde nadležne uprave za ceste.

KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINA

Članak 50.

(1) Stambene i poslovne ili stambeno-poslovne građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu, vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

Članak 51.

(1) Planirana infrastruktura (površine, koridori, trase) u ovom Planu određeni su aproksimativno u prostoru, a točan položaj utvrđuje se projektnom dokumentacijom ili planovima užih područja.

Članak 52.

(1) Unutar građevinskog područja naselja, izgradnja novih građevina može započeti samo na uređenoj građevnoj čestici (osiguran pristup s prometne površine, odvodnja otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta).

(2) Ako se građevine izvode prije nego se osiguraju priključci električne energije i pitke vode, za blok u kojem se grade, vlasnik (vlasnici) može izvoditi priključke i pojedinačno, o vlastitom trošku, na način i uz suglasnost nadležnih komunalnih službi, ili prema mjesnim prilikama (npr. rješavanje vodoopskrbe putem vlastitog bunara i hidrofora), kao trajno ili privremeno rješenje.

(3) U centralnom dijelu naselja Ljubešćica s postojećom izgradnjom u nizu na veoma uskim i dugim substandardnim parcelama moguće je dozvoliti izgradnju novih građevina i u slučaju kad ne postoji direktan pristup na javnu kolnu površinu, tj. moguće je u cilju očuvanja tradicionalne izgradnje dozvoliti pristup parceli preko služnog puta (pravo služnosti).

Članak 53.

(1) Građevine (stambene, stambeno-poslovne i poslovne) priključuju se na vodovod u regionalnom sustavu. Do realizacije vodovoda u regionalnom sustavu vodoopskrba građevina rješava se na sanitarno-tehnički ispravan način, prema mjesnim prilikama (lokalni vodovodi, bunari, crpke, cisterne).

(2) Otpadne vode se ne smiju ispuštati direktno u vodotoke. Otpadne vode se moraju upuštati u kanali-

zacijski sustav tamo gdje je izgrađen ili u nepropusne septičke jame s mogućnošću pražnjenja.

(3) Za manju grupaciju građevina moguća je izgradnja manjih sustava odvodnje sa zasebnim mehaničko-biološkim uređajima za pročišćavanje (MB).

(4) Poslovne građevine - manji proizvodni pogoni s potencijalno opasnim djelatnostima, moraju vršiti predtretman svojih otpadnih voda sukladno propisima i posebnim uvjetima.

(5) U okviru parcele treba predvidjeti i urediti mjesto za odlaganje otpada. Na parceli se može predvidjeti i urediti mjesto za kompostiranje organskog otpada iz domaćinstva. Navedeno je potrebno prikazati u situacionom planu uređenja parcele odgovarajućeg mjerila koji će biti sastavni dio idejnog rješenja u zahtjevu za lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu.

(6) Priključivanje građevina na električnu i plinsku mrežu, te ostalu infrastrukturu obavlja se sukladno zakonskim propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera.

2.2.2. Rezervirane zone

Članak 54.

(1) U rezerviranim zonama (zone centra, zone zelenila, sporta i rekreacije, te u gospodarskim zonama i vikend zonama) mogu se zadržati postojeće građevine druge namjene uz dozvoljenu rekonstrukciju definiranu u poglavlju 9.3. *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni* ovih odredbi.

ZONE CENTRA

Članak 55.

(1) Ovim Planom su unutar građevinskog područja naselja definirane zone centra u Ljubešćici i Ljublju Kalničkom.

(2) Zona centra u naselju Ljubešćica je površine 108.264 m². U ovoj zoni su smješteni razni, za Općinu značajni sadržaji društvenog standarda (upravna općinska zgrada, škola, školska dvorana s pratećim sportskim sadržajima, dječji vrtić, zdravstvena stanica, crkva, župni dvor, trgovački, ugostiteljski i zanatski sadržaji), a planiraju se i novi (vatrogasni dom i dr.).

(3) Zona centra u Ljublju Kalničkom je mala (površine 0,6 ha). U ovoj zoni se nalazi društveni dom, a u blizini su sportska igrališta. Ova zona se nalazi u zoni obavezne izrade plana nižeg reda (plana užeg područja). Kroz izradu tog plana je moguće ovu zonu centra i preoblikovati i proširiti.

(4) Specifičnost zone centra je ta da je ona primarno namijenjena društvenim sadržajima, ali je u njoj moguća izgradnja i uređenje sadržaja zelenila, sporta i rekreacije, kao i građevina sa stambeno-poslovnim i poslovnim namjenom.

(5) U zoni nije moguća izgradnja novih građevina s isključivo stambenom namjenom.

(6) Postojeća stambena izgradnja se može zadržati i rekonstruirati u skladu s odredbom iz poglavlja 9.3. *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni*, međutim, ukoliko se na parceli

gradi ili dograđuje poslovni sadržaj, zahvat može biti većeg obima, tj. u skladu sa svim ostalim uvjetima za poslovnu ili stambeno-poslovnju izgradnju definiranu ovim Planom.

(7) U zonama centra moguća je izgradnja potrebnih prometnih građevina i građevina komunalne infrastrukture.

(8) Detaljni uvjeti izgradnje građevina u ovoj zoni propisani su u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*.

GOSPODARSKE ZONE

Članak 56.

(1) Ovim Planom su unutar građevinskog područja naselja definirane gospodarske zone u Kapeli Kalničkoj i Ljubešćici.

(2) Gospodarska zona u sjeverozapadnom dijelu naselja Kapela Kalnička je površine cca 7 ha (69.214 m²), a namijenjena je malom i srednjem poduzetništvu s manjim pogonima. Manjim pogonima u smislu ovog stavka smatraju se pojedinačne građevine čija brutto izgrađena površina najveće etaže ne prelazi površinu od 1500 m².

(3) Gospodarske zone u Ljubešćici predviđene su prvenstveno za građevinsku i drvnoprerađivačku djelatnost, a smještene su u južnom dijelu naselja uz državnu cestu D24:

- zona smještena između državne ceste i autoceste (u kojoj je postojeća proizvodnja »Hoyan«) je površine cca 20.85 ha (208.512 m²),
- zona istočno od državne ceste, uz Zagorsku ulicu (u kojoj je postojeća proizvodnja »AE-invest« i »Stolarija Cinzek«) je površine cca 7.9 ha (79.135 m²),
- zona u Ivanovom Polju (u kojoj je postojeća proizvodnja »Kircek«) površine cca 5,7 ha (57.107 m²).

(4) Za gospodarsku zonu u Kapeli Kalničkoj, kao i za gospodarsku zonu u Ljubešćici - formiranu između državne ceste i autoceste, obavezna je izrada plana užeg područja.

(5) Moguća izgradnja i uvjeti uređenja u gospodarskim zonama, definirani su u poglavlju 3. *Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti*, ovih odredbi.

(6) Unutar slijedećih gospodarskih zona su ovim Planom definirane moguće lokacije za uređenje reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, kao i za građevinski otpad:

- u sjevernom dijelu zone u Kapeli Kalničkoj,
- u sjevernom dijelu zone smještene između državne ceste i autoceste,
- i/ili u sjevernom dijelu zone uz Zagorsku ulicu u Ljubešćici.

(7) Moguće lokacije za smještaj reciklažnog dvorišta su označene simbolom na graf. prilogu br. 2e: Infrastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda i odlaganje otpada, kao i na graf. prilogu br. 4. Građevinska područja naselja (4.a.i 4.b.).

(8) Uređenje/gradnja građevina unutar zone reciklažnog dvorišta definirani su u poglavlju 7. *Postupanje s otpadom*.

ZONE ZELENILA, SPORTA I REKREACIJE

Članak 57.

(1) Ovim Planom je unutar građevinskog područja naselja definirana samo jedna zona rezervirane za zelenilo, sport i rekreaciju i to u naselju Ljubeščica uz potok Ljubu. Unutar te zone mogu se graditi i uređivati:

- manji sportsko-rekreativni sadržaji,
- dječja igrališta,
- drvoređi, šetnice,
- hortikulturno uređenje,
- urbani mobilijar i dr. manje intervencije.

(2) U ovoj zoni se ne mogu graditi stambene i poslovne građevine.

(3) Planirana širina inundacijskog pojasa uz potok Ljubu je širine 3 m sa svake strane (pojas bez izgradnje i ograda). Za svaki pojedini zahvat u ovoj zoni potrebno je zatražiti vodopravne uvjete.

VIKEND ZONE

Članak 58.

(1) Vikend-zone su područja unutar granica građevinskog područja. Na području Općine Ljubeščica takve zone su definirane u naseljima Ljubeščica, Kapela Kalnička i Rakovec, a prikazane su u grafičkim prikazima Plana, karte br. 4. - *Građevinska područja naselja*.

(2) Vikend izgradnja je moguća i izvan vikend-zona, u građevinskom području s mješovitom pretežito stambenom namjenom u skladu s člankom 18. i ostalim odredbama za izgradnju u mješovitim zonama.

Članak 59.

(1) Osnovna namjena vikend-zona je povremeno stanovanje i vikend boravak.

(2) Unutar vikend-zona moguća je izgradnja vikendica, klijeti, pomoćnih građevina i spremišta za poljoprivredne proizvode, uređenje hobi vrtova/vinograda/voćnjaka i dr. zelenih površina, kao i sadržaji sporta i rekreacije.

(3) Pod pojmom **vikendica**, iz stavka 2. ovog članka, podrazumijeva se građevina koja služi za povremeni boravak u smislu odmora, rekreacije i bavljenja drugim aktivnostima u slobodno vrijeme pojedinih korisnika, a koja ne mora biti vezana uz poljoprivrednu obradu.

(4) **Klijet** je građevina koja se gradi uz vinograde i voćnjake, a služi za čuvanje voća, preradu (proizvodnju vina, sokova, sušenje i sl.), čuvanje prerađevina, smještaj preša, kotlova, alata i strojeva za obradu voćnjaka i vinograda, te za kraći boravak ljudi vezan uz navedene djelatnosti.

(5) U ovoj zoni moguća je izgradnja i uređenje građevina u funkciji **seoskog turizma**, ukoliko su osigurani i drugi propisani uvjeti za to (npr. vinski podrum, kušaonica vina, prenočište, zalagajnica i slično).

(6) Iznimno, unutar ove zone može se dozvoliti uređenje manjih poslovnih sadržaja (tihe i čiste djelatnosti) koji ne iziskuju dodatne prateće sadržaje i ne iniciraju povećanje prometne aktivnosti.

(7) Nedođvoljeni sadržaji u vikend zoni su industrija, sve bučne djelatnosti, izgradnja građevina za bavljenje intenzivnim stočarstvom, tj. gospodarskih građevina za uzgoj i tov životinja većeg kapaciteta, kao i sadržaji centralnih funkcija (društvena infrastruktura).

Članak 60.

(1) Unutar vikend-zona ne dođvoljava se gradnja novih građevina za stalno stanovanje.

(2) Postojeće građevine za stalno stanovanje se mogu zadržati uz mogućnost rekonstrukcije u skladu s člankom iz poglavlja 9.3. ovih odredbi.

(3) Moguća je prenamjena postojeće vikendice ili klijeti u građevinu za stalni boravak, ukoliko ista ima ili može osigurati sanitarni čvor s tekućom vodom i priključak električne energije.

Članak 61.

(1) Građenje planiranih građevina unutar obuhvata ove zone može započeti pod uvjetom da je prethodno zadovoljen dogovoreni minimum uređenja građevinskog zemljišta, a to znači da je formirana građevinska parcela, te da je do nje moguć kolni pristup minimalne širine 5,0 m za slučaj dviju voznih traka, odnosno najmanje 3,0 m za samo jednu vožnu traku (jednosmjerni promet).

(2) Izuzetno, u slučaju interpolacije objekata u već izgrađenom području ove zone, može se dođvoliti izgradnja novih građevina ili izdati rješenje o izvedenom stanju i ako nisu ispunjeni uvjeti propisane širine pristupnog puta iz prethodnog stavka, tj. pristupni put može u tom slučaju biti minimalne širine 3,0 m za dvosmjerni promet s tim da se kod prve rekonstrukcije kolnika obavezno izvedu ugibališta na svakih 100 m, odnosno najmanje 2,0 m za samo jednu vožnu traku (jednosmjerni promet).

(3) Uz kolnik ulice u ovoj zoni ne mora se osigurati mogućnost izgradnje nogostupa.

(4) U ovoj zoni može se prilaz s građevinske parcele na javnu prometnu površinu ostvariti i preko privatnog puta, minimalne širine 3,0 m.

(5) U ovoj zoni može se ustanoviti nužni prilaz na građevinsku parcelu (pravo služnosti), kao i na druge katastarske čestice koje još nisu stekle status građevinske parcele, ukoliko to drugim zakonskim aktima nije zabranjeno.

Članak 62.

(1) Udaljenost građevine od ulične regulacijske linije u ovoj zoni ne može biti manja od 3 m.

(2) U već izgrađenim dijelovima građevinskog područja, ako su građevine na susjednim parcelama na manjoj udaljenosti od propisane u stavku 1. ovog članka, može se za izgradnju nove građevine dođvoliti i manja udaljenost, tj. prilikom lociranja građevina potrebno je po mogućnosti poštitivati postojeći građevinski pravac, uz uvjet da nova građevina kao ni ulična ograda ne budu locirane na udaljenosti manjoj od 5,0 m od osi pristupne ceste.

Članak 63.

(1) Maksimalna visina kuće za odmor (vikendice), klijeti i druge dozvoljene građevine u ovoj zoni je prizemnica, uz mogućnost izgradnje podruma/suterena ispod građevine, kao i uređenja potkrovlja.

(2) Dozvoljava se izgradnja dvojnih građevina.

(3) Maksimalna ni minimalna veličina parcele u ovoj zoni se ne ograničava.

(4) Maksimalna brutto izgrađenost parcele može iznositi najviše 40%.

(5) Minimalna tlocrtna površina građevine osnovne namjene u ovoj zoni (vikendice) je 25 m², a klijeti i drugih gospodarskih građevina 20 m², a maksimalna 200 m², ako ne prelazi max. dozvoljenu izgrađenost (%).

(6) Minimalna udaljenost građevina u ovoj zoni od jedne susjedne međe može biti minimalno 0,5 m, a od druge 3,0 m.

(7) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, udaljenost građevine od međe može biti i manja, samo u slučaju:

- zamjenske izgradnje na istim temeljima,
- interpolacije u zoni postojeće izgradnje na jednoj međi.

(8) Na parcelama koje graniče, ili su u neposrednoj blizini šume, izgradnja novih građevina povremenog boravka mora biti u skladu s posebnim propisom o šumama tj. građevine moraju biti propisno udaljene od šume.

Članak 64.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom. Potrebno je preferirati drvo kao tradicijski građevni materijal ovog područja, uz ciglu, kamen, crijep i vapno.

(2) Krovništa se u pravilu izvode kosa, s nagibom između 30° i 45°.

(3) Zabranjuje se betoniranje ograda između pojedinih parcela (vinograda) i asfaltiranje privatnih prilaznih puteva duž padina brežuljaka kroz vinograde.

B/ POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

2.3. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja

Članak 65.

(1) *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja* je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (*proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport*) i *grobља*. Ovim Planom su kao izdvojena građevinska područja izvan naselja definirane: jedna zona centra, tri zone zelenila, sporta i rekreacije, dvije zone gospodarske namjene i dvije zone groblja, prikazane na graf. prilogu br. 1 *Korištenje i namjena površina*, kao i na graf. prilogu br. 4.: *Građevinska područja naselja*.

(2) Infrastrukturno opremanje građevina/sadržaja navedenih namjena izvan građevinskog područja naselja treba osigurati ovisno o lokaciji:

- iz naselja, odnosno dijela naselja koje je opremljeno potrebnom komunalnom infrastrukturom ukoliko se sadržaj planira u njegovoj blizini,
- samostalno, ukoliko se sadržaj planira na većoj udaljenosti od građevinskog područja naselja, pa građevine moraju imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, bunar, izvor s kontroliranom kvalitetom vode ili dr.), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav (električni agregat, te po potrebi plinski spremnik i dr.).

ZONE CENTRA

Članak 66.

(1) Ovim Planom je definirana jedna zona centra u izdvojenom građevinskom području izvan naselja Ljubelj. Radi se o zoni površine cca 1.0 ha, prvenstveno namijenjenoj za izgradnju društvenog doma s pratećim sadržajima.

(2) Osim društvenog doma u ovoj zoni je moguć smještaj manjih poslovnih, trgovačkih i uslužnih građevina, kao i izgradnja i uređenje sadržaja zelenila, sporta i rekreacije, te potrebnih građevina komunalne infrastrukture.

(3) U zoni nije moguća izgradnja građevina sa stambenom namjenom, izuzev jednog stana domara.

(4) Način uređenja, izgradnje i oblikovanja građevina u ovoj zoni definiran je u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti* ovih odredbi.

ZONE ZELENILA, SPORTA I REKREACIJE

Članak 67.

(1) Ovim Planom se osiguravaju prostorne mogućnosti za izgradnju građevina u funkciji sporta i/ili rekreacije s potrebnim pratećim sadržajima u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja. Takve zone su definirane u naseljima Kapela Kalnička, Ljubeščica i Ljubelj.

(2) Unutar tih zona mogu se graditi i uređivati:

- sportsko-rekreativni objekti i tereni s pratećim sadržajima,
- tribine za gledaoce,
- društveni, planinarski i lovački domovi,
- manji prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji,
- montažni objekti (kiosci) maksimalne veličine 6 x 4 m,
- urbano zelenilo (drvoredi, parkovi, dječja igrališta i sl.),
- križevi i kapelice,
- zaštitno zelenilo,
- objekti i uređaji komunalne infrastrukture i sl.

(3) U zoni u Kapeli Kalničkoj se mogu dodatno graditi i uređivati:

- sportske dvorane,
- servisi za održavanje sportske opreme,
- trgovine sportskom opremom,
- objekti sa zdravstvenom funkcijom,
- sadržaji vezani uz ribolov, ribnjaci i slično.

Za zonu u Kapeli Kalničkoj se propisuje obaveza izrade plana užeg područja kojim će se detaljnije razraditi namjena prostora i uvjeti uređenja, s tim da treba osobito voditi računa o zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda koji prolazi posred zone.

(4) Zona u Ljubeščici (»Budinec«) je dijelom već zaposjednuta (lovački dom, streljana). I novoplanirani sadržaji su prvenstveno vezani uz lov i streljaštvo kao sport i rekreaciju, lovni turizam, uzgoj fazana ograničenog kapaciteta i sl.

(5) Zona u Ljublju je moguća lokacija za izgradnju društvenog doma koji može služiti i za prihvrat izletnika i planinara (planinarski dom).

(6) U svim zonama su mogući sadržaji vezani uz uzgoj konja za jahanje manjeg kapaciteta od farme, tj. sadržaji vezani uz terapijsko i rekreacijsko jahanje.

(7) U ovim zonama se ne mogu graditi:

- stambene građevine, izuzev prostorija za boravak planinara, izletnika, domara, čuvara i sl.,
- radionice ili hale za proizvodnju sportske opreme.

(8) Izgrađenost ovih zona je maksimalno 20%. U tu površinu se ne uračunavaju igrališta na otvorenom.

(9) Način uređenja, izgradnje i oblikovanja građevina u ovim zonama zelenila, sporta i rekreacije definirani su u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti* ovih odredbi.

ZONE GOSPODARSKE (PROIZVODNE) NAMJENE

Članak 68.

(1) Ovim Planom su definirane dvije gospodarske/proizvodne zone u izdvojenom građevinskom području i to:

- izvan naselja Ljubeščica uz EP »Špica« (površine cca 12,7 ha),
- i izvan naselja Ljubelj Kalnički unutar EP »Hruškovec« (površine cca 2,5 ha).

Zone su dijelom zaposjednute objektima tvrtke Kaming d.d., a osnovna djelatnost u njima je vezana uz kamenolome i građevinsku proizvodnju.

(2) Za gospodarsku zonu uz EP »Špica« se primjenjuju uvjeti uređenja, izgradnje i oblikovanja građevina definirani u poglavlju 3. *Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti*, ovih odredbi.

(3) U gospodarskoj zoni unutar EP »Hruškovec«, koja se nalazi unutar ekološke mreže i unutar područja planiranog za zaštitu kao značajni krajobraz, moguće je osim opreme potrebne za obavljanje rudarskih djelatnosti (mehanizacije), graditi isključivo takve objekte koje je moguće nakon završetka eksploatacije u potpunosti ukloniti (montažno-demontažne), a postojeće legalne građevine u zoni mogu se kao takve zadržati uz dozvoljenu rekonstrukciju.

GROBLJA

Članak 69.

(1) U Općini Ljubeščica dva su postojeća groblja (u naselju Kapela Kalnička i u Ljubeščici), ovim Planom definirana kao izdvojena građevinska područja. Unutar tako definiranih površina groblja je moguće proširiti i to za potrebe uređenja prostora za ukope, te uređenje parkirališnih i zelenih površina, kao i gradnju građevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja, gradnju kapelica, pratećih građevina (npr. prodaja cvijeća i svijeća), postavljanje urbane opreme.

(2) Za sve zahvate uz mjesno groblje u Kapeli Kalničkoj treba zatražiti uvjete nadležne konzervatorske službe, jer se radi o prostoru koji se valorizira kao arheološki lokalitet.

(3) Uređenje groblja treba provoditi u skladu s važećim propisima.

(4) Uz ogradu groblja poželjno je zasaditi zelenilo, grmoliko i visoko.

(5) Kod proširivanja postojećeg groblja, potrebno je voditi računa o tome da dijelovi na kojima će se vršiti ukop budu minimalno 30 m udaljeni od zone stanovanja, pod uvjetom da se na groblju osigura pojas zelenila minimalne širine 5 m.

(6) U skladu s Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine«, broj 99/02) za proširenje postojećih groblja za više od 20% potrebno je izraditi DPU.

2.4. Izgrađene strukture izvan građevinskog područja

Članak 70.

(1) Građevine, što se u skladu s propisima mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da, u najvećoj mogućoj mjeri, ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, šume i njihovu proizvodnu i zaštitnu funkciju, vode i vodno dobro, kao i korištenje drugih objekata, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.

(2) Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja slijedećih građevina uz korištenje odgovarajućih površina:

- građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti ili za potrebe seoskog turizma:
 - ratarske i sl. farme (stambeno-gospodarski sklopovi),
 - građevine za uzgoj životinja (tovilišta, stočne farme, gospodarski ili stambeno-gospodarski sklopovi),
 - ribnjaci,
 - platenici i staklenici,
 - pčelinjaci,
- građevine i površine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- infrastrukturne građevine i sustavi.
- ostala izgradnja izvan građevinskog područja (kiosci, štandovi, reklamni panoi, površine i građevine za prateću ugostiteljsko-turističku i sportsko-rekreacijsku namjenu, skloništa, kapelice, raspela).

2.4.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Farme za biljnu proizvodnju

(ratarske i sl. farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi)

Članak 71.

(1) Farmom za biljnu proizvodnju se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada sa pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, u pravilu izvan građevinskog područja.

(2) Farme se mogu graditi na poljoprivrednom posjedu (koji se može sastojati i od više parcela) s najmanje:

- 0,5 ha površine za uzgoj cvijeća i ljekovitog bilja,
- 1,5 ha površine za uzgoj povrća,
- 2 ha površine za uzgoj vinove loze,
- 2,5 ha površine za uzgoj voća,
- 7,5 ha površine za ratarsku proizvodnju.

(3) U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veličini posjeda za izgradnju izvan građevinskog područja naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, moguće je istu dozvoliti na temelju *programa o opravdanosti namjeravanog ulaganja*, uz obavezu da ga prethodno ocijeni i verificira jedinica lokalne samouprave u suradnji s nadležnim županijskim upravnim tijelom za poljoprivredu.

(4) Posjed na kojem se izgrađuje farma iz ovog članka mora imati osiguran pristup s javne prometne površine, mora biti priključen na sustav komunalne infrastrukture, ukoliko takav postoji, te mora imati riješen način zbrinjavanja otpada.

(5) U slučaju da na prostoru na kojem se gradi farma nema sustava komunalne infrastrukture, vodoopskrba, odvodnja i snabdijevanje energijom, može se riješiti individualno, uz poštivanje sanitarnih i građevinsko-tehničkih propisa.

(6) Farme iz ovog članka se ne mogu graditi unutar značajnog krajobraza užeg područja Kalnika, zaštićenog temeljem zakona, kao ni unutar zona vodonosnih područja (prikazanih na graf. prilogu br. 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*).

(7) Kod postupanja na farmama za biljnu proizvodnju upućuje se na primjenu Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

Članak 72.

(1) Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme iz prethodnog članka su:

- gospodarske građevine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje,
- stambena građevina (za potrebe, vlasnika, domara ili drugih zaposlenih),
- poslovno-turističke građevine za potrebe seoskog turizma,
- proizvodne (industrijske) građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda, te za iskorištavanje nus-proizvoda radi dobi-

vanja energije, a koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,

- druge prateće građevine prema potrebi.

(2) Površina i raspored građevina iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u postupku ishođenja propisane dokumentacije za lociranje/građenje građevina, u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(3) Građevine na farmi moraju biti grupirane u jednom dijelu parcele (posjeda) unutar maksimalno 25% površine farme.

Članak 73.

(1) Minimalna udaljenost građevina iz prethodnog članka od autoceste i državne ceste je 50 m, od građevinskog područja naselja 30 m, a 10 m od lokalne ceste.

(2) Maksimalna visina stambenih građevina i građevina za potrebe seoskog turizma na farmi je Po/S+P+potkrovlje ili Po/S+P+1, odnosno visine vijenca najviše do 8 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(3) Maksimalna visina gospodarskih građevina na farmi je prizemlje s mogućnošću izvedbe podruma ili suterena i potkrovlja, visine vijenca najviše do 6 m, a izuzetno i veće visine za proizvodne građevine ukoliko je to uvjetovano tehnološkim procesom. Za specifične oblike izgradnje gospodarskih građevina (silosi, mješaonica stočne hrane i sl.) visina može biti do najviše 20% veća od visine sljemena najviše građevine na farmi.

(4) Maksimalna tlocrtna površina stambene građevine je 200 m², a po 600 m² za proizvodne, poslovne, poslovno-turističke i gospodarske građevine, uz moguća odstupanja, ukoliko to tehnološki proces zahtijeva, na temelju obrazloženja u idejnom projektu i dobivene suglasnosti u postupku ishođenja propisane dokumentacije za lociranje/građenje građevina.

(5) Za izgradnju pojedinih vrsta građevina iz prethodnog članka primjenjuju se odredbe za minimalne udaljenosti od susjednih parcela/posjeda i drugih građevina kao i za izgradnju u sklopu građevinskih područja.

Članak 74.

(1) Idejnim rješenjem kojim se traži izdavanje lokacijske (građevinske) dozvole za građevine iz članka 71. i 72. bit će naročito određeno:

- veličina posjeda i površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za korištenje,
- vrste poljoprivredne proizvodnje koje će se na njemu organizirati,
- tehnološko rješenje i kapaciteti, broj i veličina potrebnih gospodarskih i industrijskih građevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne proizvodnje,
- područje namjeravane izgradnje građevina na farmi sa predviđenim razmještajem građevina i ostalih sadržaja,
- pristup na javnu prometnu površinu,

- mogućnosti opremanja posjeda komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, način sabiranja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),
- ozelenjavanje parcele i sadnja zaštitnog drveća,
- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša.

(2) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava građenje farme ne može se parcelirati na manje dijelove.

Gospodarske građevine za uzgoj životinja

(tovilišta, stočne i dr. farme organizirane kao gospodarski ili stambeno-gospodarski sklopovi)

Članak 75.

(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja (stoke, peradi, krznaša i dr.).

(2) Graditi se mogu tovilista ili stočne farme s izgrađenim/zatvorenim dijelom i s dijelom vanjskog prostora uređenog za boravak/uzgoj životinja na otvorenom, organizirane kao gospodarski ili kao stambeno-gospodarski sklopovi.

(3) Uvjet za izgradnju takvih građevina je minimalan broj od 20 uvjetnih grla. Uvjetno grlo je grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata i iznose:

Vrsta životinja:	Koeficijent:	minim. broj grla:
Krava, steona junica	1,00	20
Bik	1,40	14
Vol	1,20	16
Junad 1-2 godine	0,70	28
Junad 6-12 mjeseci	0,50	40
Telad	0,25	80
Krmača i prasad	0,55	36
Mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	154
Teški konji	1,20	16
Srednje teški konji	1,00	20
Laki konji	0,80	26
Ždrebac	0,75	26
Ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	200
Janjad i jarad	0,05	400
Tovna perad	0,004	u turnusu min 5.000
Nesilice	0,004	5.000
Purani, patke, guske	0,006	3340
Nojevi	0,2	100
Krznashi i sl.	0,001	20.000

(4) U slučaju da nije ispunjen uvjet o minimalnom broju grla, ili ako se radi o vrstama životinja koje nisu nabrojene u prethodnom stavku, izgradnju građevina iz stavka 1. ovog članka izvan građevinskog područja naselja, moguće je dozvoliti na temelju *Programa* o namjeravanim ulaganjima. Takav program treba verificirati i ocijeniti jedinica lokalne samouprave u suradnji sa županijskim tijelom nadležnim za poljoprivredu.

(5) Maksimalni kapacitet građevina je 20.000 pilića u tovu, odnosno 200 uvjetnih grla za ostale vrste životinje.

Članak 76.

(1) U sklopu farme za uzgoj životinja iz prethodnog članka, uređene kao stambeno-gospodarski sklop mogu se graditi:

- gospodarske građevine za uzgoj životinja,
- stambena građevina za potrebe stanovanja vlasnika, domara (čuvara) ili drugih zaposlenih osoba,
- poslovno-turističke građevine za potrebe seoskog turizma s pratećim sadržajima,
- proizvodne (industrijske) građevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda, te za iskorištavanje nus-proizvoda radi dobivanja energije, a koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
- druge prateće građevine prema potrebi.

Članak 77.

(1) Spremišta/skladišta za tekući i kruti gnoj, gnojnicu i gnojovku, za potrebe farmi za uzgoj životinja, preporuča se graditi sukladno uvjetima iz Nitratne direktive Europske unije (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od zagađenja nitratima iz poljoprivrednih izvora), koja će se primjenjivati i u Hrvatskoj, a u prelaznom razdoblju potrebno je ove sadržaje graditi sukladno Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (»Narodne novine« broj 56/08).

(2) U slučaju promjene propisa iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se odgovarajući novopropisani normativi.

Članak 78.

(1) Površina i raspored građevina iz prethodna dva članka utvrđuju se u skladu s potrebama pojedine vrste tehnologije. Najveća izgrađenost građevinske parcele je 40% s udjelom zelenih površina od minimalno 20%.

(2) Za izgradnju građevina iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe o formiranju pristupa i priključenju na komunalnu infrastrukturu kao i kod ratarskih farmi, definirane člankom 71., stavak 4. i 5., kao i uvjeti iz članka 73. za maksimalne visine, minimalne tlocrtne površine, međusobne udaljenosti, oblikovanje i drugo.

(3) Preporuča se poticati izgradnju građevina za uzgoj stoke (farmi) iz prirodnih materijala (npr. drvene s vanjskom/prirodnom klimom), uvažavajući pri tome optimalne tehničko-tehnološke uvjete za dohodovnu proizvodnju (poželjno ekološku). Građevine se trebaju uklapati u krajobraz što je više moguće.

(4) Izgradnja na farmi mora zadovoljavati kriterije i uvjete udaljenosti od javnih cesta definirane posebnim propisima, i u smislu zaštite od buke, zaštite zraka, vode i tla.

Članak 79.

(1) Gospodarske građevine za uzgoj životinja mogu se graditi na slijedećim udaljenostima:

Kapacitet tovilišta	Minimalne udaljenost* (m)			
<i>(broj uvjetnih grla)</i>	<i>od građev. područja</i>	<i>od državne ceste</i>	<i>od županijske ceste</i>	<i>od lokalne ceste</i>
do 50	30	50	30	10
51-80	50	75	40	15
81-100	100	75	40	20
101-150	150	100	50	30
151-200	175	150	60	40

(*odnosi se i na udaljenosti od građevinskog područja susjednih JLS-a, odnosno primjenjuju se stroži kriteriji)

(2) Udaljenosti navedene u tablici se mjere od granice građevinskog područja do same građevine za uzgoj ili tov životinja, odnosno do ograde prostora uređenog za uzgoj/boravak životinja na otvorenom.

(3) Izuzetno, udaljenost tovilišta od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevinskoj parceli koja ima legalitet, može biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik građevine na navedenoj parceli, pod uvjetom da je tovilište propisno udaljeno od drugih građevinskih područja.

(4) Iznimno, udaljenost gospodarskih građevina za uzgoj i tov životinja od građevinskog područja može biti i manja od definirane stavkom 1. ovog članka uz uvjet dobivanja suglasnosti svih vlasnika predmetnih parcela koje su u zoni utjecaja, tj. unutar udaljenosti navedenih u stavku 1. ovog članka.

(5) U slučaju izgradnje više tovilišta ili stočnih farmi (istih ili različitih vrsta životinja bez obzira na vlasništvo) jedne pored druge, odnosno u neposrednoj blizini (na međusobnoj udaljenosti manjoj od minimalne udaljenosti od građevinskog područja), njihovi kapaciteti se zbrajaju, a udaljenosti od građevinskog područja i cesta za svaku novu građevinu se povećavaju (ovisno o ukupnom kapacitetu), u skladu s veličinama definiranim u stavku 1. ovog članka.

(6) Ukoliko se planirana građevina za uzgoj i tov životinja gradi u blizini građevinskog područja, ista mora biti minimalno 100 m udaljena od postojećih/planiranih građevina centralnih funkcija i zona važnijih sportsko-rekreacijskih sadržaja.

(7) Međusobna udaljenost farmi, odnosno građevina za uzgoj životinja mora biti u skladu s posebnim propisima i pravilima veterinarske struke (ovisno o broju i vrsti životinja, te njihove moguće bolesti i slično), što će se definirati posebnim uvjetima nadležnih službi u postupku ishoda propisanih dokumenata za izgradnju.

(8) Gospodarske građevine za uzgoj životinja, odnosno ograđeni prostor uređen za uzgoj/boravak životinja na otvorenom ne može se smještavati u zaštitni pojas autoceste, tj. navedene građevine se mogu smještavati na udaljenosti od 40 m od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste.

Članak 80.

(1) Gospodarske građevine za uzgoj životinja se ne mogu graditi:

- na poljoprivrednom tlu I i II razreda,
- unutar značajnog krajobraza užeg područja Kalnika,
- u zonama vodonosnih područja (graf. prilog br. 3).

(2) Na području planiranog značajnog krajobraza - šireg područja Kalnika i na području nacionalne ekološke mreže (označeno na graf. prilogu br. 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*), ne preporuča se gradnja većih tovilišta.

Članak 81.

(1) Postojeće farme koje imaju legalitet, a ne zadovoljavaju uvjete iz članka 79. ovih odredbi mogu se zadržati i proširivati, ali se nova izgradnja, kao dio postojećeg kompleksa, mora locirati na način da se udaljenosti od građevinskog područja i prometnica povećavaju (ili ostaju iste ukoliko nema drugih mogućnosti) u odnosu na postojeće udaljenosti.

(2) Obaveza vlasnika postojećih farmi je riješiti vodoopskrbu, odvodnju otpadnih voda, kao i zbrinjavanje otpada sa farme na propisani način, tj. u skladu sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

Članak 82.

Dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu za izdavanje propisanog dokumenta za lociranje, odnosno građenje građevina iz članka 75, 76. i 77. bit će naročito određeno:

- veličina parcele i položaj parcele u odnosu na naselje,
- položaj parcele u odnosu na dominantne smjere vjetrova, vodotoke, kanale i sl.,
- tehnološko rješenje i kapaciteti,
- način smještavanja pojedinih sadržaja na parcelu (naročito: prostorije za boravak ljudi),
- rješenje i lokacija pojedinih sadržaja s potencijalnim štetnim utjecajem na okoliš (krma centrala, silosi, gnojnica i sl.),

- prometno rješenje, mogućnost opremanja parcele komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, način sabiranja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje i likvidacija otpada i sl.),
- način ograđivanja parcele, ozelenjavanje parcele i sadnja zaštitnog drveća,
- potencijalni utjecaj na okoliš, te mjere za zaštitu okoliša.

Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje propisanog dokumenta iz prethodnog stavka ne može se parcelirati na manje dijelove.

Članak 83.

(1) Prilikom planiranja prostora za izgradnju gospodarskih građevina za uzgoj životinja upućuje se na primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmi.

Plastenici i staklenici

Članak 84.

(1) Na poljoprivrednim površinama koje služe isključivo za uzgoj povrća, voća, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura mogu se graditi staklenici i plastenici.

(2) Staklenicima se smatraju montažne građevine na drvenom, betonskom ili metalnom roštilju, dok su plastenici montažne građevine od plastične folije na drvenom ili metalnom roštilju.

(3) Udaljenost plastenika ili staklenika od ruba parcele ne može biti manja od 3,0 m.

Pčelinjaci

Članak 85.

(1) Za izgradnju pčelinjaka izvan građevinskog područja primjenjuju se isti uvjeti za udaljenosti od susjednih međa kao za pčelinjake unutar građevinskog područja, određeni člankom 26., stavkom 3.

(2) Pod pojmom pčelinjaka koji se može graditi izvan građevinskog područja podrazumijeva se izgradnja konstrukcije za držanje košnica pčela i košnice pčela, tj. ne dozvoljava se izgradnja čvrstih građevina.

Ribnjaci

Članak 86.

(1) Ribnjakom se smatraju bazeni i prateće građevine za uzgoj ribe, koje je moguće izgraditi na neplodnom poljoprivrednom tlu, te na napuštenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.

(2) Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, a ista se može koristiti isključivo za uzgoj ribe.

(3) Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je na dubinu do 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od susjednih

čestica mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, a ovisno o strukturi tla.

(4) U brdskim predjelima na potočnim vodama ili uz njih, izuzetno je moguća izgradnja ribnjaka i na manjim površinama od navedenih u stavku 2. ovog članka, pod uvjetom da je njihova isplativost dokazana odgovarajućim Programom o namjeravanim ulaganjima.

(5) Formiranje, odnosno izgradnja ribnjaka na tom području vršit će se temeljem posebnih vodopravnih uvjeta i koncesije nadležnog tijela koje upravlja vodom, a uzimajući u obzir karakteristike svake pojedine konkretne lokacije, te uz uvjet da se pri formiranju, odnosno izgradnji ribnjaka dozvoljava iskop postojećeg tla samo u najnužnijem obimu potrebnom za oblikovanje i uređenje ribnjaka.

(6) Minimalno 60% materijala koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka se mora deponirati uz lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti za uređenje obale i okolnog prostora u skladu s projektom na osnovu kojeg je dobivena dozvola za navedeni zahvat.

Uzgajališta divljači

Članak 87.

(1) Za izgradnju/proširenje uzgajališta divljači manjeg kapaciteta primjenjuju se isti kriteriji kao i za izgradnju/proširenje gospodarskih građevina (vezanih uz poljoprivredu) u građevinskom području naselja, unutar mješovite, pretežito stambene izgradnje (prema članku 12. *Odredbi za provođenje*).

(2) Za izgradnju uzgajališta divljači većeg kapaciteta (na području lovišta većeg od 100 ha) primjenjuju se uvjeti definirani nadležnim zakonom.

Izgradnja u funkciji gospodarenja šumama

Članak 88.

(1) Smještaj djelatnosti, odnosno izgradnja u funkciji gospodarenja šumama (lugarnice i sl.) koje se grade u šumi ili na šumskom zemljištu, te građevina u funkciji lova, moraju biti u skladu s posebnim propisima, odnosno uvjetima i suglasnostima koje utvrđuje nadležno tijelo.

(O izgradnji u šumi i na šumskom zemljištu vidi članak 167. ovih odredbi).

2.4.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 89.

(1) Unutar odobrenih eksploatacijskih polja »Špica«, »Hruškovec« i »Jazvina« mogu se u skladu sa Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaštiti okoliša, »Studijom potencijala i osnovama gospodarenja mineralnim sirovinama na području Varaždinske županije« i ostaloj važećoj zakonskoj regulativi izvoditi rudarski radovi (eksploatirati kamen), tj. moguće je iskoristiti sve raspoložive rezerve unutar odobrenih granica polja.

(2) Uz Rudarski projekt potrebno je izraditi i Projekt uređenja okoliša s razrađenim mjerama zaštite okoliša i programom tehničke i biološke sanacije.

Članak 90.

(1) Unutar zona za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti (mekanizacija), dozvoljava se postavljanje isključivo montažnih građevina za potrebe osoblja (čuvarska kućica, sanitarije, blagovanje, kancelarija), koje se nakon eksploatacije moraju ukloniti.

(2) Maksimalna bruto razvijena površina takvih pratećih građevina ne smije prijeći 100 m², a maksimalna visina je prizemnica, bez podruma i potkrovlja.

Članak 91.

(1) Postojeće legalne stambene građevine, vikendice i klijeti koje su izgrađene unutar istražnog ili eksploatacijskog polja, mogu se kao takve zadržati uz dozvoljene rekonstrukcije.

(2) Istražni i rudarski radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost tla parcela na kojima su građevine iz prethodnog stavka, kao ni na ostalim parcelama koje se nalaze u neposrednoj zoni utjecaja.

Članak 92.

(1) Predlaže se izmiještanje dijela trase lokalne ceste LC 25150 na dionici koja prolazi uz kamenolom »Špica« na način da se maksimalno moguće razdvoji kamionski promet vezan uz kamenolom od javnog prometa.

Članak 93.

(1) Ovim Planom ne predviđaju se druge lokacije za eksploataciju kamena na području Općine, tj. zabranjeno je kopanje kamena i drugih mineralnih sirovina od strane pravnih i fizičkih osoba, na vlastitom ili tuđem zemljištu, na bilo kojoj drugoj lokaciji na području Općine.

2.4.3. Infrastrukturni sustavi i građevine

Članak 94.

(1) Izvan građevinskog područja naselja moguća je izgradnja infrastrukturnih sustava i građevina sukladno ovom Planu.

(2) Detaljni uvjeti utvrđivanja koridora i površina infrastrukturnih sustava i građevina definirani su u poglavlju 5. ovih odredbi – *Uvjeti utvrđivanja koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava*.

Članak 95.

(1) Uz prometne koridore mogu se izvan (i unutar) građevinskog područja graditi benzinske postaje sukladno posebnim propisima.

Članak 96.

(1) Manje energetske građevine (elektrane koje koriste obnovljive izvore energije vode, sunca, vjetra,

biomase, bioplina i slično) moguće je smještavati izvan građevinskog područja naselja, i to električne snage do 3 MW, ako se dokaže opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu, te ishode potrebna odobrenja za izgradnju iste.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka se ne mogu smještavati unutar užeg područja Kalnika, zaštićenog u kategoriji značajnog krajobraza.

2.4.4. Ostala izgradnja izvan građevinskog područja

Članak 97.

(1) *Privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija i kiosci, te reklamni panoi* mogu se postavljati izvan građevinskog područja prema uvjetima iz članka 10. stavka 9. i 10. i članka 108.

(2) Na prostoru *odmorišta uz autocestu*, izvan građevinskog područja, moguće je (osim benzinske postaje) izgraditi/urediti prateći ugostiteljsko-turistički sadržaj, manje trgovine, servise i sl.

(3) *Manje vjerske građevine* kao što su kapelice, raspela i slično mogu se izvoditi prema potrebi uz ceste i putove, na način da ne ometaju preglednost na njima i ne ugrožavaju promet. Ove građevine se moraju svojim oblikovanjem i korištenim materijalima uklapati u prostor u kojem se izvode.

Članak 98.

(1) Daje se mogućnost uređenja površina/prostora namijenjenih *za izletnički turizam, te sport i rekreaciju* bez mogućnosti gradnje građevina. Takvi prostori nisu grafički prikazani u Planu.

(2) U svrhu sklanjanja i odmora izletnika moguća je postava manje, funkcionalno primjerene građevine za boravak izletnika (za povremeno korištenje), mobilnog karaktera, izvedene od prirodnih materijala i ambijentalno uklopljene u prostor. Najveća dopuštena visina vijenca takve građevine je 4 m, a najveća tlocrtna površina do 40 m², uključivo natkrivenu terasu ukoliko se ista izvodi. Na gradnju takvog skloništa treba dobiti odobrenje Općine.

(3) Druge površine/prostori, vezani uz turizam koji se mogu urediti bez gradnje, odnosno minimalnim intervencijama u okoliš su: mobilijar od prirodnih materijala (klupice, odmorišta, nadstrešnice, vidikovci, rukohvat, putokazi, informativne ploče i sl.), uređenje biciklističkih staza, trim staza, šetnica, staza za jahanje, područja ra ribolov, dječjih i sportskih igrališta i sličnih sadržaja vezanih za boravak u prirodi.

2.4.5. Postojeća izgradnja izvan građevinskog područja

Članak 99.

(1) Pojedinačne poslovne, stambene i gospodarske građevine, koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15. veljače 1968. godine tretiraju se kao postojeća legalna izgradnja izvan građevinskog područja.

(2) Za postojeću izgradnju navedenu u stavku 1. ovog članka vrijede uvjeti definirani za građevinske parcele u mješovitim - pretežito stambenim zonama, osim ukoliko se postojeća izgradnja nalazi na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama (grebeni brežuljaka, osamljene uzvisine, područja u kontaktu sa šumom ili vodotocima, u šumi, te površinama namijenjenim infrastrukturnim koridorima).

(3) Postojeća izgradnja koja se nalazi na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama može se samo adaptirati, sanirati i rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

(4) Neophodni obim rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada definiran je u poglavlju 9.3. ovih odredbi: *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni*.

(5) Kod postojeće izgradnje koja nije na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama čija je pripadajuća građevna čestica manja od minimalnih veličina propisanih za mješovitu - pretežito stambenu izgradnju, moguće je povećati česticu do propisanih minimalnih veličina, ukoliko je to provedivo.

(6) U sklopu građevina iz stavka 1. ovog članka ne može se vršiti gradnja ni prenamjena u poslovne građevine za bučne i potencijalno opasne djelatnosti.

(7) Pojedinačna izgradnja ili izgradnja u skupinama stambenih, gospodarskih, pomoćnih i poslovnih građevina koje su se donošenjem ovog Plana našle izvan građevinskog područja naselja, a iste nisu izgrađene temeljem, ili u skladu s odgovarajućim propisanim dokumentima prema navedenom u stavku 1., smatraju se *građevinama suprotnim ovom Planu* i ne mogu se legalizirati.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 100.

(1) Ovim Planom određuju se uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja (u smislu izgrađenih struktura) i to u građevinskim područjima i izvan njih.

(2) Gospodarski sadržaji u građevinskim područjima mogu biti smješteni:

a) unutar građevinskih područja naselja i to:

- unutar mješovitih zona, pretežito stambenih,
- unutar »rezerviranih« gospodarskih zona,

b) unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

(3) Gospodarski sadržaji, tj. poslovne građevine koje se grade u građevinskom području naselja unutar mješovitih, pretežito stambenih zona, grade se prema odredbama ovog Plana, poglavlje 2.2.1. *Mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju*, osobito članak 10, 13, 29. i 33.

(4) »Rezervirane« gospodarske zone (zone industrije, malog i srednjeg poduzetništva) definirane unutar građevinskih područja naselja opisane su u poglavlju 2.2.2. *Rezervirane zone*, članak 56.

(5) »Rezervirani« gospodarski sadržaji unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja opisani

su u poglavlju 2.3. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, članak 68.

(6) Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja izvan građevinskog područja obrađeni su u poglavlju 2.4. ovih odredbi (*Izgrađene strukture izvan građevinskog područja*), a odnose se na:

- građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti (podpoglavlje 2.4.1.),
- građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina (podpoglavlje 2.4.2.).

Članak 101.

(1) Za potrebe smještavanja gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju razmjerno veće površine, veći obim prometa (dopremanja i otpremanja većih količina sirovina ili robe), te izgradnju specifičnih građevina većih gabarita, formirane su ovim Planom »rezervirane« gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja i unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (zone iz stavka 4. i 5. prethodnog članka), a prikazane su na katastarskim podlogama u mj. 1:5000, na graf. prilogima br. 4a, 4b i 4e. *Građevinska područja naselja*.

(2) Način uređenja, izgradnje i oblikovanja građevina iz 1. stavka ovog članka definirani su u ovom poglavlju.

(3) Unutar »rezerviranih« gospodarskih zona mogu se graditi poslovne građevine, proizvodni i prerađivački pogoni, trgovački kompleksi (veleprodaja, robne kuće, trgovački centri i sl.), servisne i zanatske radionice, pilane, hladnjače, skladišta, sajmišta, komunalni i sl. sadržaji, te ostale prateće građevine i infrastruktura.

(4) Unutar »rezerviranih« gospodarskih zona moguća je gradnja malih elektrana (manjih energetskih građevina) planirane električne snage do 1 MW - kogeneracijskih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije: energiju vode, vjetra, sunca ili su ložena biomasom iz vlastite proizvodnje.

(5) Unutar gospodarskih zona nije dozvoljeno stanovanje, ali su uz obavezno uređivanje zelenih površina unutar parcela u ovoj zoni, dozvoljeni manji sadržaji druge namjene u smislu pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, rekreacija i sl., te 1 stan portira/čuvara ili vlasnika na parceli veličine minimalno 10.000 m²).

(6) Mogućnost smještaja reciklažnog dvorišta unutar gospodarskih zona definirana je u poglavlju 7. *Postupanje s otpadom*.

(7) Postojeće građevine druge namjene u gospodarskoj zoni mogu se rekonstruirati sukladno odredbama točke 9.3. *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni*, a preporuka je da se te građevine prenamijene za gospodarske sadržaje.

Članak 102.

(1) Ukoliko se ne radi o djelatnostima s potencijalnim izvorom zagađenja, građevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti od pojasa stambene izgradnje (definiranog u članku 29. ovih odredbi), udaljene najmanje za visinu vijenca, odnosno sljemena na zabatu, okrenutom stambenoj građevini, ali ne manje od širine vatrogasnog koridora, tj. minimalno 6 m. Od građevinskih parcela s centralnim sadržajima građevine u gospodarskim zonama moraju biti udaljene minimalno 20 m.

(2) Građevine (ili dijelovi građevine) s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima u zoni gospodarskih djelatnosti moraju od zona stanovanja i centralnih sadržaja naselja biti udaljene najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom minimalne širine 6 m, koji mora sadržavati visoko zelenilo (moguće i u dva poteza ukupne širine 6 m, npr. uz internu prometnicu).

(3) Na osnovu tehnološkog projekta, može se u postupku dobivanja lokacijske dozvole uvjetovati i veća udaljenost ukoliko se radi o djelatnostima koje to zahtijevaju.

(4) Nove građevine koje se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne tvari, potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (npr. rubni dijelovi gospodarskih zona), te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i povezivanje na 112.

Članak 103.

(1) U sklopu zona gospodarskih djelatnosti izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- građevine budu udaljene od jedne međe za širinu vatrogasnog koridora (6m),
- međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini), ali ne manja od širine potrebnog vatrogasnog koridora,
- visina vijenca može iznositi najviše 9,0 m a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno tehnološki proces to zahtijeva,
- najveći koeficijent izgrađenosti građevinske parcele iznosi 40%,
- najmanje 20% od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno, s tim da se ta površina ne može urediti kao parkiralište na perforiranim tlakavcima,
- maksimalna visina građevina je $Po/S+P+1$, uz mogućnost uređenja potkrovlja,
- visina nadozida može biti najviše 1,2 m iznad stropne konstrukcije,
- visina sljemena smije iznositi najviše 12 m mjereno od konačno zaravnatog terena, a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva.

(2) Iznimno se za postojeću industrijsku izgradnju, dozvoljava povećanje izgrađenosti parcele do 50% u slučaju kad tehnološko-proizvodni proces zahtijeva proširenje pogona radi zaokruživanja proizvodnog procesa u funkcionalnu cjelinu.

(3) Kroz izradu planova užeg područja moguće je dozvoliti na određenim lokacijama i pod određenim uvjetima izgradnju građevina i veće visine od navedenih u stavku 1. ovog članka, do maksimalno 30%.

Članak 104.

(1) Minimalna širina pristupne ceste u gospodarskoj zoni je 5,5 m.

(2) Gdje to prostorni uvjeti dozvoljavaju potrebno je između kolnika i nogostupa zasaditi drvored.

(3) Na građevinskoj parceli ili uz javnoprometnu površinu mora se osigurati prostor za parkiranje.

Članak 105.

(1) Ovim Planom obvezuje se izrada plana užeg područja za gospodarsku zonu u Kapeli Kalničkoj i za zonu formiranu između autoceste i državne ceste u Ljubešćici.

Članak 106.

(1) Preduvjet za izgradnju u gospodarskoj zoni je mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav, izvedba sustava odvodnje s nepropusnom kanalizacijom i pročišćavanjem prije upuštanja u recipient, te mogućnost priključenja na potrebnu energetska infrastrukturu (osobitu električnu energiju).

(2) Do realizacije vodovoda u regionalnom sustavu, vodoopskrba građevina se rješava na sanitarno - tehnički ispravan način, prema mjesnim prilikama (na lokalni vodovod, bunari, cisterne), ukoliko je takav način vodoopskrbe moguće primijeniti s obzirom na planirane potrebe vezane uz konkretnu namjenu.

(3) Odvodnju gospodarske zone potrebno je uskladiti s konceptom odvodnje na razini Županije prema definiranom u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora/trasa i površina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave* ovih odredbi za provođenje.

(4) Odvodnja otpadnih voda iz gospodarskih zona može se izvesti putem zasebnog uređaja za pročišćavanje, pojedinačno ili zajednički za više korisnika, ili pak priključenjem na sustav odvodnje naselja, uz potreban predtretman.

(5) Do realizacije sustava odvodnje otpadnih voda naselja, izuzetno je moguće za pogone s manjim količinama otpadnih voda, ukoliko vrsta onečišćenja to dozvoljava, u postupku izdavanja lokacijske dozvole, a prema posebnim sanitarnim uvjetima, dozvoliti zbrinjavanje otpadnih voda putem trodjelnih septičkih jama s mogućnošću pražnjenja.

Članak 107.

(1) Parcele u ovim zonama se moraju ograđivati, ukoliko to nije zabranjeno posebnim zakonima.

(2) Ograda može biti metalna, djelomično zidana, a preporuča se da bude oblikovana živicom. Ograde mogu biti visoke najviše 3 m, ako su providne, odnosno 2 m, ako su neprovidne.

Članak 108.

(1) Gospodarske djelatnosti se mogu smještavati i u kioske, kao i u druge privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija.

(2) Kiosci i druge privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija mogu se postavljati u građevinskom području naselja, u izdvojenom građevinskom području izvan naselja, te izvan građevinskog područja naselja.

(3) Vrsta i način postavljanja kioska definiran je člankom 10. stavak 9. i 10.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 109.

(1) Građevine i prostori za obavljanje društvenih djelatnosti odnose se na slijedeće sadržaje:

- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i društvene sadržaje,
- javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
- turizam, sport i rekreaciju,
- vjerske sadržaje.

Članak 110.

(1) Ovim Planom društvene djelatnosti se prvenstveno smještavaju:

a) unutar građevinskih područja naselja:

- u zone rezervirane za centralne sadržaje (prema članku 55. ovih odredbi),
- u zone mješovite pretežito stambene izgradnje,

b) unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja:

- u zonu centra (prema članku 66. ovih odredbi),
- u zone zelenila sporta i rekreacije (prema članku 67. ovih odredbi).

(2) Zone su prikazane na katastarskim podlogama u mj. 1:5000. na graf. prilogima br. 4. *Građevinska područja naselja*.

(3) Izgradnja društvenih sadržaja u zonama mješovite pretežito stambene izgradnje dijelom je definirana u poglavlju 2.2.1. *Mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju*.

Članak 111.

(1) U zonama rezerviranim za centralne sadržaje mogu se graditi i uređivati i višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, te trgovački, ugostiteljski i drugi poslovni sadržaji karakteristični za centar naselja, uključujući i prateće pomoćne građevine (npr. garaže), ukoliko to ovim odredbama nije drugačije definirano.

(2) Postojeće individualne stambene parcele i građevine u zoni centralnih sadržaja mogu se zadržati uz dozvoljenu rekonstrukciju definiranu u poglavlju 9.3. ovih odredbi. Ukoliko se na tim građevinama i parcelama vrši prenamjena u sadržaje primjerene zoni centra ili se dograđuju takvi sadržaji, mogući su i veći zahvati, poštivajući uvjete maksimalne izgrađenosti parcele i potrebne udaljenosti.

(3) Ne dozvoljava se formiranje novih parcela i izgradnja novih građevina individualnog stanovanja u zonama centralnih sadržaja, ukoliko ne sadrže i poslovni prostor predviđen za djelatnost koja je u skladu s namjenom zone.

(4) U zonama centralnih sadržaja zabranjena je izgradnja građevina s potencijalnim izvorima zagađivanja, a sve postojeće takve građevine treba ukloniti.

Članak 112.

(1) Brutto izgrađenost parcela za izgradnju građevina iz članka 109. (izuzev za ugostiteljsko-turističku namjenu) ne može biti veća od:

- 30%, ako su građene na slobodnostojeći način,
- 40%, ako su građene na poluotvoren ili ugrađen način (nizovi).

(2) Brutto izgrađenost parcele za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene unutar građevinskog područja naselja ne može biti veća od 30% uz koeficijent iskoristivosti do 0,8.

(3) Najveća brutto izgrađenost parcele za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene planirane unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ne može biti veća od 20% uz koeficijent iskoristivosti do 0,8.

(4) Visina građevina iz članka 109. ne može biti viša od prizemlja + 2 kata, uz mogućnost uređenja potkrovlja i podruma/suterena, odnosno 12 metara do vijenca građevine, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine.

(5) Iznimno, za pojedine građevine moguća je i veća visina od navedene u prethodnom stavku ukoliko se ista odredi planom užeg područja.

(6) Za predškolske ustanove visina ne može biti veća od prizemlja, uz mogućnost uređenja potkrovlja i podruma, odnosno 5,0 m do vijenca građevine, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena.

(7) Kod vjerskih građevina specifičnih oblika gradnje (tornjevi) visina može biti i viša.

Članak 113.

(1) Udaljenost građevina iz članka 109. od susjedne međe mora iznositi najmanje 3 m.

(2) Udaljenost građevina iz članka 109. od susjedne međe individualne stambene građevine ne može biti manja od 5,0 m, a od same individualne stambene građevine ne može biti manja od jedne visine veće građevine.

(3) Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina iz članka 109. ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini). Manja udaljenost se može dozvoliti samo pod uvjetom ako se glavnim projektom dokaže da je konstrukcija građevine otporna na rušenje od elementarnih nepogoda.

(4) Postojeće građevine društvenih djelatnosti koje se nalaze na manjim udaljenostima od propisanih, mogu se zadržati, uz mogućnost rekonstrukcije sukladno navedenom u poglavlju 9.3. *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni*.

(5) Pomoćni objekti koji se grade na parceli u zoni centralnih sadržaja mogu se graditi prislonjeni uz osnovnu građevinu ili pak udaljeni od nje minimalno 5,0 m.

Članak 114.

(1) Najmanje 40% građevinske parcele treba uređiti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo u slučaju

izgradnje građevina sportsko-rekreacijske namjene i ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom području naselja, te ugostiteljsko-turističke namjene unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

(2) Najmanje 60% građevinske parcele treba urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo u slučaju izgradnje građevina sportske namjene unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

(3) Uz dječji vrtić/jaslice te osnovnu/srednju školu, obavezno je osigurati slobodne zelene površine za igrališta i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.

(4) Za ostale građevine navedene u članku 109., izuzev građevina navedenih u stavku 1, 2. i 3. ovog članka, najmanje 20% građevinske parcele namijenjene izgradnji građevina društvene namjene, mora biti uređeno kao zelena parkovna površina.

Članak 115.

(1) Do građevinskih parcela na kojima će se graditi građevine iz članka 109. potrebno je osigurati javnu prometnu površinu, osposobljenu za promet vatrogasnih vozila.

(2) Uz sadržaje društvenih djelatnosti potrebno je osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila na otvorenim parkiralištima ili u garažama, na parceli ili na javnoj površini, poštujući normative u skladu s člankom 126.

Članak 116.

(1) Ograđivanje parcela sadržaja društvenih djelatnosti nije obavezno, osim za odgojne i obrazovne ustanove i sportsko-rekreacijske sadržaje (igrališta na otvorenom).

(2) Ograde se grade, a parcele parterno uređuju sukladno uvjetima u mješovitoj, pretežito stambenoj zoni (definirano člancima od 40. do 46. ovih odredbi), ukoliko posebnim propisima nije drugačije definirano. Preporuča se prvenstveno koristiti zeleni nasad za ograde.

(3) Iznimno, ograde sportsko-rekreacijskih sadržaja (igrališta na otvorenom) mogu biti više od definiranog u članku 41., ali providne i ne više od 3 m, osim ako veću visinu ne zahtijevaju posebni tehnički zahtjevi vezani uz konkretan sport.

(4) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrebljeni materijali, moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, naseljem kao cjelinom i krajolikom.

(5) Građevine na građevnim česticama treba smještavati na način da funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije sukladno navedenom u članku 20. ovih odredbi.

Članak 117.

(1) Kod projektiranja građevina iz članka 109. kao i kod višestambenih građevina obavezno je pridržavati se propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA/ TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 118.

(1) Planom je predviđeno opremanje područja Općine slijedećom prometnom i komunalnom infrastrukturom:

- Prometna infrastruktura:
 - cestovni promet,
 - pošta i javne telekomunikacije,
- Energetski sustav
 - elektroopskrba,
 - plinoopskrba,
- Vodnogospodarski sustav
 - vodoopskrba,
 - odvodnja,
 - zaštita od štetnog djelovanja voda
- Groblja (obrađeno u članku 69. ovih odredbi).

(2) Detaljno određivanje trasa prometnica i druge infrastrukture, određene ovim Planom, utvrđuje se detaljnijom dokumentacijom (planom užeg područja, projektom), vodeći računa o lokalnim i mikrolokacijskim mogućnostima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja infrastrukture potrebno je pridržavati se posebnih uvjeta, važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.1. Prometna infrastruktura

Cestovni promet

Članak 119.

(1) Područjem Općine prolazi autocesta, te mreža razvrstanih cesta (državna i lokalne ceste) čiji su koridori definirani na kartografskom prikazu, br. 1. »Korištenje i namjena površina«, u mjerilu 1: 25.000.

AUTOCESTA

Članak 120.

(1) Sukladno Zakonu o javnim cestama uz autocestu je potrebno osigurati zaštitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane ceste. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i dr. građevina).

(2) U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, graditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

(3) Za svaki zahvat unutar zemljišnog pojasa autoceste od strane pravnih ili fizičkih osoba, potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama - Sektor za održavanje.

(4) Sukladno Zakonu o javnim cestama zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoji, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste.

(5) Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvlaču pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

(6) U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zaslepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativnu utjecaj na odvijanje prometa na autocesti.

(7) Granice novoplaniranih gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste.

(8) Obaveza investitora budućih objekata koji se nalaze u blizini trase autoceste je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke.

OSTALE CESTE

Članak 121.

(1) I kod ostalih javnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas definiran Zakonom o javnim cestama.

(2) U slučaju gradnje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste, potrebno je prethodno zatražiti uvjete/suglasnost nadležne službe, a u ovisnosti o kategoriji ceste.

(3) Na javnim cestama i u zaštitnom pojasu uz javnu cestu nije dopušteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja, te odnosa prema javnoj cesti ugrožavale sigurnost prometa.

(4) Planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke je moguće ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.

Članak 122.

(1) Sve javne prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevinskih parcela ili su uvjet za formiranje građevinske parcele moraju biti vezane na sustav javnih prometnica, a moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture.

(2) Za cestovne prometnice, koje postoje u naravi, a nisu kao takve sadržane u važećim katastarskim planovima, potrebno je oformiti parcelu prije izdavanja dokumenata za lociranje/izgradnju građevina na građevinskim parcelama.

(3) Prilaz/priključak s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba planirati, projektirati i izvoditi,

te planirati u planskoj dokumentaciji užeg područja sukladno posebnim propisima, tako da se ne ugrožava odvijanje prometa na javnoj prometnoj površini, odnosno sukladno članku 47. i 48. ovih odredbi.

Članak 123.

(1) Prilikom uređenja postojeće ulične mreže, kao i otvaranja novih ulica, potrebno je voditi računa da minimalna širina koridora između uličnih ograda omogućava izgradnju dvosmjernog kolnika i pješačkih staza, da se na križanjima osigura izvedba minimalnog radijusa od 6,0 m, a u slučaju teretnog i/ili autobusnog prometa i više.

(2) Detaljnijom razradom (plan užeg područja, projekt i sl.) potrebno je definirati položaj instalacija komunalne infrastrukture u koridoru ulice, a po potrebi i prostoru između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine.

(3) U slučaju da se ne izrađuje detaljnija planska ili projektna razrada, načelno se komunalne instalacije polažu izvan kolnika (osim eventualno kanalizacije) ispod nogostupa ili u pojasu između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine. Raspored instalacija komunalne infrastrukture u pravilu se utvrđuje tako da se jednom stranom ulice polažu instalacije elektroopskrbe i telekomunikacija, te eventualno kanalizacije (ukoliko se ona ne polaže ispod kolnika), a drugom stranom ulice polažu se vodovodne i plinske instalacije.

Članak 124.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar građevinskog područja uz koju se izgrađuju ili postoje stambene ili druge građevine, te na koju te građevine imaju izravan pristup.

(2) Državne i lokalne ceste (javne ceste), smatraju se tom vrstom ceste i kad su u funkciji ulice u naselju.

(3) Ulica iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanju kolovoznu širinu 5,0 m (za dvije vozne trake, tj. za dvosmjerni promet), odnosno 3,0 m za jednu voznu traku (jednosmjerni promet).

(4) Izuzetno, u slučaju interpolacije objekata u već izgrađenom području, može se dozvoliti izgradnja novih građevina ili izdati rješenje o izvedenom stanju i ako nisu ispunjeni uvjeti propisane kolovozne širine iz prethodnog stavka. U tom slučaju širina kolnika za dvosmjerni promet može biti minimalne širine 3,0 m s tim da se kod prve rekonstrukcije kolnika obavezno izvedu ugibališta na svakih 100 m na preglednom dijelu ulice, odnosno na svakih 50 m na nepreglednom dijelu ulice, odnosno najmanja širina za samo jednu voznu traku (za jednosmjerni promet) je 2,0 m.

(5) Iznimno se, u već izgrađenom dijelu naselja može dozvoliti otvaranje nove ulice širine kolnika s obaveznim ugibalištima kao u stavku 4., ukoliko je nemoguće postići uvjete iz stavka 3. ovog članka.

(6) Kolni pristup za parcelu i slijepi odvojak ulice čija dužina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom dijelu može izuzetno biti širine 3 m.

Članak 125.

(1) Najmanja udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne može biti manja od one određene u članku 40. ovih odredbi.

(2) Izuzetno, slijepa ulica može se izvesti kao jedinstvena kolno pješačka površina bez nogostupa ili s nogostupom samo uz jednu njenu stranu, u istoj razini.

(3) U koridoru ulice unutar naselja treba predvidjeti uređenje pločnika u širini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 0,75 m.

(4) Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje preuskih ulica, uklanjanje oštrog zavoja, te zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet.

(5) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

Članak 126.

(1) Za potrebe korištenja poslovnih, proizvodnih, servisnih, sportsko-rekreacijskih, javnih i sličnih građevina utvrđuje se obaveza osiguranja parkirališnih ili garažnih mjesta za osobna ili teretna vozila.

(2) Dimenzioniranje minimalnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za građevine iz prethodnog stavka utvrđuje se na osnovu normativa iz slijedeće tablice:

namjena građevine (dijela građevine)	broj mjesta na:	potreban broj mjesta
1. Proizvodni i skladišni prostori	1 zaposlenik**	0,4 PGM
2. Uredski prostori	100 m ² *	2 PGM
3. Trgovina	100 m ² *	4 PGM
4. Banka, pošta, usluge i sl.	100 m ² *	4 PGM
5. Ugostiteljstvo	100 m ² *	4 PGM
6. Višestambene građevine	1 stan	1,5 PGM

* korisnog prostora;

** maksimalan br. radnika u jednoj smjeni

(3) Smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta treba predvidjeti na parceli ili u neposrednoj blizini (kupnjom ili zakupom zasebnih parcela), a izuzetno i na javnoj površini, uz prethodno odobrenje Općine ili pravne osobe koja upravlja javnom površinom.

(4) Za ostale sadržaje kao što su višenamjenske dvorane, sportsko-rekreacijske građevine, škole i predškolske ustanove, zdravstvene, vjerske i slične građevine, broj potrebnih parkirališnih i garažnih mjesta orijentaciono se utvrđuje prema slijedećoj tablici, uz mogućnost prilagodbe prema lokalnim potrebama:

Namjena građevine	broj mjesta na:	potreban br. mjesta
1. Višenamjenske dvorane	1 gledatelj	0,1 PGM
2. Sportsko-rekreacijske građevine	1 gledatelj	0,2 PGM
3. Škole i predškolske ustanove	1 zaposlenik	2 PGM
4. Zdravstvo	100 m ² korisnog prostora	2 PGM
5. Vjerske građevine	1 sjedalo	0,1 PGM

(5) Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati parkirališta za vozila invalida i to najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 parkirališnih mjesta.

Članak 127.

(1) Na javnim cestama i ulicama po kojima se odvija javni prijevoz putnika mogu se graditi autobusna stajališta s nadstrešnicama za putnike.

(2) Uz razvrstane ceste treba omogućiti gradnju i uređivanje biciklističkih staza, tako da im širina bude najmanje 1,0 m za jedan smjer, a nagib, u pravilu ne veći od 4%.

Pošta i javne telekomunikacije

Članak 128.

(1) Postupak ishođenja propisane dokumentacije za lociranje i građenje (postavljanje) elektroničke

telekomunikacijske infrastrukture na prostoru Općine Ljubeščica provodi se prema planu višeg reda, tj. Prostornom planu Varaždinske županije i smjernicama propisanim u Odredbama za provođenje tog Plana.

(2) Potrebne planirane zone elektroničke telekomunikacijske infrastrukture (kružnice/područja unutar kojih je potrebna postava jednog antenskog stupa) ucrtane su kao informacija na kartografskom prikazu 2.a Pošta i telekomunikacije.

(3) Planiranje dodatnih zona elektroničke telekomunikacijske infrastrukture moguće je odrediti samo planom višeg reda.

Članak 129.

(1) Ovim Prostornim planom predviđena rekonstrukcija postojeće TK mreže uz potrebna proširenja, te postizanje veće iskorištenosti i iskoristivosti mreže vršit će se u skladu s propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera.

(2) Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske kabele (mrežne, svjetlovodne i koaksijalne) u pravilu treba polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

5.2. Energetski sustav

Elektroenergetika

Članak 130.

(1) Na osnovu detaljnije elaboracije opremljenosti naselja električnom energijom potrebno je dati optimalna rješenja snabdjevanja pojedinih naselja ili dijelova naselja. Osobito se to odnosi na planirane gospodarske zone.

(2) Daljnje širenje 10(20) kV mreže odvijat će se sukladno potrebama konzuma i mogućnostima HEP-a, uz potrebno poboljšanje kvalitete postojeće mreže.

(3) Podzemni vodovi se u pravilu polažu u koridoru postojećih i planiranih prometnica. Pri izgradnji unutar građevinskih područja mora se voditi računa o zračnim vodovima, tj. moraju se poštivati minimalne propisane udaljenosti (zaštitni koridori).

(4) Postojeće zračne 10 kV vodove treba postupno zamijeniti podzemnim energetskim kabelima sukladno konfiguriranju nove 10 kV kabela mreže i usklađeno s namjenom prostora.

(5) Na području Općine moguća je izgradnja malih elektrana i manjih energetskih građevina koje koriste obnovljive izvore energije: energiju vode, vjetra, sunca ili su ložena biomasom iz vlastite proizvodnje, u skladu s člankom 96. i 101. stavak 4. ovih odredbi.

Plinoopskrba

Članak 131.

(1) Sve zahvate uz magistralni plinovod Zabok - Ludbreg DN 500/50 potrebno je izvoditi uz suglasnost nadležne tvrtke/poduzeća.

(2) U koridoru postojećeg plinovoda iz stavka 1. planira se polaganje novog magistralnog plinovoda.

(3) U zaštitnom pojasu širine 30 m lijevo i desno od osi magistralnih plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi. Iznimno se, sukladno uvjetima i mjerama propisanim od nadležnih službi može graditi i na manjoj udaljenosti.

(4) Svaka eventualna gradnja u rubnom području zaštitnog pojasa ili unutar istog, odnosno njegovo presijecanje drugom infrastrukturom mora se regulirati primjenom posebnih tehničkih propisa koji određuju odnos plinovoda i ostalih objekata u prostoru.

(5) U pojasu širine 5 m s obje strane osi plinovoda zabranjena je sadnja biljaka čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Članak 132.

(1) Distributer prirodnog plina treba pri izdavanju uvjeta za projektiranje i izgradnju dijelova distributivne

mreže nastojati očuvati osnovnu prostornu koncepciju planirane distribucije plinskog sustava definiranu »Studijom opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske«.

(2) Eventualne veće potrebe za plinom u planiranim gospodarskim zonama, (a što nije obuhvaćeno proračunskim uvjetima u »Studiji opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske«) moguće je također osigurati produljenjem postojeće ulične plinske mreže ili izgradnjom novih plinskih odvojaka.

(3) Razvodne plinovode je preporučljivo polagati u koridore postojećih i planiranih prometnica.

(4) Distributer je obavezan preventivnim održavanjem i nadzorom postojećeg sustava ukloniti, odnosno smanjiti na minimum mogućnost nastanka kvarova koji mogu imati za posljedicu i privremeno zagađenje okoliša.

Članak 133.

(1) Trafostanice, telefonske centrale i plinske redukcijske stanice kada se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.

5.3. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Članak 134.

(1) Predviđeno priključenje područja Općine na Regionalni vodovod »Varaždin« treba izvesti u skladu s konceptom iz »Studije vodoopskrbe Varaždinske županije«.

(2) Do izgradnje cjelovitog sustava na razini Županije, dozvoljava se izvedba privremenih rješenja unutar područja Općine u skladu s postojećim mogućnostima sustava vodoopskrbe, ali na način koji u budućnosti omogućava izvedbu spoja na cjeloviti sustav.

(3) Do realizacije priključivanja na regionalni sustava vodoopskrbe, mogu se i dalje koristiti lokalni vodovodi, ili drugi odgovarajući načini vodoopskrbe, ukoliko isti tehnički i kvalitetom vode zadovoljavaju, a uz obvezu redovitih kontrola kvalitete vode. U tom slučaju potrebno je formirati zaštitne zone i adekvatne službe održavanja lokalnih vodovoda.

(4) Lokalni vodovodi mogu se po potrebi rekonstruirati u smislu zadovoljenja neophodnih uvjeta.

Odvodnja

Članak 135.

(1) Rješenje odvodnje se temelji na izvedbi javne kanalizacije prema »Studiji zaštite voda Varaždinske županije«.

(2) Ukoliko se rade (preporučene) više faze projektne dokumentacije, Studija daje mogućnost primjene nekih drugih načina odvodnje u odnosu na predložene, a u cilju odabira najpovoljnijeg sustava.

(3) Do realizacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kao i za naselja koja Studija nije obuhvatila) odvodnja se bazira na dobro izvedenim trodjelnim septičkim jamama s mogućnošću praznjenja i redovnog održavanja. Isto vrijedi i u slučaju kada se odvodnja u zatvoreni sustav počne provoditi prije realizacije pojedinih uređaja za pročišćavanje.

(4) Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipient tako tretirati da se uklone sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipient.

Članak 136.

(1) Odvodnju otpadnih voda iz postojećih i planiranih gospodarskih (industrijskih) zona, kao i iz gospodarskih građevina za uzgoj životinja (tovilišta) treba u pravilu riješiti priključivanjem na planirane sustave odvodnje naselja uz potreban predtretman, ili pak zasebnim sustavima preko individualnih uređaja za pročišćavanje.

(2) Do realizacije sustava odvodnje otpadnih voda naselja mogu se otpadne vode iz tih zona zbrinjavati i putem trodjelnih septičkih jama, ukoliko njihova količina i vrsta onečišćenja to dozvoljava, te ukoliko se osigura njihovo praznjenje na način i na lokaciju koja ne ugrožava okoliš. Za isto treba dobiti rješenje i na njega obrazloženje u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

(3) Za sva parkirališta (javna i privatna unutar parcela) s više od 10 parkirališnih mjesta za osobne automobile ili za više od 6 mjesta za kamione i autobuse, odvodnju oborinskih voda potrebno je riješiti uz obaveznu ugradnju separatora ulja i masti.

Uređenje voda

Članak 137.

(1) Ovim Planom je na području Općine Ljubešćica planirana *vanjska granica uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa* rijeke Bednje u širini od 56 m.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Prirodne i krajobrazne vrijednosti

Članak 138.

(1) Zaštićeni dijelovi prirode, prirodne vrijednosti planirane za zaštitu, kao i dijelovi koji čine sastavni dio *Nacionalne ekološke mreže* prikazani su na kartografskom prikazu br. 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora* u mjerilu 1:25000.

6.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 139.

(1) Od zaštićene prirodne baštine na području Općine Ljubešćica je značajni krajobraz Kalnika - uže područje, definirano kao prirodna baština od državnog značaja.

(2) Za zahvate i radnje nad zaštićenim dijelovima prirode vrijede uvjeti prema Zakonu o zaštiti prirode. Na zaštićenim dijelovima prirode i u njihovoj neposrednoj blizini nisu dozvoljeni zahvati kojima bi se promijenile ili narušile njihove neizmijenjene vrijednosti, a svi se zahvati trebaju provoditi koordinirano s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

(3) Unutar zaštićenog užeg područja Kalnika ovim Planom se planira dodatno zaštititi:

- na lokaciji grebena Kalnika - botanički spomenik prirode,
- na sjevernim obroncima Kalnika - poseban rezervat šumske vegetacije.

(4) Na području Općine rastu biljke i obitavaju životinje *zaštićene* prema Zakonu o zaštiti prirode. Zabranjene su radnje kojima se zaštićene biljke i životinje ometa i uznemiruje u prirodnom životu i slobodnom razvoju (branje, uklanjanje, oštećivanje, rastjerivanje, proganjanje, hvatanje i dr.).

(5) Osim zaštićenih biljnih vrsta na području Općine rasprostranjene su rijetke i ugrožene biljne vrste čija brojnost opada, a staništa nestaju. Preporuča se da za njih vrijede ista ograničenja kao i za zaštićene biljne vrste.

Članak 140.

(1) Ovim je Planom na području Općine Ljubešćica detaljnije definirana granica obuhvata planiranog proširenja *značajnog krajobraza* Kalnik - šire područje, i to na način da obuhvaća značajne šumske površine s izvorštima pitke vode, čitavo naselje Ljubelj i vrh Ljubelj, dijelove potoka Ljuba Voda i Rakovec, te vikend zone u brežnim dijelovima naselja Ljubešćica, Kapela Kalnička i Rakovec.

(2) Navedena granica je prikazana na graf. prilogu br. 3. *»Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora«* i može se kroz provođenje postupka zaštite korigirati.

(3) Planirani značajni krajobraz - šire područje Kalnika prostorno obuhvaća i gradove Ludbreg, Varaždinske Toplice i Novi Marof, te Općinu Donji Martijanec. Prostorno-planskom dokumentacijom navedenih jedinica lokalne samouprave preuzeta je planirana zaštita tog područja iz PPŽ-a, te iz Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske.

(4) Prije pokretanja postupka zaštite šireg područja Kalnika potrebno je izvršiti detaljno istraživanje i vrednovanje prostora, tj. prethodno ispitivanje mogućnosti cjelovite zaštite šireg područja u sklopu gore navedenih jedinica lokalne samouprave.

(5) Koordinirano s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode potrebno je pokrenuti inicijativu za zaštitu najugroženijih dijelova unutar tog područja.

(6) Za navedeno područje vrijede posebna ograničenja u korištenju u smislu da je korištenje resursa i izvođenje zahvata u tim predjelima potrebno provoditi na način da se očuva biološka i krajobrazna raznolikost, ekološki potencijal i postojeće stanje eko-sustava.

Članak 141.

(1) Ovim Planom se u kategoriji geomorfološki *spomenik prirode* planiraju zaštititi stijene i pećina Kamenac.

(2) Potrebno je izvršiti inventarizaciju tog prostora, odrediti obuhvat na razini katastarskih podloga, te izraditi mjere zaštite.

Članak 142.

(1) Prirodne vrijednosti zaštićenim proglašava Županijska skupština, a postupak zaštite provodi Javna ustanova.

Članak 143.

(1) Izgradnja unutar prostora planiranih za zaštitu (namijenjena rekreaciji, odmoru, turizmu, infrastrukturi) ili pak eksploatacija mineralnih sirovina, moguća je samo uz ishođenje posebnih uvjeta od strane državnog tijela nadležnog za poslove zaštite prirodne baštine.

(2) Stambena, vikend i tiha poslovna izgradnja bez potencijalnih izvora zagađenja unutar građevinskog područja definiranog ovim Planom, a koje se nalazi unutar zaštićenog ili za zaštitu planiranog krajolika dozvoljava se bez posebnih uvjeta, dok je za sve ostale poslovne sadržaje potrebno ishoditi posebne uvjete.

(3) U slučaju realizacije zaštite nekog područja biti će definirana konkretna ograničenja korištenja i uređenja tog prostora.

Članak 144.

(1) Svaku planiranu aktivnost vezanu uz eksploataciju mineralnih sirovina unutar za zaštitu planiranog krajolika potrebno je detaljno preispitati i usuglasiti s naprednim ekološkim kriterijima.

(2) Kod svake eksploatacije potrebno je istovremeno, odnosno sukcesivno provoditi i sanaciju eksploatacijskog polja (etaža po etaža) odozgo prema dolje, uključujući i biološku rekultivaciju.

(3) Potrebna je hitna sanacija i biološka rekultivacija svih postojećih površinskih kopova i eksploatacijskih polja, posebno kamenoloma »Hruškovac« (kontaktna zona značajnog krajobraza Kalnik).

6.1.2. Područja Nacionalne ekološke mreže

Članak 145.

(1) Na području Općine nalaze se slijedeći dijelovi *Ekološke mreže Republike Hrvatske*:

- HR2000366 *Bednja* i HR2000579 *Kalnik* - područja važna za divlje svojte i stanišne tipove,
- HR1000008 *Bilogora* i *Kalničko gorje* - područje važno za ptice EU (tzv. SPA područja).

(2) U slučaju zahvata koji mogu bitno utjecati na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost, potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu.

(3) Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže, kao i smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova definirane su u **Obrazloženju** ovog Plana.

(4) Na području nacionalne ekološke mreže, kao i na područjima označenim kao ostale prirodne i krajobrazne vrijednosti preporuča se ograničiti izgradnju biljnih farmi i toviljšta-životinjskih farmi.

6.1.3. Ostale krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 146.

(1) Osim zaštićenih dijelova prirode i dijelova prirode planiranih za zaštitu, ovim su Planom navedeni i slijedeći prirodni predjeli koje je potrebno očuvati i štiti: *ostali značajniji šumski i vodni predjeli: šumske površine, šumarci, vegetacijski pojas uz Bednju, svi ostali potoci i vodna staništa s pripadajućim širim područjem (vegetacijskim pojasom), kao i sve živice, skupine stabala i pojedinačna stabla unutar Općine.*

Članak 147.

(1) Kod namjeravanih zahvata uz vodotoke i u pripadajućem im vegetacijskom pojasu potrebno je poštivati uvjet da u prirodnim inundacijama nije dozvoljena izgradnja radi zaštite ljudi i imovine i zbog očuvanja cjelovitosti prirodnog vodnog krajolika.

(2) Nakon izvršene regulacija korita rijeke Bednje potrebno je izvršiti revitalizaciju i renaturaciju (oplemenjivanje) ekosustava. Oplemenjivanje je potrebno izvršiti na način da se formiraju pojasevi visoke vegetacije i grmlja uz korito rijeke i u retencijskoj dolini rijeke sadnjom odgovarajućih biljnih vrsta, kako bi se osigurao životni prostor (biotop) za biljne i životinjske zajednice i vrste, povećala autopurifikacijska sposobnost rijeke, ponovno uspostavila ekološka ravnoteža te biološka i krajobrazna raznolikost.

Članak 148.

(1) Postojeće šume treba maksimalno zaštititi i očuvati, pa nije dozvoljena njihova prenamjena i krčenje, izuzev u slučajevima opisanim u članku 167.

(2) Potrebno je zaustaviti negativan trend krčenja privatnih šuma kroz Programe gospodarenja privatnim šumama, čiju izradu treba potaknuti i s razine Općine.

Članak 149.

(1) Pojedinačne panoramske točke i poteze značajne za panoramske vrijednosti krajobraza potrebno je očuvati od izgradnje stupova baznih stanica i druge neprimjerene izgradnje posebice pojedinačne individualne izgradnje koja od postojeće odstupa volumenom, oblikovanjem i materijalima, kako bi se zadržala postojeća fizionomija krajolika i vizualno vrijedne i eksponirane lokacije.

Članak 150.

(1) U svrhu očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora, sve nadzemne i podzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski usuglašeno objedinjavati, a posebice prometne koridore koji za sobom povlače izgradnju građevina i širenje naselja.

(2) Prilikom pribavljanja propisane dokumentacije za lociranje i izgradnju stupova ili tornjeva viših od 20 m potrebno je zatražiti mišljenje službe nadležne za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

6.2. Kulturna baština

Članak 151.

(1) Na području Općine Ljubeščica nema graditeljske baštine koja je formalno zaštićena kao kulturno dobro Rješenjem o preventivnoj zaštiti ili upisom u Registar kulturnih dobara, odnosno koja bi imala status kulturnog dobra prema važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Ovim Planom se predlaže u skladu sa *Zakonom o zaštiti*:

- župnu crkvu Majke Božje Snježne u Ljubeščici, kao sakralnu građevinu,
- ruralnu aglomeraciju tradicijskih kamenih kuća u Ljublju, kao civilne građevine,
- mjesno groblje u Kapeli Kalničkoj kao arheološki lokalitet.

(3) Za predloženu baštinu potrebno je provesti postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, odnosno potrebno ju je istražiti i valorizirati, te utvrditi prostorne međe, nakon čega se može privremeno donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti, a zatim i konačno rješenje o zaštiti i upis u Registar kulturnih dobara.

Članak 152.

(1) Za potencijalne arheološke lokalitete vrh Kula i vrh Ljubelj potrebno je prije izvođenja bilo kakvih radova (iskopavanja, istraživanja radi eksploatacije kamena ili bilo kakvih drugih građevinskih radova) provesti prethodna arheološka istraživanja i pokusna sondiranja. Ovisno o rezultatima, tj. vrijednosti lokaliteta, odredit će se eventualni daljnji zahvati.

Članak 153.

(1) U najstarijem dijelu naselja Ljubeščica (koji prvenstveno obuhvaća Bednjansku i dio Kalničke ulice) potrebno je kod novih građevinskih zahvata nastojati zadržati izvornu parcelaciju, strukturu i tipologiju gradnje, te obavezno primjenjivati tradicijski građevni materijal (cigla, kamen, glineni crijep, vapnena žbuka). Visinu građevina u ovom dijelu naselja treba ograničiti maksimalno na podrum ili suteran + prizemlje + potkrovlje.

(2) U Ljubeščici, u zoni rezerviranoj za centralne sadržaje, potrebno je obnoviti, rekonstruirati i adaptirati postojeće građevine, te umjesto stanovanja omogućiti i centralne sadržaje unutar zatečene gradnje.

(3) Postojeću trafostanicu u neposrednoj blizini crkve potrebno je izmjestiti.

Članak 154.

(1) Zatečenu tradicijsku gradnju u južnom dijelu naselja Ljubeščica (Javorni vrh, Peskovec, Žulinec) potrebno je maksimalno očuvati, a prilikom planiranja nove izgradnje potrebno je ostvariti harmoničan odnos s krajolikom, tj. i dalje preferirati drvo kao tradicijski građevni materijal ovog područja, uz ciglu, kamen, crijep i vapno. Gabarite novih građevina treba ograničiti na prizemnicu s podrumom/suteranom, maksimalno 80-ak m² po etaži. Krov treba predvidjeti kao kosi, nagiba 30-45°, pokrov crijepom.

Članak 155.

(1) Evidentiranu graditeljsku baštinu koja nema svojstva kulturnog dobra i zaštitu prema važećem *Zakonu*, a predstavlja vrijednosti od lokalnog značenja, Općina može u skladu s propisanom procedurom proglasiti zaštićenim i odrediti način zaštite, uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Osim župne crkve u Ljubeščici i skupine kamenih kuća u Ljublju od veće važnosti za Općinu su kurija župnog dvora i kuća Šošarić u Ljubeščici.

(3) Do relizacije zaštite u skladu sa zakonom sve intervencije na građevinama iz prethodnog stavka moguće je izvoditi isključivo na osnovu dokumentacije izrađene od ovlaštenih projektanata na koje treba ishoditi mišljenje nadležne službe (*Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Varaždinu*).

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 156.

(1) Općina podržava opredjeljenja Županije o zajedničkom zbrinjavanju otpada za područje cijele Županije, unutar Županije ili šire regije, putem županijskog ili regionalnog centra za gospodarenje otpadom, s time da ta lokacija ne može biti na području Općine Ljubeščica.

(2) Sukladno županijskim opredjeljenjima Općina će se na odgovarajući način uključiti u sustav gospodarenja otpadom i izvršiti potrebna usklađenja.

Članak 157.

(1) Općina je, sukladno zakonskoj regulativi s područja gospodarenja otpadom dužna na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

(2) Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta iskoristivih otpadnih tvari (papir i karton, staklo, metali, plastika i sl.) i opasnog otpada od građana (baterije, lijekovi i sl.)

(3) Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

(4) Reciklažno dvorište su ograđeni i nadzirani objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša, u kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno skupljanje i razvrstavanje otpada.

(5) Smještaj reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad planira se, varijantno, na tri lokacije:

- unutar gospodarske zone u Kapeli Kalničkoj,
- unutar dvije gospodarske zone u Ljubeščici.

(6) Ako se reciklažno dvorište gradi unutar gospodarske zone u kojoj postoji obaveza izrade plana užeg područja, moguće ga je izvesti i prije izrade tog

plana ukoliko se locira rubno u zoni i ako mu se može osigurati pristupni put i potrebna prateća infrastruktura.

(7) Na lokaciji reciklažnog dvorišta moguće je otpad prikupljati, razvrstavati, obrađivati i privremeno skladištiti neopasni otpad, odnosno razvrstavati, mehanički obraditi i privremeno skladištiti građevinski otpad uz slijedeće uvjete:

- način uređenja, izgradnje i oblikovanja skladišta ili drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi) definira se istovjetno građevinama u gospodarskoj zoni,
- otpad je potrebno obrađivati i skladištiti na takav način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor.

Članak 158.

(1) Općina je dužna osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom u svim naseljima i za sva domaćinstva, uvođenjem sustava odvojenog prikupljanja (kontinuiranog i periodičkog) i organiziranim odvozom komunalnog otpada, a povremeno i prikupljanjem glomaznog otpada.

(2) Općina je dužna provoditi sve aktivnosti i donositi akte vezane za postupanje s otpadom za koje je nadležna sukladno propisima koji reguliraju problematiku gospodarenja otpadom (Plan gospodarenja otpadom, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, dostava podataka, osiguranje financijskih sredstava i dr.).

Članak 159.

(1) Sva nelegalna (divlja) odlagališta komunalnog otpada i otpadom onečišćene površine na području Općine potrebno je, sukladno zakonskim propisima, u potpunosti sanirati.

Članak 160.

(1) Proizvođači otpada koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a koji se po sastavu i svojstvima razlikuje od komunalnog otpada, dužni su isti zbrinuti sukladno zakonskim propisima.

Članak 161.

(1) Zbrinjavanje otpadnih voda definirano je člancima 135. i 136. ovih odredbi za provođenje.

(2) Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje.

Članak 162.

(1) Na području Općine Ljubešćica, na lokaciji »Pod Žulincem« utvrđena je PPŽ-om, a prethodno istražena posebnim studijama, potencijalna lokacija za zbrinjavanje otpada. S obzirom da je utvrđen novi koncept postupanja s otpadom na području Županije, a koji Općina podržava, lokacija »Pod Žulincem« više nije aktualna i kao takva se ne prikazuje u ovom Planu.

(2) Međutim, lokacija »Pod Žulincem« se ovim Planom definira kao načelna lokacija za ukop zaraženih i uginulih životinja, te zaraženih žitarica koja

će se koristiti samo u slučaju potrebe u akcidentnim situacijama, pod uvjetima definiranim posebnim propisima i uz odobrenje nadležnog tijela. (vidi članak 185. stavak 7.)

Članak 163.

(1) Preporuča se izdvajanje biološkog otpada unutar domaćinstava, te njegovo kompostiranje na vlastitom zemljištu.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 164.

(1) Mjere zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša i sanacije njegovih ugroženih dijelova treba provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Članak 165.

(1) Unutar građevinskog područja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno uzrokovale vrijednosti emisija iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.

(2) Građevine i vanjski prostori u kojima će se odvijati rad moraju biti udaljeni od stambenih zgrada u skladu s propisima i odredbama ovog Plana kako bi se povremeno opterećenje (bukom, vibracijama, dimom, čađi, prašinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

Članak 166.

(1) Zaštita površinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba spriječiti pogoršanje kvalitete vode:

- u vodotoke se ne smiju ispuštati nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava (osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, posebno iz gospodarskih objekata), kao ni iz proizvodnih pogona, radionica i sl.,
- izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim vodoprivrednim uvjetima,
- sve značajnije onečišćivače na vodotocima treba inventarizirati uz primjenu mjera zaštite prirode i okoliša.

(2) Nova namjena u prostoru ne smije utjecati na smanjenje kvalitete vodotoka.

Članak 167.

(1) Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se očuva ekološka ravnoteža, biološka raznolikost i vrijednosti krajobraza:

- šume i šumska zemljišta mogu mijenjati namjenu samo sukladno propisima o šumama,
- u šumi i/ili na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura i/ili građevine koje

su planirane dokumentom prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o šumama,

- prema ovom Planu u šumi ili na šumskom zemljištu mogu se graditi građevine za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i vjerske građevine, te obilježavati područje/mjesto, izgraditi spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta,
- u postupku izdavanja lokacijske dozvole (ili nekog drugog propisanog dokumenta kojim se odobrava građenje) utvrđuju se posebni uvjeti za izgradnju građevina u šumi ili na šumskom zemljištu i izgradnju objekata u pojasu do 50 m od ruba šume,
- nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobrađivo zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se pošumiti,
- u svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih osnova gospodarenja državnim šumama.

Članak 168.

(1) Pri eksploataciji površinskog sloja zemljišta u području definiranom kao vodonosnik treba količine i vrste zaštitnih sredstava koja se koriste u poljoprivredi kontrolirati u svrhu smanjivanja količine štetnih tvari u pitkoj vodi.

Članak 169.

(1) Ležišta podzemne pitke vode, tlo i vodotoke treba zaštititi izgradnjom sustava za odvodnju:

- a) kad se na dijelu građevinskog područja izgradi javna kanalizacijska mreža, postojeće i nove stambene i ostale građevine se moraju priključiti na nju
- b) otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju
- c) do izgradnje javne kanalizacijske mreže, fizičke i pravne osobe dužne su sve otpadne vode upuštati u vodonepropusne septičke jame s mogućnošću pražnjenja
- d) ako se odvodnja otpadnih voda u zatvoreni sustav počne provoditi prije realizacije uređaja za pročišćavanje, neophodno je odvođenje otpadnih voda provoditi preko trodjelnih septičkih jama.

Članak 170.

(1) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. Dno stijenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena mora biti izveden od nepropusnog materijala.

(2) Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih

objekata i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki propisi kao i za gnojišta.

Članak 171.

(1) Potrebno je istražiti utjecaj na okoliš napuštenih odlagališta otpada.

Članak 172.

(1) Ukoliko se ocijeni potrebnim posebno zaštititi pojedine dijelove okoliša na području Općine, moguće je pokrenuti izradu Programa zaštite okoliša, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

(2) Općina treba iskoristiti zakonsku mogućnost izrade Programa zaštite okoliša za pojedina uža područja s obzirom na resurse, značajke i posebnosti sredine (npr. utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vodu, šume, tlo i krajolik, uvjete za proizvodnju zdrave hrane, uvjete za zaštitu određenog područja Općine).

Članak 173.

(1) U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Planom intervencija u zaštiti okoliša, Općina je dužna izraditi svoj Plan intervencija u zaštiti okoliša.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 174.

(1) **Urbanistički planovi uređenja** - u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji plan užeg područja (UPU) se obavezno donosi za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena i neuređena izdvojena građevinska područja izvan naselja, te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.

(2) Ovim Planom propisuje se obaveza izrade sljedećih UPU-a:

- u naselju Ljubešćica:

- UPU 1 - zona mješovite pretežito stambene namjene (površine cca 64.800 m²)
- UPU 2 - zona mješovite pretežito stambene namjene (površine cca 40.300 m²)
- UPU 3 - gospodarska zona (površine cca 192.900 m²)
- UPU 4 - zona mješovite pretežito stambene namjene (površine cca 118.850 m²)

- u naselju Kapela Kalnička:

- UPU 1 - zona zelenila, sporta i rekreacije (površine cca 28.450 m²)
- UPU 2 - gospodarska zona (površine cca 69.200 m²)

- u naselju Ljubelj:

- UPU - zona mješovite pretežito stambene namjene (površine cca 24.260 m²)

- u naselju Ljubelj Kalnički:

- UPU - mješovita zona koja obuhvaća i zonu centra (površine cca 30.050 m²)

(3) Obuhvat izrade UPU-a označen je na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora* i prikazima 4. *Građevinska područja naselja* radi bolje razvidnosti područja.

(4) Obuhvat izrade UPU-a prikazan na navedenim kartografskim prikazima predstavlja najmanje prostorne cjeline za koje se UPU može izrađivati, a odlukom o izradi plana moguće je obuhvat proširiti na kontaktno područje za koje se procijeni da sa zadanim čini funkcionalnu cjelinu (*npr. UPU-om gospodarske zone u Ljubešćici bi se moglo obuhvatiti i područje uz D 24, tj. već zaposjednuti dio gospodarske zone, kao i manje površine mješovite pretežito stambene namjene*).

(5) Ukoliko je granica planiranog UPU-a definirana prometnicom, granicom se smatra os ili vanjski rub te prometnice, uključujući prometnicu.

(6) Prilikom izrade UPU-a potrebno je sagledati stanje u kontaktnom prostoru, naročito radi uklapanja, odnosno usuglašavanja rješenja pristupa s prometnih površina, odvodnje otpadnih voda, broja parkirališnih mjesta, kao i drugih infrastrukturnih i oblikovnih elemenata bitnih za razvoj naselja, te elemenata zaštite okoliša.

(7) Kod izrade UPU-a u Kapeli Kalničkoj (*UPU 1 Zona zelenila, sporta i rekreacije i UPU 2 Gospodarska zona*) potrebno je voditi računa o zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda koji prolazi kroz iste (postojećeg i planiranog), kao i o posebnim uvjetima nadležne tvrtke koja upravlja istima, sukladno članku 131. ovih odredbi.

(8) Iznimno, izrada UPU-a nije nužno potrebna na područjima za koja je ta obaveza definirana u stavku 2. ovog članka, ukoliko se odgovarajućom preparcelacijom zemljišta može osigurati formiranje javnih prometnica i građevinskih parcela odgovarajućih veličina i oblika (sukladno uvjetima definiranim ovim Planom) i s pristupom na te javne prometnice, te mogućnošću priključenja na odgovarajuću infrastrukturu.

Članak 175.

(1) Unutar zona obuhvata obavezne izrade plana užeg područja, do izrade istog moguće je izdavanje dozvola za građenje u dijelovima koji su definirani kao izgrađeni/zaposjednuti.

(2) Izgrađenost, odnosno zaposjednutost građevinskog područja je prikazana na graf. prilogima br. 4. *Građevinska područja naselja* ovog Plana u mj. 1: 5000. Osim tih površina, moguće je da su još neke površine zaposjednute, a da to nije detektirano u graf. prilogima. To se odnosi na parcele s legalnom izgradnjom, tj. na izgradnju koja je nastala prije 15. veljače 1968. godine, na izgradnju temeljem građevne dozvole i posebnog rješenja o gradnji nakon 15. veljače 1968. godine, te na zahvate za koje je u tijeku postupak izdavanja dozvole pokrenut prije stupanja na snagu ovog Plana.

Članak 176.

(1) U južnom dijelu naselja Ljubešćica niklo je novo stambeno naselje (istočno od državne ceste D 24). Iako na tom prostoru ima još uvijek dosta neizgrađenih parcela (neizgrađeni dijelovi građevinskog područja prelaze površinu od 5000 m²), postojeća parcelacija je

takva da se uz postojeće prometnice, produljenjem istih ili otvaranjem poneke nove stambene ulice između već formiranih, može logično nastaviti stambena izgradnja i bez izrade UPU-a, tj. prostor se smatra uređenim.

(2) U brežnim dijelovima Općine (u vikend zonama) postojeća izgradnja je uglavnom rahla, te također postoje veće površine neizgrađenih dijelova građevinskog područja. No ovdje se radi o takvom tipu gradnje gdje su u građevinsko područje obuhvaćeni i vrtovi, voćnjaci i vinogradi. S obzirom na to da se radi o postojećoj i planiranoj izgradnji uz već formirane puteve, ni u vikend zonama se ne predvođa izrada UPU-a, tj. prostor se smatra uređenim.

(3) Za ostala neizgrađena područja (površina većih od 5000 m²), planirana za izgradnju, koja se smatraju uređenima jer postoji izgrađena potrebna/osnovna infrastruktura, te postojeća parcelacija omogućava formiranje uređenih građevinskih parcela, odnosno omogućava formiranje građevinskih parcela uz manju preparcelaciju, a namjena im je jasna, nije obvezna izrada urbanističkog plana uređenja. Propisana dokumentacija za lociranje/gradnju/parcelaciju izdaje se temeljem ovog Plana (odnosi se na područja definirana kao neizgrađeno područje bez oznake obveze izrade UPU-a).

Članak 177.

(1) **Detaljni planovi uređenja - DPU-ovi** (koji se sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, donose obvezno za dijelove naselja na kojima je određeno provoditi urbanu komasaciju), ovim Planom se ne propisuju.

(2) Izrada DPU-a može se planirati UPU-om za pojedine dijelove područja unutar obuhvata tog plana.

(3) Iznimno, ukoliko se ukaže potreba za provođenjem urbane komasacije za neku od prostornih cjelina za koju je ovim Planom definirana obveza UPU-a, za istu je moguće umjesto UPU-a izraditi samo DPU-u.

(4) U skladu s Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine«, broj 99/02), ukoliko se postojeće groblje proširuje za više od 20%, organizacija i uređenje istog se utvrđuje DPU-om.

Članak 178.

(1) Svi dokumenti prostornog uređenja užeg područja, kao i lokacijske dozvole moraju biti izrađeni u skladu s ovim Prostornim planom.

(2) Dokumentima prostornog uređenja iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati detaljniji (i stroži) uvjeti za izgradnju i uređenje prostora.

Članak 179.

(1) Kod prijenosa elemenata iz kartografskih prikaza Plana u mjerilu 1 : 25.000 na podloge u većim mjerilima (a iznimno i onih elemenata Plana koji se prikazuju u mjerilu 1: 5.000), dozvoljena je prilagodba/usklađenje elemenata odgovarajućem mjerilu i vrsti podloge (to se osobito odnosi na reinterpetaciju novih katastarskih podloga), kao i manja odstupanja od granica obuhvata UPU-a prikazanih u grafičkom prikazu, a u skladu sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 180.

(1) Ovim Planom se osim zahvata utvrđenih posebnim propisom ne utvrđuju drugi zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš (PUO).

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera**MJERE ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA (Zahtjevi zaštite i spašavanja)**

Članak 181.

(1) U slučaju ugroženosti ljudi i dobara, koja bi zahtijevala evakuaciju, za smještaj većeg broja ljudi mogu se koristiti slobodne, neizgrađene površine (zone zelenila i javne zelene površine), eventualno škola i dvorana, koje su planirane unutar građevinskog područja naselja, te i druge neizgrađene i zelene površine izvan građevinskog područja, a sve sukladno važećoj »Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Ljubešćica« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/10) i Planu zaštite i spašavanja Općine Ljubešćica.

Mjere zaštite od poplava

Članak 182.

(1) Nakon regulacije rijeke Bednje poplave na području Općine Ljubešćica su moguće samo u ekstremnim slučajevima i to zapadno od autoceste (na području Rakitje). Od takvih mogućih poplava ugrožene su uglavnom samo poljoprivredne površine.

(2) Na području Općine moguće su bujične poplave potoka, osobito potoka Ljuba.

(3) U cilju zaštite od *štetnog djelovanja voda* u Plan se unosi podatak o planiranoj širini inundacijskog pojasa uz rijeku Bednju koji iznosi prosječno 56 m, a planirana širina inundacijskog pojasa uz sve ostale vodotoke je pojas od 3 m sa svake strane (pojas bez izgradnje i ograda).

Mjere zaštite od požara i eksplozija

Članak 183.

(1) Osnovne mjere *zaštite od požara* za projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju građevina su:

- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine,
- kao dvojne ili u nizu građene građevine moraju biti međusobno odvojene od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvo-

strukom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole

- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasaca određenu prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža,
- na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu potrebno je ishoditi suglasnost Policijske uprave sukladno posebnom propisu,
- građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi (objekti posebne namjene, spremnici plina, benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu; druge građevine moraju se graditi tako da su zadovoljene najmanje sigurnosne udaljenosti od građevina distribucijskog sustava zavisno o vrsti građevine sukladno posebnim propisima.

(2) Ostale potrebne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru (šumski prosjeci, crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) definiran je *Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Ljubešćica* koji se temelji na *Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Ljubešćica*.

Mjere zaštite od potresa

Članak 184.

(1) U svrhu efikasne *zaštite od potresa* potrebno je konstrukcije svih građevina koje se planiraju graditi na području Općine uskladiti sa zakonskim propisima za seizmičnu zonu intenziteta do VII stupnja MCS skale.

(2) Koeficijent seizmičnosti za potrebe projektiranja građevina iznosi $K_c = 0,002$.

(3) Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (većeg broja značajnih građevina) potrebno je izvršiti detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja. Za područja u kojima se planira izgradnja višestambenih, poslovnih ili građevina društvenih sadržaja definirana je potrebna međusobna udaljenost u slučaju njihova urušavanja.

(4) Postojeće prometnice omogućavaju brz i siguran izlaz iz naselja.

(5) Mjere za zaštitu od eventualnog urušavanja, posebice na prometnicama, osigurane su Planom kroz odgovarajuće dimenzioniranje javnih prometnica i uz odgovarajuće održavanje istih, kroz definirane udaljenosti regulacijske linije (linije ograde parcele) od ruba kolnika (poglavljje 5.1. *Prometna infrastruktura, Cestovni promet* Odredbi za provođenje), kroz definirane udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije, te međusobne udaljenosti između građevina (poglavljje 2.2. *Građevinska područja, Smještaj građevine na parceli*, ovih odredbi).

(6) S obzirom na mogućnost zakrčenosti ulica i prometnica uslijed urušavanja građevina i objekata potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

(7) Kod izgradnje novih dijelova naselja bruto gustoća naseljenosti ne smije prelaziti 200 stanovnika/ha, a na utvrđenim rasjednim zonama potrebno je ograničiti bruto gustoću naseljenosti najviše do 50 st/ha.

(8) Vodeći računa o zonama urušavanja, tj. potrebnim udaljenostima prometnica od građevina, te planiranjem minimalnih koridora prometnica, ovim Planom stvaraju se uvjeti da postojeće i planirane prometnice omogućavaju brz i siguran izlaz iz naselja.

Članak 185.

Mjere zaštite od tehničko-tehnološke katastrofe izazvane u gospodarskim objektima

(1) Prilikom projektiranja i gradnje novih gospodarskih građevina u kojima se drže opasne tvari, a u cilju zaštite od požara i eksplozije, potrebno je pridržavati se *Mjera zaštite od požara i eksplozija* iz članka 183. ovih odredbi.

Mjere zaštite od nastale prijetnje koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi

(2) Prilikom projektiranja i gradnje novih građevina u kojima će se okupljati veći broj ljudi, odnosno u kojima će se postupati s opasnim tvarima, a obavezno unutar zone centra u Ljubešćici, u gospodarskim zonama, te u zonama zelenila, sporta i rekreacije izvan naselja, potrebno je planirati i ugraditi, te uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati s nadležnim županijskim centrom 112 i osigurati prijem priopćenja nadležnog Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Mjere zaštite od tehničko-tehnološke katastrofa izazvane u prometu/vezano uz prijevoz opasnih tvari

(3) Mjere zaštite koje se u slučaju nesreća moraju provesti ne definiraju se prostornim planom (evakuacija i/ili hermetizacija stambenih prostora), već se utvrđuju u *Planovima zaštite i spašavanja*, odnosno postupaju se po *Operativnom planu*.

Mjere zaštite od istjecanja opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti

(4) Za područje Općine planira se sustav javne odvodnje (*obrađeno u poglavlju 5. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja*, ovih odredbi), a do njegove realizacije obveza izgradnje dobro izvedene trodjelne septičke jame s mogućnošću pražnjenja i redovnog održavanja.

(5) Za izgradnju građevina gospodarske namjene uvjetuje se vlastiti pretpretman otpadnih voda prije upuštanja u recepijent ili u sustav javne odvodnje.

Mjere zaštite od ugroženosti od epidemiološke i sanitarne opasnosti - mogućnost pojave epidemija u uvjetima prirodnih i civilizacijskih katastrofa

(6) Osigurati/sačuvati međuprostore između građevinskih područja naselja gdje god je to moguće u cilju olakšanja provedbe karantenskih mjera.

(7) Vezano uz zaštitu od mogućih pojava epidemija, a u skladu sa zahtjevima iz Procjene ugroženosti Općine, ovim Planom se definira načelna lokacija za ukop zaraženih i uginulih životinja, te zaraženih žitarica, na lokaciji »Pod Žulincem«. Ta lokacija je prethodno istraжена posebnim studijama i ocijenjena kao povoljna (potencijalna) lokacija za odlagalište otpada (vidi članak 162. ovih odredbi). Lokacija će se detaljnije odrediti u Planu zaštite i spašavanja, a koristit će se samo u slučaju potrebe u akcidentnim situacijama i pod uvjetima definiranim posebnim propisima.

Mjere zaštite od ugroženosti vezane uz deponije otpada

(8) Uz provođenje organiziranog prikupljanja otpada na području Općine, koji se ne odlaže na području Općine, Planom se definira lokacija reciklažnog dvorišta za prikupljanje građevinskog otpada i reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom (*obrađeno u poglavlju 7. Postupanje s otpadom ovih odredbi*).

(9) Za lokacije manjih divljih odlagališta otpada i otpadom onečišćenih površina ovim Planom se definira potreba sanacije.

Mjere sprječavanja arhitektonsko-urbanističkih barijera

Članak 186.

(1) Građevine društvene infrastrukture, te turističko-sportsko-rekreacijske, zdravstvene građevine, kao i građevine namijenjene za proizvodnju i slične građevine koje koristi veći broj različitih korisnika, kao i javne prometne površine, moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera, a sukladno posebnom propisu.

Ostale mjere zaštite

Članak 187.

(1) Osim navedenih prirodnih i drugih nesreća na području Općine moguće su i druge prirodne i civilizacijske nesreće koje su utvrđene u važećoj *Procjeni ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje Općine Ljubešćica* (primjerice: suše, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice, klizišta koja bi nastala uslijed potresa ili jakih kiša, snježne oborine, poledice, tuče, nuklearne i radiološke nesreće, epidemiološke i sanitarne opasnosti i dr.).

(2) Mjere zaštite od mogućih nesreća navedenih u stavku 1. ovog članka potrebno je provoditi sukladno *Planu zaštite i spašavanja*, koji je Općina dužna donijeti temeljem posebnih propisa, ali i sukladno pojedinim posebnim propisima, posebice vezano uz nuklearne i radiološke nesreće, epidemiološke i sanitarne opasnosti.

(3) Ukoliko na području Općine postoje građevine ili sklopovi građevina koje bi zbog svoje namjene, odnosno djelatnosti ili eventualne prenamjene, odnosno rekonstrukcije, mogle u određenom trenutku ili vremenskom periodu izazvati ili biti pod utjecajem ugroženosti, pa zbog toga same postati daljnji izvor

ugroženosti u okolnom prostoru, za njih se moraju odrediti odgovarajuće mjere zaštite, odnosno određene vrste djelovanja u slučaju da nastupi neki od elemenata ugroženosti, te iste ugraditi u Plan zaštite i spašavanja za područje Općine.

(4) Kada je zbog prenamjene, odnosno rekonstrukcije postojećih građevina i sklopova građevina iz prethodnog stavka potrebno provoditi postupak ishoda propisanog dokumenta za lociranje, odnosno građenje, odgovarajuće mjere zaštite treba definirati u tom postupku.

(5) U slučaju izgradnje novih građevina i sklopova građevina, koje se na prostoru Općine mogu graditi sukladno ovom Planu i važećim propisima (a njihove lokacije nisu poznate i nisu mogle biti konkretno određene u Planu), a koje su takvog karaktera da za njih ili radi njihove uporabe treba odrediti određene mjere zaštite od prirodnih ili drugih nesreća, kao i mjere koje uključuju ograničenje korištenja okolnog područja, potrebno je te mjere definirati u okviru postupka izdavanja propisanog dokumenta za njihovo lociranje, odnosno građenje.

Članak 188.

(1) U slučaju da na području Općine dođe do prirodnih ili drugih nesreća koje bi usprkos provedenih mjera dovele do ugrožavanja ljudi i dobara, moguće je u ugroženim područjima privremeno za vrijeme trajanja ekstremnih ugroženosti provoditi i druge mjere koje će na odgovarajući način spriječiti daljnje ugrožavanje.

(2) U takvim slučajevima ekstremne ugroženosti, za vrijeme njihovog trajanja, nije obvezno poštivati definirane elemente i određene prioritete planirane Planom za pojedina područja, a s ciljem da se zaštiti ili spriječi ugrožavanje ljudi i dobara.

Zaštita od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća (sklanjanje)

Članak 189.

(1) Sukladno važećoj *Procjeni ugroženosti za područje* Općine Ljubešćica i Planu civilne zaštite, Općina nema obvezu gradnje javnih skloništa za potrebe sklanjanja ljudi, već će se stanovništvo sklanjati u kućnim skloništim, podrumima i postojećim javnim objektima koji se mogu uz odgovarajuću edukaciju korisnika i brzu prilagodbu, pretvoriti u adekvatne prostore za sklanjanje.

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranom namjeni

Članak 190.

(1) Postojeće građevine koje su u zonama Planom predviđenim za drugu namjenu, uz uvjet da nisu predviđene za rušenje i da prethodnim odredbama nije drugačije definirano, mogu se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada:

- I. stambene, odnosno stambeno-poslovne i manje poslovne građevine:
 1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine u postojećim gabaritima;

2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kuponica), ukupne površine max 16 m²;
4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, s tim da ukupna bruto izgrađena površina najveće etaže, uključujući postojeći dio, ne prelazi 75 m²;
5. uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovišta, bez nadozida kod objekata s dotrajanim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke 4. ovog stavka;
7. izgradnja nove ograde i sanacija postojeće ograde;
8. nije moguća prenamjena postojećih građevina iz ovog stavka, izuzev za slučajeve koji su definirani prethodnim odredbama.

II. građevine druge namjene (građevine za rad, javne, komunalne, prometne građevine):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine;
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16 m² za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 16 m² + 5% ukupne bruto izgrađene površine preko 100 m² za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevine unutar postojećih gabarita, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
4. promjena tehnologija unutar postojećih gabarita
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture;
7. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
8. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

(2) Rekonstruirati se mogu i pomoćne i gospodarske (vezano uz poljoprivredu) građevine koje nisu u skladu s namjenom definiranom ovim Planom, ali samo unutar postojećih gabarita i uz zadržavanje postojećih namjena, a do realizacije planiranog.

(3) Do realizacije planiranog, mogu se rekonstruirati i javne prometne površine, te građevine i uređaji infrastrukture na javnim prometnim površinama, u obimu neophodnom za korištenje.

27.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09), članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09) i članka 21. i 49. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09),

Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

O D L U K U **o uvođenju naknade za razvoj**

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se namjene kojima služi naknada za razvoj, obveznici plaćanja, način obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članak 2.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih objekata, odnosno za izgradnju komunalnih objekata i uređaja za vodoopskrbu, sukladno godišnjem programu izgradnje kojeg donosi Općina Ljubešćica.

Članak 3.

Naknada za razvoj objekata za vodoopskrbu određuje se namjenski u iznosu od:

	domaćinstva	pravne osobe
NZR regionalnih objekata	0,36 kn/m ³	0,84 kn/m ³
NZR lokalnih objekata	0,26 kn/m ³	0,56 kn/m ³
NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	0,30 kn/m ³	0,30 kn/m ³
NZR ukupno	0,92 kn/m³	1,70 kn/m³

Članak 4.

Osnovicu za obračun naknade za razvoj čini iskorištena i na vodomjeru očitana količina pitke vode u m³.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.

Sredstva od naknade za razvoj koja se prikupe i naplate do 31. kolovoza 2010. godine prihod su Općine Ljubešćica, a nakon 31. kolovoza 2010. godine, ukupno naplaćena sredstva smatraju se naknadom za razvoj sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09).

Trgovačko društvo »Varkom« d.d. Varaždin, dužno je tijekom godine dostavljati Općini Ljubešćica kvartalna izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 5.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 6.

Naknada za razvoj uvodi se umjesto dosadašnjeg dodatka na cijenu usluge koji se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koristio za izgradnju objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju.

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodatnu vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.

Članak 7.

Trgovačko društvo »Varkom« d.d. Varaždin može koristiti za obavljanje poslova obračuna, fakturiranja, evidencije, utuženja, 3 % naplaćenih sredstava u dijelu naknade za razvoj.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sve odluke i ostali akti koji su doneseni na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 19/96, 88/98 i 150/05), a kojim se utvrđivalo predmetno plaćanje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 325-08/10-01/1
URBROJ: 2186/025-01-10-4
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

28.

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

O D L U K U **o donošenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Ljubešćica za razdoblje 2011. do 2018. godine**

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ljubešćica za razdoblje 2011.- 2018. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ljubešćica za razdoblje 2011.- 2018. godine sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 351-01/10-01/7
URBROJ: 2186/025-01-10-15
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

**PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
ZA OPĆINU LJUBEŠĆICA ZA RAZDOBLJE OD 2011.-2018. GODINE**



Varaždin, rujan 2010.

**PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE LJUBEŠĆICA ZA RAZDOBLJE
2011. - 2018. GODINE**

SADRŽAJ:

1.	UVOD I POLAZNE OSNOVE	2412	4.1.	CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM	2419
1.1.	SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (PGO)	2412	4.1.1.	IZBJEGAVANJE I SMANJENJE KOLIČINE OTPADA.....	2419
1.2.	PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR	2413	4.1.2.	MJERE ISKORIŠTAVANJA VRIJEDNIH OSOBINA OTPADA, ODNOSNO MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA OTPADA.....	2420
1.3.	INSTITUCIONALNI OKVIR	2413	4.2.	PREGLED POSTOJEĆEG STANJA	2421
2.	OSNOVNI PODACI O OPĆINI LJUBEŠĆICA.....	2416	4.2.1.	MJERE ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM:	2422
2.1.	POVRŠINE, STANOVNIŠTVO, NASELJA, NASELJENOST, POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE LJUBEŠĆICA.....	2416	4.2.2.	MOGUĆNOSTI PROSTORNOG ŠIRENJA I KVALITATIVNOG UNAPRJEĐENJA SUSTAVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADNA I PRIMARNE RECIKLAŽE	2424
2.2.	GOSPODARSKE DJELATNOSTI.....	2417	4.2.3.	ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE...	2427
3.	POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U OPĆINI LJUBEŠĆICA....	2417	4.2.4.	ORGANIZACIJA POSTUPANJA S ODREĐENIM VRSTAMA OTPADA.....	2427
3.1.	NAČIN SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA.....	2417	4.3.	PRIJEDLOG REALIZACIJE OPREME I OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA	2428
3.2.	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADNA.....	2418	4.4.	EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	2429
3.3.	KOLIČINE PROIZVEDENOG KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA.....	2418	5.	DIVLJA ODLAGALIŠTA.....	2429
4.	MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADNA.....	2419	6.	PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH OVIM PLANOM	2430

6.1.	PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA DJELOVANJE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM	2431
7.	ZAKLJUČAK	2432
8.	POPIS DOKUMENATA PROPISA KORIŠTENIH U IZRADI PLANA	2432

Naručitelj: Republika Hrvatska
Varaždinska županija
Općina Ljubeščica
Zagrebačka 22b, Ljubeščica

Elaborat izradio: EKO-MONITORING d.o.o.
za kontrolu i zaštitu okoliša
i inženjering
Kućanska 15, Varaždin

Stručna skupina:

1. Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. tehn.
2. Igor Ružić, dipl. ing. sig.
3. Ljiljana Pilipović, dipl. ing. biol.
4. Krešimir Huljak, dipl. ing. stroj.
5. Nikola Gizdavec, dipl. ing. geol.
6. Zlatko Zorić, dipl. ing. el.

POJMOVI I KRATICE

Pojmovi i kratice korišteni u ovom Planu:

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada sukladno provedbenim propisima Zakona o otpadu, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Postupanje s otpadom po gospodarskim načelima i načelima zaštite okoliša podrazumijeva: skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje građevina namijenjenih odlaganju otpada i drugih otpadom onečišćenih površina.

Proizvođač otpada jest svaka pravna ili fizička osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada,

Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Opasni otpad je svaki otpad koji može ugroziti okoliš zbog svojstava otpada kao što su otrovnost, korozivnost, reaktivnost, zapaljivost ili drugi razlog.

Inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim promjenama.

Ambalažni otpad je otpad definiran u kategorijama Kataloga otpada i predstavlja ambalažu i ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili predobrada otpada iste vrste u svrhu prijevoza.

Obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.

Oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

Recikliranje jest ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe.

Skupljač otpada je pravna ili fizička osoba koja skuplja, razvrstava ili prevozi otpad.

Obrađivač otpada je pravna ili fizička osoba koja skladišti, obrađuje ili odlaže otpad.

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Odlagalište (deponija, smetlište) je građevina namijenjena za trajno odlaganje otpada, kao organizirane komunalne djelatnosti. U sklopu odlagališta otpada mogu se nalaziti i građevine za skladištenje te obrađivanje otpada.

Neorganizirano odlagalište je isto što i »divlje odlagalište«.

Legalno odlagalište otpada je građevine za (trajno) odlaganje otpada, predviđena odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima i sagrađena u skladu s važećim propisima, a rade uz odobrenje nadležnog tijela na temelju provedene procjene o utjecaju na okoliš te ishođenih dozvola.

Odlagalište otpada u postupku legalizacije je građevina za (trajno) odlaganje otpada, predviđena odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima za koja je započeo, ali još nije dovršen postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno, ishođenje potrebnih dozvola.

Službeno odlagalište otpada je, uglavnom, veći neuređeni prostori za (trajno) odlaganje otpada, predviđeno odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima, za koja nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš niti raspolaže ijednom od neophodnih dozvola, a radi na temelju rješenja ili odluke nadležnog tijela te je u sustavu službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih komunalnih poduzeća.

Dogovorno odlagalište otpade je, uglavnom, neuređeni manji prostor za odlaganje otpada koji nije predviđeni odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima i za koje nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Ono ne raspolaže nijednom od neophodnih dozvola, ali djeluju uz znanje ili u dogovoru s nadležnim tijelom. Uglavnom nije u sustavu službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih osoba.

»**Divlje**« **odlagalište otpada** - smetlište, je manji neuređeni prostori koji nije predviđen za odlaganje otpada, a formirano je najčešće od građana bez prethodnog znanja tijela lokalne samouprave. Ne raspolaže nikakvim dokumentima relevantnim za njegovo djelovanje, a otpad uglavnom individualno, dovoze građani.

Zbrinjavanje otpada podrazumijeva svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan propisima ZOO.

Upravno tijelo jest upravno tijelo jedinice lokalne samouprave - grada i općine i upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave - županije i Grada Zagreba, nadležno za poslove zaštite okoliša.

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

Zahvat u okolišu je svako trajno ili privremeno djelovanje čovjeka koje može narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost okoliša ili na drugi način može nepovoljno utjecati na okoliš.

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš.

Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša.

Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš, s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar, ili tvar koja u određenoj količini i/ili koncentraciji ima takva svojstva.

Monitoring (praćenje stanja okoliša) je sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu.

Reciklažno dvorište jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada.

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom.

Građevine za zbrinjavanje otpada su: regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta opasnog, neopasnog i inertnog otpada i građevine namijenjene za spaljivanje otpada - spalionice otpada.

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Kratice:

- IPPC** - integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja (Integrated prevention pollution control)
- BAT** - najbolja raspoloživa tehnologija (Best available technology)

1. UVOD I POLAZNE OSNOVE

Danas je zbrinjavanje otpada i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jedan od kriterija kojim se prosuđuje ne samo civilizacijska nego i gospodarska razvijenost nekog područja. Da bi se uspostavio kvalitetan sustav i nadzor nad otpadom od nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavanja neophodno je ustrojiti odgovorna tijela kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, donijeti odgovarajuću legislativu te izgraditi predviđene tehničko - tehnološke cjeline za prihvrat, obradu i trajno zbrinjavanje neiskoristivih dijelova otpada. Da se navedeno implementira u praksi potrebno je na temelju zakonskih i podzakonskih akata izraditi Plan gospodarenja otpadom, te provoditi u njemu sve predviđene mjere, kako bi se navedeni postupci što bolje i efikasnije primijenili, uvažavajući specifičnosti područja primjene, dosegnuti stupanj gospodarenja otpadom, ekonomske aspekte kao i razvojne mogućnosti područja.

Dosegnuti suvremeni princip gospodarenja otpadom na svim razinama znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada, organizirano skupljanje otpada, adekvatan prijevoz otpada, oporabu otpada, kao i skrb za odlagališta otpada koja moraju biti opremljena tako da prihvaćaju otpad na zakonski ispravan i ekološki prihvatljiv način. Navedeno je ujedno i osnovni razlog namjene »Plana gospodarenja otpadom« koji se izrađuje obzirom na područja primjene (Država, županija, grad/ općina), te isti moraju biti hijerarhijski usklađeni.

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom. Prema Zakonu o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) gradovi i općine su obvezne donijeti svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom za određeni period primjene (8 godina). Gradski odnosno općinski plan gospodarenja komunalnim otpadom je planski dokument gospodarenja otpadom, koji mora biti usklađen sa županijskim Planom, Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša. Vlada Republike Hrvatske je usvojila u kolovozu 2007. godine. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za osmogodišnji period (2007. - 2015. g.).

Područje primjene ovog Plana gospodarenja otpada je Općina Ljubešćica u svojim administrativnim granicama. Plan gospodarenja otpadom Općine Ljubešćica (u nastavku PGO) imaće odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na razini Općine, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata. PGO Općine Ljubešćica primjenjiv je u narednih 8 godina, za razdoblje od 2010. do 2017. godine.

1.1. SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (PGO)

Svrha donošenja PGO je, temeljeno na načelima EU-a, definirati okvir za održivo gospodarenje otpadom

koje obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti vezano za otpad, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za odlagališta koja su zatvorena. Člankom 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) utvrđen je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja otpadom. Člankom 11. Zakona utvrđen je sadržaj Plana, a obuhvaća:

- mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,
- mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
- popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
- redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
- izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

Sadržaj se odnosi na plan gospodarenja komunalnim otpadom budući da su skladno članku 15. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) gradovi i općine odgovorni za gospodarenje s komunalnim otpadom na svom području.

1.2. PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR

Primarni zakonodavni okvir za gospodarenje otpadom je Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i usvojeni međunarodni Ugovori. Isti je usklađen s odredbama Direktive EU o otpadu (EU Waste Framework Directive) 75/442/EC i predstavlja veliki korak u pravcu potpunog usklađenja sa zakonodavstvom EU o gospodarenju otpadom. Zakon o otpadu pravna je osnova donošenja PGO Općine Ljubešćica i on propisuje sljedeće:

- Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko vijeće za razdoblje od 8 godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje,
- Provedbu Plana nadzire nadležni ured za poslove zaštite okoliša,
- općinski načelnik Općine Ljubešćica dužan je jednom godišnje do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera,
- Plan gospodarenja otpadom objavljuje se u službenom glasilu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«),
- Izmjene i/ili dopune Plana mogu se donijeti samo za četverogodišnje razdoblje te na temelju analize učinkovitosti poduzetih mjera iz izvješća za to razdoblje, a iznimno i prije uz suglasnost ministarstva,
- Ostali zakonski i podzakonski akti koji se primjenjuju za područje gospodarenja otpadom navedeni su u poglavlju 8.

1.3. INSTITUCIONALNI OKVIR

Institucionalni okvir za gospodarenje otpadom, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, strategijama i planovima, funkcionira na sljedećem principu:

- na prijedlog Vlade Republike Hrvatske odnosno Hrvatskog državnog sabora donose se zakoni, a na temelju njih i ostali provedbeni propisi te strategije;
- preko svojih ministarstava, posebice Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Vlada Republike Hrvatske provodi donesene strategije, uredbe i provedbene pravilnike te koordinira postupke gospodarenja otpadom i provodi mjere postupanja s opasnim otpadom;
- a) Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira i realizira mjere za gospodarenje otpadom;
- b) Agencija za zaštitu okoliša (AZO) zadužena je za uspostavu informatičkog sustava zaštite okoliša, uključujući i gospodarenje otpadom, te suradnju sa sličnim agencijama, prvenstveno u Europi;
- c) Sve županije i Grad Zagreb dužni su brinuti o provedbi mjera i postupanju sa svim vrstama otpada, osim opasnog otpada i spaljivanja što je u nadležnosti države;
- d) Gradovi i općine unutar županija odgovorne su za gospodarenje komunalnim otpadom i za provođenje mjera u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom;
- e) Uvodi se načelo »zagađivač plaća«, te se definiraju obveze svih sudionika u konceptu integralnog sustava kao što su proizvođači otpada i uvoznici proizvoda i otpada, poduzeća za gospodarenje otpadom, konzultantska poduzeća, strukovne organizacije itd.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U nacionalnoj Strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (»Narodne novine«, broj 46/02)

Ova Strategija je izraz nastojanja da se rastuća svijest o potrebi zaštite okoliša Republike Hrvatske pretvori u jasan, cjelovit i dugoročan koncept. Dvije teme daju posebno važenje ovoj Strategiji i to prilagodba Republike Hrvatske konceptu Strategije razvoja te približavanje Republike Hrvatske Europskim integracijama. Također, utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, između ostalog i stoga što se kasnilo sa donošenjem cjelovite strategije na razini Republike Hrvatske, nedostatak znanja i obučanih kadrova, nedorečenih propisa, te nepostojanja financijskih poticaja/mehanizama.

Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Prema Strategiji i Programu prostornog uređenja, zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada ustrojava se na razini županije, dok se zbrinjavanje komunalnog

otpada ustrojava na lokalnoj razini gradova i općina. Otpad se treba zbrinjavati na načelima teritorijalnog i granskog pristupa, što znači za područje i za sustave u kojima nastaje otpad, prema vrsti i količini. Lokacije za građevine skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada utvrdit će se u prostornim planovima na temelju propisanih postupaka.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/05)

Svrha Strategije je uspostaviti okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti.

Temeljni ciljevi Strategije su: smanjenje volumena izdvajanjem korisnog otpada koji odlazi na reciklažu (ambalažni otpad, električki i elektronski otpad, automobilske gume, papir i dr.); izgradnja regionalnih/županijskih centara odlagališta, sanacija i zatvaranje neuređenih gradskih i općinskih odlagališta, uz korištenje još pet godina do izgradnje županijskih; izgradnja županijskih (regionalnih) uređenih centara gospodarenja otpadom s uređenim odlagalištima (maks. 21 kom.); primjena najnovijih tehnologija obrade otpada (MBO, mehaničko - biološka obrada) i smanjenje otpada na cca 20% današnjeg volumena.

Ciljevi i mjere iz Strategije gospodarenja otpadom su: izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru te otpada kojega se mora odložiti uz materijalnu i energetske oporabu otpada; razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (IVO koncept-izbjegavanje, Vrednovanje, Odlaganje); smanjivanje rizika od otpada; doprinosi zaposlenosti u Hrvatskoj; edukacija upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/07)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. god. Okvir za pripremu ovog Plana je Strategija gospodarenja otpadom i postojeći zakoni i smjernice Europske unije (EU). Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje provođenja glavnih ciljeva Strategije postavljene za razdoblje 2005. g. do 2025. g. u području gospodarenja otpadom i to: uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom; sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta; sanacija »crnih točaka«, lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom; razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

Vlada Republike Hrvatske donosi Plan koji sukladno Zakonu o otpadu sadrži sljedeće: vrste, količine i podrijetlo otpada za koje treba osigurati gospodarenje; uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada; razmještaj lokacija (mreža) građevina i uređaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove za njihovu izgradnju; opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom; procjenu i moguće izvore sredstava potrebnih za provođenje ciljeva u gospodarenju otpadom.

Nadzor nad provedbom Plana obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koje je dužno, jednom godišnje, podnositi Vladi Republike Hrvatske izvješće o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana. Planovi gospodarenja otpadom (županijski, grada Zagreba, gradski i općinski) moraju biti usklađeni sa Strategijom i Planom. Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno općine donosi gradsko/općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovu provedbu nadzire nadležni ured.

Strategija gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji i Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji:

Sukladno važećim propisima i dokumentacijom izrađena je Strategija gospodarenja otpadom Varaždinske županije i Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji.

Gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu propisao je obvezu jedinica lokalne samouprave da u dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada.

Osnovni cilj Strategije gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji je ostvarivanje i održavanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji će biti ustrojen prema suvremenim europskim standardima.

U Strategiji se navodi da se krajem 2001. god. pojavila inicijativa o uspostavi regionalnog odlagališta za četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska), koja je prihvaćena na razini županija, gradova, općina (regionalni pristup), što je rezultiralo potpisivanjem Sporazuma i formiranjem Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (u daljem tekstu Javna ustanova). Varaždinska županija potpisnik je ovog Sporazuma. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske planira se izgraditi na lokaciji Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

Isto tako, navodi se i da sukladno regionalnom konceptu Županija treba odabrati lokacije za pretovarne stanice. S obzirom na oblik Županije, a u cilju optimiranja troškova predlaže se izgradnje nekoliko pretovarnih centara, koji bi ujedno trebali imati i funkciju reciklažnog centra. Uvažavajući kriterije i imajući u vidu morfologiju Varaždinske županije istaknuta su tri lokaliteta za pretovarne stanice »Vražji rid« kod Novog Marofa, odlagalište u Jerovec i Meka kod Ludbrega.

Prema **Planu gospodarenja otpadom za Varaždinsku županiju** sa područja Općine Ljubešćica otpad se odvozi na **službeno odlagalište Gornje Vratno**, koje je u postupku legalizacije i sanacije. Navedeno odlagalište je ograđeno i ima čuvarsku službu, o količini zaprimljenog otpada vodi se očevidnik, posjeduje opremu za pranje kotača, oko odlagališta je djelomično zasađen zeleni pojas, izgrađen protupožarni pojas, a

otpad se po istresanju iz kamiona razastire, sabija i prekriva slojem inertnog materijala..

Za odlagališta »Gornje Vratno« proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš, i u postupku je sanacije s planiranim rokom zatvaranja u 2010. godini.

Gradski i općinski Planovi gospodarenja otpadom moraju biti usklađeni s ovim Županijskim planom gospodarenja otpadom. Nadležni ured Županije nadzire provedbu Plana gospodarenja otpadom, a jednom godišnje (do 31. svibnja) podnosi Županijskoj skupštini izvješće o izvršenju radova kao i učinkovitosti planiranih radova. Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

Planom gospodarenja otpadom Varaždinske županije za razdoblje 2008.-2015. određena je lokacija Županijskog centra za gospodarenja otpadom na području Motičnjaka u Varaždinu i 4 pretovarne stanice (u Varaždinu, Ludbregu, Jerovcu i Novom Marofu).

Prostorni plan Varaždinske županije

U Prostornom planu Varaždinske županije u odredbama za provođenje za postupanje s otpadom navodi se, između ostalog, slijedeće:

- na razini Županije ustrojiti cjeloviti i zajednički sustav gospodarenja komunalnim i tehnološki neopasnim otpadom s krajnjim ciljem izgradnje građevine za obrađivanje i odlaganje ovog otpada na jednoj lokaciji (centar za obradu i odlaganje otpada). Centar za obradu i odlaganje otpada mora nuditi kompletno zbrinjavanje što podrazumijeva postojanje sortirnice, kompostane, termičke obrade i odlagališta za neiskorišteni ostatak otpada. Zbrinjavanje otpada može se locirati i u gospodarskoj, odnosno proizvodnoj zoni.
- Skladištenje otpada (privremeno odlaganje) moguće je organizirati na više lokacija u Županiji koristeći prostore postojećih odlagališta uz prethodno propisano uređenje. U okviru privremenog odlaganja moguće je organizirati sortiranje i druge djelatnosti (smanjivanje količine i volumena i sl.) ukoliko su one dopustive s obzirom na okolni prostor, a isplativije ih je organizirati na tim lokacijama nego u centru za obradu i odlaganje otpada.
- Postojeća kontrolirana odlagališta (Turčin, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Jerovec), kao i sva ostala odlagališta i divlje deponije moraju se sanirati do roka utvrđenog posebnim propisima. Svaka od lokacija postojećih kontroliranih odlagališta može se pod određenim uvjetima upotrijebiti za skladištenje otpada (privremeno odlaganje).
- U PPŽ-u se utvrđuju slijedeće potencijalne lokacije za zbrinjavanje otpada (izgradnje centra za obradu i odlaganje otpada): Jerovec (Grad Ivanec), »Malo Polce« (Grad Ludbreg), »Pod Žulincem« (Općina Ljubešćica), Poljana Biškupečka (Grad Varaždin), »Stari zdenac« (Općina Jalžabet), Turčin (Općina Gornji Kneginec), te »Vražji rid« (Grad Novi Marof).
- Prema propisima o otpadu, zbrinjavanje otpada županijske razine (sukladno Strategiji gospoda-

renja otpadom Republike Hrvatske otvorena je mogućnost udruživanja i s drugim županijama) može se organizirati i u gospodarskoj, odnosno proizvodnoj zoni »Motičnjak« na području Grada Varaždina. Građevine koje će se graditi na lokaciji »Motičnjak« svojom visinom ne smiju probijati zaštitne ravnine aerodroma »Varaždin« i mogu se graditi na udaljenostima od okolnih građevina koje su prihvatljive prema prethodno provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš. Na lokaciji »Motičnjak« ne planira se nikakav oblik odlaganja otpada ili skladištenja otpada u dužem vremenskom razdoblju. Sve aktivnosti vezane uz postupanje s otpadom na navedenoj lokaciji treba provoditi uz stroge mjere zaštite voda i kontinuirano praćenje kakvoće podzemnih voda, s obzirom na izuzetnu osjetljivost vodonosnika na zagađenje i položaj zahvata u III. B vodozaštitnoj zoni sanitarne zaštite crpilišta »Bartolovec«. Prilikom izgradnje građevina na lokaciji »Motičnjak« potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite eventualne arheološke baštine, a uvjeti osiguranja nadzora definirat će se izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Varaždina. Izbor konačne lokacije utvrdit će Županijsko poglavarstvo, nakon čega ostale lokacije nije potrebno rezervirati za tu namjenu.

Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica

Općina podržava opredjeljenja Županije o zajedničkom zbrinjavanju otpada za područje cijele Županije, unutar Županije ili šire regije, putem županijskog ili regionalnog centra za gospodarenje otpadom, s time da ta lokacija ne može biti na području Općine Ljubešćica.

Općina je dužna na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Izmjenama i dopunama Plana su na području Općine definirane tri moguće lokacije za izgradnju reciklažnih dvorišta: u gospodarskoj zoni u Kapeli Kalničkoj i u dvije gospodarske zone u Ljubešćici.

Na području Općine Ljubešćica, na lokaciji »Pod Žulincem« utvrđena je PPŽ-om, a prethodno istražena posebnim studijama, potencijalna lokacija za zbrinjavanje otpada. S obzirom da je utvrđen novi koncept postupanja s otpadom na području Županije, a koji Općina podržava, lokacija »Pod Žulincem« više nije aktualna i kao takva se ne prikazuje u PPUO.

Međutim, lokacija »Pod Žulincem« se Prostornim planom uređenja Općine definira kao načelna lokacija za ukop zaraženih i uginulih životinja, te zaraženih žitarica koja će se koristiti samo u slučaju potrebe u akcidentnim situacijama i pod uvjetima definiranim posebnim propisima zaštite i spašavanja. Lokacija će se detaljnije odrediti u Planu zaštite ispašavanja, a koristit će se samo u slučaju potrebe u akcidentnim situacijama i pod uvjetima definiranim posebnim propisima, te nije predmet ovog Plana gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom je ustrojeno na način predviđen Prostornim planom Varaždinske županije kojim je predložena zajednička lokacija deponije komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a prostornim planom nije određena lokacija nove deponije na području Općine. Za privremeno odlaganje otpada na području Općine Ljubešćica koristi se službeno odlagalište u Gornjem Vratnu.

Radi prikupljanja sekundarnih sirovina uredit će se prostori za kontejnere za odlaganje pojedinih materijala.

Do ustrojavanja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom, planira se sljedeće:

- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,
- organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,
- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.),
- organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,

- unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,
- proizvedeni tehnološki neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama,
- divlje deponije sanirati i zatvoriti.

2. OSNOVNI PODACI O OPĆINI LJUBEŠĆICA

2.1. POVRŠINE, STANOVNIŠTVO, NASELJA, NASELJENOST, POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE LJUBEŠĆICA

Općina Ljubešćica se nalazi u sastavu Varaždinske županije, u njenom jugoistočnom dijelu. Jedna je od 22 općine i 6 gradova. Na zapadu graniči s Gradom Novi Marof, na sjeveru s Gradom Varaždinske Toplice, a južno i istočno sa susjednom Koprivničko-križevačkom županijom.



U okvirima Varaždinske županije Općina Ljubešćica spada u općine manje veličine. Za površinu Općine navodi se podatak od 35,56 km², naveden iz Prostornog plana Općine Ljubešćica.

U sastavu Općine nalazi se 5 naselja: Kapela Kalnička, Ljubelj Kalnički, Ljubelj, Rakovec i Ljubešćica, koja je ujedno i sjedište Općine.

Prema veličini teritorija (površini) najveće naselje u Općini je Ljubelj Kalnički (44,61 % teritorija Općine), zatim Ljubešćica (40,45%), dok su naselja Rakovec, Kapela Kalnička i Ljubelj znatno manja, tj. zajedno zaposjedaju cca 15 % površine Općine.

Tablica 1. Osnovni podaci o stanovništvu Općine Ljubešćica

	popis	Općina Ljubešćica
ukupan broj stanovnika	1991.	2 116
	2001.	1 959
gustoća naseljenosti (stan./km ²)	1991.	59,4
	2001.	55,0
broj domaćinstava/kućanstava	1991.	671
	2001.	640
broj stanova	1991.	762
	2001.	727

Tablica 2. Tabelarni pregled površina, stanovništva i gustoće naseljenosti po naseljima

R.br.	Naziv naselja	Broj stanovnika		Površina		Gustoća 2001.
		1991.	2001.	km ²	%	st/ km ²
1.	Kapela Kalnička	327	308	1,77	4,98	174,0
2.	Ljubelj Kalnički	188	150	15,72	44,21	9,5
3.	Ljubelj	91	76	1,79	5,03	42,5
4.	Ljubeščica	1 369	1 300	14,37	40,41	90,5
5.	Rakovec	141	125	1,91	5,37	65,4
Ukupno:		2 116	1 959	35,56	100,00	55,1
R.br.	Naziv naselja	STANOVI		DOMAĆINSTVA		
		1991.	2001.	1991.	2001.	
1.	Kapela Kalnička	119	98	95	95	
2.	Ljubelj Kalnički	59	56	60	53	
3.	Ljubelj	32	28	24	25	
4.	Ljubeščica	498	495	444	426	
5.	Rakovec	54	50	48	41	
Ukupno:		762	727	671	640	

2.2. GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Općenito, sadašnje stanje obilježava intenziviranje promjena u društvenom i gospodarskom opredjeljenju na razvitak tržišnog gospodarstva. Veći naglasak se stavlja na razvoj djelatnosti za koje postoje prirodne pogodnosti i tradicija.

Vezano uz postojeću i planiranu gospodarsku aktivnost izmjenama i dopunama PPUO se predviđa znatno proširenje postojećih zona za gospodarsku namjenu definiranih osnovnim PPUO. Ukupna površina gospodarskih zona prema osnovnom Planu je iznosila 29,9 ha, dok je površina gospodarskih zona definiranih ovim Izmjenama i dopunama 56,62 ha.

Radi se o proširenjima gospodarskih zona u južnom dijelu naselja Ljubeščica uz pogone »Kirce« u Ivanovom Polju u gospodarsku zonu, definiranju nove gospodarske zone unutar EP »Hruškovec«, zona u Kapeli Kalničkoj ostaje uglavnom nepromijenjena, dok se zona uz kamenolom »Špica« smanjila.

Na području Općine značajni su prirodni resursi nemetalne mineralne sirovine - kamena. Eksploatacijom mineralnih sirovina na području Općine se bavi dioničko društvo »Kaming« d.d. Ljubeščica na lokacijama Špica, Hruškovec i Jazvina. Iskop kamena na tim lokacijama se vrši već više od 40 godina.

Drvena industrija na području Općine ima dugu tradiciju. Od značajnih industrijskih postrojenja tu se danas nalazi nekoliko pogona za obradu drva. U ovoj djelatnosti je zaposlen značajan broj radnika, a u planu je proširenje kapaciteta i zapošljavanje novih radnika.

U sklopu tvrtke »Kaming« razvija se proizvodnja betonske galanterije i termoizolacijskih i završnih žbuka. »Kaming« trenutno zapošljava cca 100 radnika.

Izmjenama i dopunama PPUO nešto je više prostora namijenjeno za ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreativne sadržaje. Prvenstveno su to novoosnovane

zone zelenila, sporta i rekreacije - izdvojena građevinska područja izvan naselja: »Budinec« u Ljubeščici i zona u Ljublju.

3. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U OPĆINI LJUBEŠČICA

Komunalni otpad prema odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Uobičajeni izvori proizvodnje komunalnog otpada na području Općine su kućanstva, turizam, uslužne djelatnosti, te javne površine. Gospodarenje komunalnim otpadom je u nadležnosti gradova i općina, koji su dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. Generalno gledano, posljedice neprimjernih gospodarenja komunalnim i ostalim vrstama otpadom su brojne, od nepovoljnog stanja u prostoru koji je onečišćen raznolikim otpadom, pa do smanjenja kakvoće okoliša i kakvoće življenja, te nepovoljnih i povećanih učinaka na zdravstvene rizike stanovništva.

Stoga, uspostava sustava gospodarenja komunalnim otpadom u Općini Ljubeščica u skladu je sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te županijskom Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Varaždinske županije kao i njegova primjena, cjelovito rješava navedeni problem.

3.1. NAČIN SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Ljubeščica provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava

odlaganjem na službeno odlagalište »Gornje Vratno«. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Babić d.o.o, Cestica, Ljudevita Gaja 44. Na odlagalište »Gornje Vratno« se odlaže komunalni otpad iz kućanstava, komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te glomazni otpad.

Odlagalištu »Gornje Vratno« koje se nalazi oko 35 kilometara sjeverozapadno od naselja Ljubešćica, u Općini Cestica, ne spada u područje Općine Ljubešćica.

Za sakupljanje otpada na području Općine Ljubešćica postavljeno je slijedeće:

- posuda od 120 l 200 kom.
(za domaćinstva)
- posuda od 240 l 10 kom.
(za pravne osobe)
- kontejneri od 1100 l 6 kom. ukupno
(za pravne osobe)

Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na odlaganje vozilima za prijevoz otpada.

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava provodi se dva puta mjesečno, odnosno svaki drugi tjedan jedanput, a iz gospodarstva tijekom redovnog odvoza ili po pozivu, 6 radnih dana u tjednu. Odvoz kontejnera vrši se po pozivu ili 2 puta mjesečno.

Poduzeće Babić d.o.o. na području Općine Ljubešćica vrši skupljanje glomaznog otpada dva puta godišnje (proljeće i jesen). Glomazni otpad se odvojeno prikuplja na mjestu nastanka, odvozi se direktno ovlaštenom obrađivaču te se skuplja bez naknade.

Vozni park tvrtke Babić d.o.o. kojim se skuplja otpad sastoji se od:

- specijano vozilo - smečar,
sa press kabinom 6 kom
- podizač kontejnera
kapaciteta 5 m³ i 7 m³ 1 kom

Odvojeno skupljanje korisnog otpada u kućanstvima još nije provedeno. Prema riječima odgovornih osoba u ovlaštenom komunalnom društvu Babić d.o.o. u realizaciji je odvojeno prikupljanje korisnog otpada putem besplatnih vreća koje bi svako kućanstvo dobilo jednom mjesečno. Tako sakupljeni otpad odvezio bi se po posebnom rasporedu i predavao dalje na uporabu ovlaštenim koncesionarima.

3.2. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Odlagalište otpada »Gornje Vratno« nalazi se u Varaždinskoj županiji na području Općine Cestica.

Lokacija odlagališta sanirati će se i zatvoriti nakon uspostave županijskog ili regionalnog centra za gospodarenje otpadom, sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine«, broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Varaždinske županije, nakon čega će se uklopiti u novi sustav gospodarenja otpadom u Županiji.

Obračun usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u Općini Ljubešćica određen je na slijedeći način:

- 58,50 kuna/mjesečno po kućanstvu za kante (odvoz se vrši dva puta mjesečno),
- 250,00 kuna + PDV po gospodarskom subjektu za kontejnere (odvoz se vrši dva puta mjesečno).

3.3. KOLIČINE PROIZVEDENOG KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA

Tablica 3. Tabelarni pregled skupljenih količina komunalnog otpada u Općini

Skupljeni kom. otpad u 2004. god (t)	Skupljeni kom. otpad u 2005. god (t)	Skupljeni kom. otpad u 2006. god (t)	Skupljeni kom. otpad u 2008. god (t)	Skupljeni kom. otpad u 2009. god (t)
52,6	45,0	48,0	57,0	41,96

Odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je približno 1 959 ljudi, odnosno oko 640 domaćinstava. U tablici 1. (poglavlje 2.1.) dat je detaljan prikaz broja stanovnika i domaćinstava u Općini Ljubešćica.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada izvršena je prognoza količina otpada i potrebna površina odlagališnog prostora.

Prema dostupnim podacima iz tablice 3., srednja vrijednost količina otpada koja je odvezena na »Gornje Vratno« iznosi 48,9 tona/godišnje komunalnog otpada iz Općine Ljubešćica.

Na temelju količina odloženog otpada od stalnog stanovništva i broja stalnih stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom komunalnog otpada, procije-

jenjena je specifična količina otpada po stanovniku koja iznosi:

**specifična količina otpada = 30 kg/stan.
(na godinu) - za najveću količinu otpada
(iz. 2008.)**

**specifična količina otpada = manje od 0,1 kg/
stan. (po danu)**

Kako organiziranim otpadom nisu pokrivena sva kućanstva na području Općine, predviđa se da će specifična količina otpada po stanovniku biti veća. Tako će se za proračun predviđenih količina otpada koristiti količina od 0,2 kilograma otpada po stanovniku dnevno. Isto tako očekuju se i blagi porast količina otpada zbog porasta standarda života i promjene navika življenja te da će se količina otpada približiti europskim standardima. Proračun prognoze količine otpada u sljedećih osam godina uvećane su za 2% godišnje.

Tablica 4. Proračun mase novonastalog otpada tijekom slijedećih godina s prosječnim povećanjem od 2% godišnje

Godina	Masa odloženog otpada u pojedinoj godini	Masa odloženog otpada kumulativna
	t	t
2010.	49,9	49,9
2011.	51,0	100,9
2012.	52,0	152,9
2013.	53,0	205,9
2014.	54,1	260,0
2015.	55,2	315,2
2016.	56,3	371,5
2017.	57,4	428,9

Ne postoje točni podaci o sastavu odloženog otpada. Sastav otpada se može pretpostaviti na osnovu procijenjenog sastava komunalnog otpada za pojedina područja Republike Hrvatske.

Analize komunalnog otpada većih hrvatskih gradova pokazuju da je po morfološkom sastavu sličan otpadu iz drugih europskih gradova. Približno trećinu kućnog otpada čini biootpad, odnosno razgrađivi otpad (ostaci hrane, i prehrambenih artikala te zeleni otpad - cvijeće, trava, lišće i sl.). Oko jednu četvrtinu čine papir i karton. Staklene otpadne tvari, i to uglavnom ostaci staklene ambalaže, čine oko 8%, plastika oko 8%, a težinski postotni udjel metala je 2%.

Sukladno Zakonu o otpadu **proizvodni neopasni otpad** definira se kao otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasan, a nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

Projekcija količina neopasnog proizvodnog otpada (NPO), izračunava se na bazi podataka o količini koju danas stvara gospodarstvo Općine Ljubešćica iz kojeg se otpad organizirano skuplja i odvozi. Prema dostupnim podacima na području Općine Ljubešćica do trenutka izrade PGO nije bilo vršeno skupljanje proizvodnog neopasnog otpada jer nije bilo gospodarskih subjekata koje bi svojom djelatnošću generirale takav

otpad. Ako je takav otpad i nastao, pretpostavlja se da je nastao u vrlo malim količinama te je odvožen kao komunalni otpad (najvjerojatnije otpadna ambalaža, karton i slično).

Isto tako, pretpostavlja se da će se dio takovg neopasnog proizvodnog otpada zbrinuti na neki drugi način (podsustavima gospodarenja otpadom), tj. reciklirati. Zbog toga, u ovom Planu nije vršena procjena količina proizvodnog otpada.

Takve neznatne količine neopasnog proizvodnog otpada pomiješane sa komunalnim odlažu se na odlagalište otpada »Gornje Vratno«. Ovu vrstu otpada na odlagalište odvozi komunalno poduzeće.

4. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Obzirom da je općina odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom, dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju Županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

4.1. CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM


Osnovne ciljeve za ostvarenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom čine elementi temeljeni na hijerarhijskom načelu:

- Izbjegavanje i smanjenje količine otpada
- Vrednovanje otpada (odvojeno skupljanje otpada)
- Odvoz i zbrinjavanje otpada

Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na postupno postizanje cilja koji će u svojoj konačnici rezultirati promjenama u navikama ljudi te time i smanjenje količina otpada.

4.1.1. Izbjegavanje i smanjenje količine otpada


Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na postupno postizanje cilja koji će u svojoj konačnici rezultirati promjenama u navikama ljudi te time i smanjenje količina otpada.



Teoretski se iz kućnog otpada može iskoristiti 80 težinskih postotaka otpada odnosno čak četiri petine. Ostatak od oko 20% čine sitni otpad (prašina), ali i neke također potencijalno iskoristive otpadne tvari kao npr. tekstil, guma, drvo.

Radi postizanja zacrtanih ciljeva izdvojenog skupljanja radi reciklaže, prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, planira se uvođenje izdvojenog skupljanja otpada na mjestu nastanka, tj. u domaćinstvima.

Slika 1: Odnos izbjegavanja i smanjivanja količina otpada



4.1.2. Mjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno mjere odvojenog skupljanja otpada

Ove mjere čini skup aktivnosti i mehanizama usmjerenih na uporabu otpada recikliranjem, ponovnu uporabu ili obnovu putem postupaka koji omogućuju izdvajanje sekundarnih sirovina ili uporabu otpada u energetske svrhe.

Pod odvojenim skupljanjem podrazumijeva se izdvajanje iskoristivih tj. korisnih komponenti iz toka miješanog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metali i zeleni (biorazgradivi) otpad) na mjestu nastanka. Cilj izdvajanja korisnih komponenti otpada je smanjenje ukupne količine komunalnog otpada i njihovo ponovno korištenje za istu ili drugu namjenu. Gospodarenje ostalim kategorijama otpada tzv. »posebnim kategorijama« regulirano je pravilnicima koji su doneseni sukladno Zakonu o otpadu. Pravilno gospodarenje s njima dovest će u konačnici do smanjenja nastanka ukupnih količina komunalnog otpada, a time i do smanjenja pritiska na okoliš odnosno do reduciranja troškova za njegovo zbrinjavanje.

Osnovni cilj primjene ovih mjera je izdvajanje korisnih i štetnih tvari koje su namijenjene ponovnoj uporabi (sekundarnih sirovina) ili sigurnom zbrinjavanju.

Aktivnosti i mehanizmi koji omogućuju vrednovanje otpada su:

- razvrstavanje i odvojeno skupljanje otpada na mjestu nastanka (domaćinstva i gospodarski subjekti),
- postavljanje zelenih otoka za prihvrat korisnih frakcija komunalnog otpada za građanstvo,
- postavljanje kontejnera za odvojeno skupljanje otpada za gospodarske subjekte,
- uspostava reciklažnih dvorišta,

Mjere gospodarenja otpadom koje treba uspostaviti ili unaprijediti sukladno najoptimalnijoj tehnologiji obrade otpada su:

- edukacija i komunikacija s javnošću,
- razvrstavanje i odvojeno skupljanje iskoristivog otpada na izvoru (mjestu nastanka),
- uspostava zelenih otoka i izgradnja reciklažnih dvorišta,
- za sve ostale vrste otpada koje spadaju u posebnu kategoriju, način gospodarenja propisan je ciljanim pravilnicima kojima je utvrđen način postupanja s tim vrstama otpada od strane nadležnog ministarstva.

Kod pravnih subjekata potrebno je odvojeno odlagati ili/i skupljati određene vrste otpada u kontejnere

raznih vrsta i dimenzija te predobrade ili obrade istih u vlastitom krugu radi ponovnog korištenja u proizvodnom procesu ili predaje tvrtkama za skupljanje, obradu i promet sekundarnim sirovinama.

Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog otpada, a čiji ostatak će se otpremati u Centra za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.



Uspostavom i primjenom primarne reciklaže udovoljava se principima suvremenog gospodarenja otpadom. Prema Zakonu o otpadu određuje se odvojeno skupljanje i skladištenje otpadnih tvari čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti bilo recikliranjem bilo oporabom.

Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada postiže se sljedeće:

- izbjegavanje odlaganja otpada na odlagalište,
- koriste sirovine za dobivanje novih proizvoda,
- smanjuje onečišćenje okoliša,
- financijska ušteda.

Podzakonskim aktima odnosno pravilnicima reguliran je način postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

- ambalažom i ambalažnim otpadom,
- otpadnim gumama,
- otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom,
- vozilima kojima je istekao rok trajanja,
- otpadnim baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari,
- infektivnim otpadom iz zdravstvenih ustanova
- otpadnim uljima,
- građevinskim otpadom.

Primarna reciklaža se provodi putem mreže reciklažnih otoka i reciklažnih dvorišta u okviru kojih se izdvojene otpadne tvari mogu zasebno odložiti. Mjesta nastanka komunalnog otpada su domaćinstva te javne i uslužne djelatnosti uključujući i turističku djelatnost. Primarnom reciklažom se osim korisnih tvari iz komunalnog otpada izdvajaju i neke štetne tvari u svrhu smanjenja štetnog potencijala ostatnog dijela otpada koji u konačnici podliježe postupku obrade i odlaganja.

Iskoristive odnosno korisne frakcije komunalnog otpada su papir i karton, plastika, staklo, metali, tekstil, te zeleni (biorazgradivi) otpad.

Uz navedene korisne frakcije komunalnog otpada pojavljuju se i štetne (opasne) frakcije kao što su baterije, lijekovi, boje i lakovi, ulja, žarulje, akumulatori itd., za koje je potrebno također primijeniti sustav odvojenog skupljanja i odlaganja na za to predviđena mjesta.

Pored postojećih mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Općini Ljubešćica potrebno je predvidjeti i provoditi dodatne mjere za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom. Navedeno se odnosi na promicanje izdvajanja korisnih (i štetnih) tvari iz komunalnog otpada na mjestu nastanka (u domaćinstvima, gospodarskim, uslužnim i drugim subjektima) kroz poboljšani sustav eko otoka i pojedinačnih sabirnih mjesta kao i uspostavu reciklažnog dvorišta.

4.2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

Odvojeno skupljanje iskoristivih ili opasnih komponenti otpada koja nastaju u domaćinstvima bit će predviđeno za realizaciju na temelju ovog Plana gospodarenja otpadom. Ovim Planom se predviđa u razdoblju od osam godina realizacija sljedećeg (kvantifikacija prikazana u tablici 11.):

- postavljanje dodatnih reciklažnih otoka u naseljima Općine Ljubešćica,
- uspostava reciklažnih dvorišta,
- izdvojeno skupljanje komponenti otpada za recikliranje putem kante/kontejnera smještenih u objektima.

Na području Općine Ljubešćica još nije uspostavljen sustav integralnog postupanja s komunalnim otpadom po domaćinstvima. U planu je realizacija sustava primarne reciklaže s izdvajanjem reciklabilnih iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada. Iz domaćinstava i to za sljedeće vrste otpada: papir i plastika. U ovom Planu obraditi će se još i izdvajanje otpada od stakla i zelenog otpada (biorazgradivi otpad).

Prema dostupnim podacima, sakupljene su slijedeće količine korisnog otpada:

Godina	2008.	2009.
Papir i karton	800 kg	500 kg

Iz Strategija gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji za 2004. godinu dobiveni su slijedeći podaci o vrstama korisnog otpada prikupljenog u Općini Ljubešćica:

Godina	2004.
Papir i karton	2800 kg
Staklo	3200 kg
Plastika	800 kg

Papir, staklo i plastika predani su ovlaštenim skupljačima (papir - Unijapapir Koprivnica, staklo - Varkom Varaždin, plastika - Vetropack Hum na Sutli).

Na području Općine postavljeno su reciklažni (zeleni) otoci sa 6 spremnika volumena 1000 litara za korisni otpad (papir, pet, staklo, ALU). Trenutno ne postoji način određivanja skupljenih količina te se za tu vrstu otpada ne vodi evidencija.

4.2.1. Mjere za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom:

- Uspostaviti dodatnih reciklažnih otoka i sabirnih mjesta po naseljima, u okviru kojih će se putem spremnika odvojeno prikupljati plastika (PET), staklo, papir.
- Za pojedinu vrstu izdvojenog otpada predvidjeti spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni papir, žuti spremnik za PET ambalažu, zeleni spremnik za staklo).
- U gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima (trgovine) selektivno prikupljati karton, PET, staklenu, metalni otpad i aluminijsku ambalažu.
- Selektivno prikupljati metalni otpad kao i glomazni otpad, te posebne kategorije otpada (otpadna jestiva ulja, akumulatori i autogume).
- Pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari koje sakuplja komunalno društvo predavati ovlaštenim skupljačima i oporabiteljima otpadnih tvari.
- Primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje otpada na mjestu njegova nastanka promicanjem korištenja proizvoda sa što manje ambalaže, korištenja proizvoda koji se mogu reciklirati i oporabiti, promicati korištenje povratne ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže, stimulirati kupovinu ekoloških proizvoda.

- Koristiti medije i obrazovne institucije za edukaciju proizvođača i potrošača o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili njegovog mogućeg smanjenja.
- Reciklažne otoke i sabirna mjesta upotpuniti spremnicima za izdvajanje drugih vrsta plastičnog (ambalažnog) otpada (osim PET) i problematičnih otpadnih tvari (npr. baterije).
- Gdje je moguće, na sabirnim mjestima za sakupljanje komunalnog otpada postaviti i posude za odvojeno prikupljanje iskoristivih otpadnih tvari.
- Osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za izdvojeno prikupljanje iskoristivih i štetnih otpadnih tvari.
- Poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranja biootpada u okućnicama gdje uvjeti njegove primjene to omogućuju (dvorišta i vrtovi).
- Reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima propisa za gradnju reciklažnih dvorišta, glavnom projektu i građevinskoj dozvoli.
- Reciklažno dvorište izgraditi i opremiti kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za odlaganje korisnih otpadnih tvari (papir, karton, PET, staklo (bijelo, smeđe i zeleno), Al ambalaža, metalni otpad (željezo, bakar, aluminij i olovo).
- Unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor (nepropusni plato s nadstrešnicom sa kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za odlaganje štetnih tvari (autogume, akumulatori, baterije, otpadna ulja, otpadne boje i lakovi).
- Unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor za odlaganje glomaznog otpada.
- Osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te rad povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju.
- Radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba prilagoditi načinu života i potrebama gravitirajućeg stanovništva na način da je reciklažno dvorište otvoreno sve dane u tjednu osim nedjelje.
- Odvojeno prikupljeni komunalni otpad u reciklažnim otocima i pojedinačnim sabirnim mjestima treba uputiti na daljnju uporabu isključivo putem ovlaštenih skupljača i obrađivača kako bi se tijekom reciklaže i uporabe jamčili visoki standardi zaštite okoliša.

Uspostavljanjem novog županijskog sustava gospodarenja otpadom, Općina Ljubešćica treba izgraditi gore navedene mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada uz primjenu navedenih dodatnih mjera, budući da je princip uspostave mreže reciklažnih otoka i reciklažnih dvorišta jedna od glavnih odrednica županijskog koncepta. Također je potrebno odvojeno prikupljati posebne kategorije otpada od strane komunalnog društva i to: otpadne gume, akumulatori, baterije i otpadno jestivo ulje (sakupljaju ovlašteni skupljači).

Tablica 6. Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice za postupanje s pojedinim grupama otpada

VRSTA OTPADA	Mjesto/način skupljanja	Mjesto/način obrade	Vrednovanje
Komunalni otpad	CGO	Odvajanje	Materijalno
			Biološko
			Energetsko

VRSTA OTPADA	Mjesto/način skupljanja	Mjesto/način obrade	Vrednovanje
Građevinski otpad	Odlagalište GO, RD	Odvajanje i obrada na odlagalištu GO	Ponovna upotreba
Proizvodni otpad	CGO	Odvajanje	Materijalno
			Biološko
		Odlaganje	Energetsko
Poljoprivredni i šumarsko - drvni otpad		Ratarstvo	Biološko energetsko
		Stočarstvo	
		Šumsko tlo	
		Drvoprerađivačka	
Opasni otpad			
- gospodarstvo	Ovlašteni skupljač	Skladište proizvođača	Energetsko
- domaćinstvo	Ovlašteni skupljač	Skladište ovl. skupljača	Recikliranje, izvoz
Ambalažni otpad			
- papir i karton	Zeleni otoci	Tvornica papira i kartona	Recikliranje
	RD		
	Mini RD		
	Svežnjevi		
	POOPSS		
	Gospodarski subjekti		
- stakleni	Zeleni otoci	Tvornica staklene ambalaže	Recikliranje
	RD		
	Mini RD		
	POOPSS		
	Trgovina		
	Gospodarski subjekti		
- plastični	Zeleni otoci	Pogoni za obradu	Recikliranje, energetsko
	RD		
	Mini RD		
	Trgovina		
	POOPSS		
	Gospodarski subjekti		
- metalni	Zeleni otoci	Tvornica za obradu metala	Recikliranje
	RD		
	Mini RD		
	Gospodarski subjekti		
Biootpad	Bio kante	Kompostiranje	Upotreba komposta
	Kompostana		
	RD		
Otpadan vozila	CGO	Pogoni za reciklažu	Korištenje sekundarne sirovine
	RD		
	Mini RD		
	POOPSS		
Otpadne gume	RD	Skladište ovlaštenog skupljača	Materijalno, energetsko
	Ovlašteni skupljač		
	Trgovina		

VRSTA OTPADA	Mjesto/način skupljanja	Mjesto/način obrade	Vrednovanje
Otpadna električna i elektronička oprema	RD	Predobrada	Materijalno, izvoz
	Ovlašteni skupljač		
Otpad životinjskog podrijetla	Rashladni kontejner	Toplinska obrada	Postupanje prema propisu
Otpadna ulja			
- mineralna ulja	RD	Skladište ovlaštenog skupljača	Energetsko
	Ovlašteni skupljač		
	Benzinske postaje		
- jestiva ulja	RD	Pogon za predobradu	Proizvodnja goriva
	Ovlašteni skupljač		
Otpadne baterije i akumulatori	RD	Skladište ovlaštenog skupljača	Recikliranje
	POOPSS		
	Trgovina		
Postojana organska otpala	Ovlašteni skupljač	Skladište ovlaštenog skupljača	Izvoz
Medicinski otpad			
- inertni	U objektu	Odvajanje	Materijalna
			Biološka
			Energetska
- opasni		Odlaganje	
	Skladište proizvođača	Odvajanje	Energetsko, biološko, kemijsko
	Ljekarna	Skladište ovlaštenog skupljača	

Napomene:

- CGO-centar za gospodarenje otpadom
- GO-građevinski otpad
- POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama
- RD- reciklažno dvorište
- mini RD- nečuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog otpada u kontejnere većeg kapaciteta
- skl.-privremeno skladište
- trgovina- prodavaonice u kojim je prodana roba od koje nastaje otpad nakon iskorištenja potrebne vrijednosti kupljene robe
- Postupanje s opasnim otpadom treba redefinirati po donošenju državnog Plana postupanja s opasnim otpadom.

4.2.2. Mogućnosti prostornog širenja i kvalitativnog unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i primarne reciklaže

U cilju kvalitativnog unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i primarne reciklaže predviđa se u razdoblju od osam godina realizacija slijedećeg:

1. postavljanje reciklažnih otoka,

2. izgradnja dva reciklažna dvorišta (jedno za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom i jedno reciklažno dvorište za građevinski otpad),
3. postavljanje posuda 120 l za biorazgradivi zeleni otpad.

Posude/kontejneri za korisni otpad se postavljaju na određenim lokacijama u općinskim naseljima ili trgovinama ili u/pred stambenim objektima. Tako postavljene posude/kontejneri (**reciklažni otoci**) za skupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla, plastične i metalne ambalaže od pića i napitaka na jednoj lokaciji čine »reciklažni otok«. Također, putem reciklažnog otoka se može skupljati i određena komponenta otpada, npr. razne boje staklene ambalaže, u situacijama kada se druge komponente skupljaju putem dodatnih kanti za druge komponente za recikliranje.

Lokacije reciklažnih otoka trebaju udovoljavati kriterijima: da maksimalna udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj otoka bude oko 350 m, u drugoj fazi i manje udaljenosti od oko 200 m te da jednoj posudi treba gravitirati minimalno 750 stanovnika. Kako je gustoća u većem broju naselja na analiziranom području uglavnom manja od prije spomenute, uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji. Za pojedine etape vrijedi:

I. etapa: > 750 stanovnika - 1 reciklažni otok

II. etapa: > 500 stanovnika - 1 reciklažni otok

Iznimka za postavljanje kontejnera moguća je ukoliko na određenom prostoru postoji neki veći proizvođač određene vrste otpada (restorani, kafići, uredske prostorije s većim brojem zaposlenih i sl.).

Putem zelenih otoka na 7 lokacija na području Općine Ljubešćica predviđa se odvojeno prikupljanje:

- papirnog i kartonskog otpada,
- staklenog otpada
- otpadne plastike (PET ambalaža, ostali polimerni materijali),
- metalnog otpada (Al/Fe metalna ambalaža/limenke),
- posebnog otpada (stare baterije),

i to u svakom naselju po jedan zeleni otok, dok se u drugoj fazi u naselju Ljubešćica predviđa još jedan dodatni zeleni otok.

Na lokacijama će biti postavljeni spremnici za 4 vrste otpada i mali spremnici za baterije. Bit će osiguran pristup osobnim vozilima građana, kao i vozilima koja će prazniti spremnike. Pri tom je u blizini lokacija s većim opsegom odlaganja potrebno osigurati veći prihvatni kapacitet zelenih otoka ili osigurati učestaliji odvoz u svrhu održavanja protoka otpada.

Pražnjene spremnika će vršiti komunalno društvo Babić d.o.o., te otpad odlagati u svom prostoru, a po određenoj količini otpada pozivati tvrtke koje posjeduju koncesiju za sakupljanje i obradu, odnosno oporabu posebnih kategorija otpada.



Slika 1. Kontejner za odlaganje ambalaže s dodatnim spremnikom za otpadne baterije

Reciklažno dvorište je fiksno povremeno nadzirano mjesto za izdvojeno odlaganje određenih vrsta otpadnih tvari, koje nastaju u domaćinstvima. Reciklažno dvorište opremljeno je sa tri roll-kontejnera srednjeg kapaciteta i opremom za odlaganje (kontejnerima/posudama) papira i kartona, ambalažnog stakla, plastične i metalne ambalaže i istrošenih baterija. Roll-kontejneri služe za sakupljanje glomaznog otpada pretežno metalnog sastava, glomaznog otpada pretežno nemetalnog sastava i građevinskog otpada od manjih zahvata u domaćinstvima. Ograđeni prostor mora biti asfaltiran/betoniran, opskrbljen separatorom ulja i masti i stupom za rasvjetu reflektorskog tipa. Odvoz otpada u najbliže reciklažno dvorište ili objekta za predobradu ili obradu sakupljenog materijala vrši se odgovarajućim vozilima.

Izgradnja reciklažnog dvorišta osigurava se na cca 500 do 1.000 m² tlocrtnje površine. Na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s teretnom prikolicom, kao i osiguran prostor


za pristup i manipulaciju vozila koja odvoze skupljene otpadne tvari.

Kriteriji za izgradnju jednog reciklažnog dvorišta je gravitaciono područje polumjera od 1 do 3 km.

Općina je dužna nasvojem području osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Izmjenama i dopunama Plana su na području Općine definirane tri moguće lokacije za izgradnju reciklažnih dvorišta: u gospodarskoj zoni u Kapeli Kalničkoj i u gospodarskim zonama u južnom dijelu naselja Ljubešćica.

Naknadnim uvidom u nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica kao najprikladnija lokacija izabrana je lokacija uz Industrijsku cestu koja vodi uz kamenolom, na čestici broj 1257/1. (vidi Prilog 1. i Prilog 2.).



Slika 2. Shematski prikaz reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- mora biti ograđeno,
- otvoreni spremnik mora biti u posebno ograđenom natkrivenom prostoru u koji je onemogućen dotok oborinskih voda,
- otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju,
- podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada,
- mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija,
- mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima,
- stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izrađeni tako da je moguće sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada,
- na uočljivom mjestu mora biti istaknut »plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja« koji sadrži sljedeće podatke: o vrstama otpada koji se skladišti; o mogućim izvanrednim

događajima; ime, prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja; telefonski broj policije; telefonski broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoći,

- mora biti označeno natpisom »Reciklažno dvorište« s podacima o vrsti otpada koji se skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.

U reciklažnom dvorištu gospodarit će se sukladno Zakonu o otpadu, kao i odgovarajućim pravilnicima o posebnim vrstama otpada.

Posude za biorazgradivi otpad - biorazgradivi

otpad je otpad koji se stvara u domaćinstvima a nastaje prilikom svakodnevne pripreme hrane, te uređenjem zelenih površina okućnica: kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve, ostaci kruha, ljuške od jajeta, talog i vrećice kave i čaja, lišće, suho granje, trava, cvijeće, opalo voće i dr. Količine variraju tokom godine. Biorazgradivi, zeleni otpad s javnih površina je otpalo lišće, pokošena trava, te drvenasti otpad (ogranci, stabljike i korijenje), a skuplja se s tržnica, groblja, parkova i drugih javnih zelenih površina. Godišnje stvaranje biorazgradivog otpada varira od lokacije, klime i vremenskih prilika.

Skupljanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava u pravilu se vrši izdvojeno od ostalog komunalnog otpada, i to:

- putem posuda za izdvojeno skupljanje,
- putem reciklažnih dvorišta ukoliko su za isto opremljena.

Kompostiranje se odnosi na biorazgradivi dio komunalnog otpada i za proizvodnju relativno kvalitetnog komposta pretpostavlja odvojeno skupljanje tog dijela otpada. Zahtijeva relativno visoku investiciju s obzirom na rezultate koje daje. Vrlo je teško garantirati kvalitetan kompost tretirajući samo biorazgradivi otpad (kuhinjski otpad) zbog nemogućnosti potpune kontrole ulaznog materijala. Tijekom devedesetih godina za »kompost« proizveden iz otpada izostao je tržišni interes te se sve više koristi za rekultiviranje ili dnevno prekrivanje odlagališta.

Izdvojeno skupljanje provodi se tako da se svakom domaćinstvu dodijeli jedna mala bioposudica u koju ubacuje biorazgradivi otpad. Nakon što se bioposu-

dice napune, iste se prazne u velike bioposude koje se nalaze u/na zajedničkim prostorima.

Odvojeno skupljanje korisnog otpada vršilo bi se tako da bi se domaćinstvima podijelile **tri besplatne vreće** koje svako domaćinstvo dobije jednom mjesečno. Tako skupljeni otpad preuzima ovlaštena tvrtka, jednom mjesečno, prema unaprijed određenom rasporedu.

4.2.3. Zahtjevi koji proizlaze iz strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Prema zahtjevima koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, neophodno je u narednom razdoblju poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi se postigli ciljevi iz tablice 7. i 8.

Tablica 7. Kvantitativni ciljevi za količine otpada (Strategija gospodarenja otpadom RH)

Ciljevi	Udio (%) godina				
	2005.	2010.	2015.	2020.	2025.
Stanovništvo obuhvaćeno organiziranim skupljanjem komunalnog otpada	80	85	90	95	99
Količina odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada	6	8	12	18	25
Količina obrađenog komunalnog otpada	2	10	20	25	30
Količina odloženog komunalnog otpada	95	80	68	58	45
Količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada od količine proizvedene 1995.	95	58	75	55	35

Tablica 8. Kvote uporabe i recikliranja nekih vrsta otpada (Strategija gospodarenja otpadom RH)

Otpad	Rok	Kvota (% težine)	
		oporaba	recikliranje
Ambalažni otpad	2010.	50-60	25-45
	2015.	65	55-60
Otpadan vozila	2010.	85	80
	2015.	95	85
e-otpad 4 kg/stan/god	2010.	70-80	50-80
Otpadne gume vozila	2010.	70-80	60-70
	2015.	90	70
Otpadna ulja	2010.	90	-

4.2.4. Organizacija postupanja s određenim vrstama otpada

Građevinski otpad

Građevinski otpad nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Sastav građevinskog otpada je: materijal iskopa 75%, uključujući i iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija, otpad od rušenja i građenja 15-25% te asfalt, katran i beton 5-10%. Najvećim dijelom građevinski otpad (95%) je inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika,

papir i dr.), a može biti i opasan, primjerice, asfaltno vezivo ili otpad koji sadrži azbest, što traži posebnu kontrolu i obradu.

Deponij građevinskog materijala je nadzirani prostor u koji se odlaže isključivo inertni građevinski materijal (kamen, opeka, drvo, beton, žbuka i sl.), materijali od rušenja građevina, rasuti materijal iz iskopa - mješavina zemlje i sitnog kamenja, kao i industrijski ostatak u proizvodnji građevinskog materijala koji se ne može reciklirati unutar industrijskog procesa (krhotine plinobetona, škart iz betonare) i sl.

Postupanje s glomaznim i građevinskim otpadom:

- glomazni otpad odvozi se na plato reciklažnog dvorišta gdje se odjeljivanje i postupanje provodi u skladu s uobičajenim načinom rada u reciklažnom dvorištu.

- građevinski otpad odvozi se do najbližeg objekta za obradu građevinskog otpada,
- glomazni i građevinski otpad odlaže se u rolo-kontejnere kapaciteta od 18 do 30 m³. Kontejneri se odvoze specijalnim vozilom navlakačem rolo kontejnera, a vozilo može biti vlasništvo JP, komunalnog poduzeća ili ovlaštenog koncesionara,
- naknada za preuzimanje obje vrste (glomaznog i građevinskog otpada) ugovara se s vlasnikom (ili koncesionarom) reciklažnog dvorišta ili objekta za obradu građevinskog otpada ili se rješava preko javnog županijskog poduzeća (ukoliko se isto formira).

Glomazni otpad

Pod glomaznim otpadom s pretežno metalnim sastavom podrazumijevaju se odbačena bijela tehnika (hladnjaci, ledenice, perilice, sušilice rublja, grijalice, bojleri i dr.), automobili i dr. Svi oni sadrže značajne količine metala. Skupljanje i obrada ove vrste otpada smanjuje potrebe za odlagališnim prostorom za čak 20%.

Glomazni otpad pretežno nemetalnog sastava skuplja se na isti način kao onaj pretežno metalnog sastava. Isti se predobrađuje sortiranjem, usitnjavanjem, magnetskom separacijom magnetskog materijala i kompaktiranjem radi uštede u transportu do krajnjeg obrađivača.

Objekti - uređene površine za privremeno skladištenje i predobradu glomaznog otpada pretežno nemetalnog sastava iz domaćinstva treba realizirati u reciklažnim dvorištima ili na dijelu prostora saniranih i

zatvorenih odlagališta. Predobrada se obavlja mobilnim shredderom (trgač-usitnjivač) i mobilnom prešom za kompaktiranje usitnjenog otpada koja obilazi lokacije na kojima je privremeno uskladišten glomazni otpad pretežno nemetalnog sadržaja. Mobilna oprema može biti u vlasništvu koncesionara ili javnog poduzeća.

Skupljanje glomaznog otpada na području Općine Ljubešćica bit će organizirano:

- kamionima s hidrauličkim hvataljkama na za to određenim mjestima na javnim površinama (najzastupljeniji oblik danas), putem kontejnera većih volumena (5-30 m³) postavljenim na javnim površinama (po ulicama), u utvrđene dane u godini,
- sakupljanje u reciklažnim dvorištima,
- sakupljanje u otkupnim stanicama poduzeća za sakupljanje, promet i obradu sekundarnih sirovina.

Opasni otpad iz domaćinstava

Kako do danas nije donesen državni plan o postupanju s opasnim otpadom o načinu sakupljanja, predobradi i obradi opasnog otpada, u ovom Planu isto se ne obrađuje. Postupanje s opasnim otpadom iz domaćinstva pobliže će se definirati tek onda kad se stvore preduvjeti za njegovo zbrinjavanje na razini Republike Hrvatske.

4.3. PRIJEDLOG REALIZACIJE OPREME I OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA

Tablica 9. Predložena realizacija opreme i objekata na području Općine Ljubešćica, u razdoblju do 2017. godine

Općina Ljubešćica	Reciklažni otoci		Reciklažno dvorište	Posuda 120 l za biorazgradivi zeleni otpad	Izdvojeno skupljanje - kante u objektima kapaciteta 240 l za papir i karton	Kontejner 1.100 l za skupljanje komunalnog otpada	Tri (3) vreće za domaćinstva za odvojeno skupljanje (za papir, plastiku, ambalažno staklo)
	I faza	II faza					
Kapela Kalnička	1	0	0	95			95
Ljubelj Kalnički	1	0	0	53			53
Ljubelj	1	1	0	25			25
Ljubešćica	2	1	2	426			426
Rakovec	1	0	0	41			41
UKUPNO	7		2	640	30	15	640

Uvažavajući gore navedeno, predviđa se u prvoj fazi izdvojeno skupljanje komponenti komunalnog otpada putem tri besplatne vreće za papir, plastiku i ambalažno staklo koje svako domaćinstvo dobije jednom mjesečno. Isto tako predviđa se i postavljanje reciklažnih otoka u svim naseljima, s time da se u drugoj fazi predviđa i dodatni reciklažni otok u naselju Ljubešćica, budući da se tamo nalazi i najveći broj stanovnika.

U drugoj fazi potrebno je predvidjeti i dodatno izdvajanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava putem kante za biootpad. Razvrstavanje otpada prema navedenom kriteriju presudno je za uspješnost provedbe sustava izdvojenog skupljanja putem više kanti budući da navedeni sustav povećava troškove skupljanja, a stupanj čistoće u kantama određuje i visinu troškova daljnje obrade izdvojenih komponenti.

Navedeni sustav namijenjen je stalnom stanovništvu, a reciklažni otoci za skupljanje stakla su namijenjeni kao nadopuna izdvojenog skupljanja za stalno stanovništvo ili za korištenje od strane nestalnog stanovništva.

Ambalažni otpad, otpadna vozila, EE otpad, otpadne gume vozila i otpadna ulja ovlašteni skupljači odvoze i obrađivačima koji posjeduju ovlaštenje MZOPUG-a za obradu i/ili zbrinjavanje takvog otpada. Opasni otpad iz kućanstava potrebno je izdvajati i odvoziti do najbližeg objekta za obradu, pretovarnu stanicu ili reciklažno dvorište.

4.4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Uspjeh i realizacija svih zadanih ciljeva vezano za sprječavanje nastanka, smanjenje količina i odvojenog skupljanje komunalnog otpada značajno ovisi o informiranju i obrazovanju svih sudionika u procesu proizvodnje i gospodarenja komunalnim otpadom. Iz tog razloga nužno je razraditi sustav edukacije stanovništva u postupku odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i njeno kontinuirano provođenje i poboljšanje. Sustavno informiranje javnosti o aktivnostima vezano za način primjene i važnost provedbe primarne reciklaže potrebo je obavljati putem medija (pisanih, audio i video). Potrebno je provoditi mjere kojima će se motivirati i educirati stanovništvo za izbjegavanje nastanka otpada koje u konačnici završi na odlagalištu, odnosno poticati izdvajanje u što većoj mjeri svih korisnih komponenti komunalnog otpada kao i onih otpadnih tvari koje imaju štetno djelovanje na okoliš i zdravlje stanovništva. Navedena mjera treba imati dugoročni karakter kako bi efekti njegove primjene bili što je moguće veći.

U Općini Ljubešćica se ne provodi edukacija stanovništva. Istu je moguće provesti (vezano za selektivno prikupljanje otpada) povremenim informiranjem putem tiska i radija, kao i informativnim obavijestima dostavom na kućnu adresu.

Potrebno je započeti s edukacijom stanovništva na što većem izdvajanju korisnih komponenti iz komunalnog otpada u odnosu na sadašnje stanje.

Provođenjem stalne i poboljšane edukacije stanovništva razvija se svijest svakog pojedinca o potrebi provedbe smanjenja količine komunalnog otpada izdvajanjem korisnih, a i štetnih komponenti iz komunalnog otpada na njenom izvoru.

Potrebno je organizirati edukacijske akcije školske djece organiziranjem radionica i predavanja. Predavanja je također uputno organizirati i za odrasle. Edukacija treba biti usmjerena na koristi koje se postižu provedbom primarne reciklaže odnosno izdvajanja otpadnih tvari na mjestu nastanka komunalnog otpada. Dodatne mjere poboljšanja primjene primarne reciklaže obuhvaćaju sljedeće:

- sustavnu i stalnu edukaciju javnosti (od predškolske i školske dobi do odraslog stanovništva), stručnjaka i upravnih struktura općine na realizaciji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predviđenoj na razini županije,
- poticati aktivnu suradnju s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama

na primjeni mjera za smanjenje komunalnog otpada,

- osnovne informacije o mogućnostima izbjegavanja i smanjenja komunalnog otpada davati u svim sredstvima javnog komuniciranja (radio, TV, novine), na panoima, vozilima, u reciklažnim dvorištima, eko otocima i dr.,
- na web stranicama Općine i komunalnog društva izvijestiti upute, mjere, aktivnosti i savjete za izbjegavanje nastanka i smanjenje komunalnog otpada,
- uvesti »otvoreni telefon« za komunikaciju sa stanovništvom,
- izraditi edukacijski i promidžbeni materijal s nalogima, porukama i sloganima za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada i poticanje korištenja eko otoka i reciklažnog dvorišta.

Za ocjenu uspješnosti primjene sustava primarne reciklaže potrebno je putem dostupnih javnih medija izvješćivati stanovništvo o količinama pojedinih izdvojenih tvari, predviđenim planovima poboljšanja te provoditi ankete o primjeni sustava primarne reciklaže i ispitivanja javnog mišljenja.

5. DIVLJA ODLAGALIŠTA

Na području Općine Ljubešćica otpad se nelegalno odlagao na više lokacija. Radi se o slučajno odabranom prostoru koja su bila pogodna za nelegalno odlaganje otpada (laka dostupnost i teža kontrola).

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Gradovi, odnosno općine dužni su, prema Zakonu o otpadu osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta otpada na njihovom području. Ukoliko osoba odgovorna za obavljanje komunalne djelatnosti na području grada/općine ne zbrine otpad kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta, taj otpad će zbrinuti županija na teret grada/općine.

Način sanacije svodi se na prikupljanje otpada, sortiranje otpada, odvoženje otpada dijelom na odlagalište komunalnog otpada, a dijelom (koristan otpad i opasan otpad) odvozom od strane ovlaštenih firmi i konačnom sanacijom lokacije divljeg odlagališta.

Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na istoj lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer: obavješćavanje javnosti o sanaciji nelegalnog odlagališta i zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje rampe i table o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnih redara, uvođenjem strožijih kazni za nelegalno odlaganje i sl.

Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, pa i do same ekološke nesreće. Osnovni neželjeni utjecaji su:

- onečišćenje tla,
- onečišćenje podzemnih i površinskih voda procjednim vodama,

- onečišćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara,
- neugodni mirisi,
- raznošenje laganog materijala vjetrom,
- buka.

Ovisno o karakteristikama lokacije i sastavu odloženog otpada, te o količini vode koja se procjeđuje kroz odloženi otpad, dolazi do manjeg ili većeg onečišćenja tla i podzemnih i površinskih voda.

Plinovi koji se stvaraju prilikom razgradnje organskih tvari na odlagalištu mogu posredno ili neposredno utjecati na okoliš. U najvećoj količini prisutni su metan i ugljični dioksid, dok u manjoj količini sumporovodik i drugi. Požari su pojava karakteristična za divlja odlagališta otpada. Oni onečišćuju atmosferu otrovnim produktima nepotpunog izgaranja te izazivaju onečišćenje okoliša u obliku dima i zagađenja zraka, a dodatna opasnost je mogućnost širenja požara na okolno raslinje.

Optimalan način sanacije divljih deponija je prikupljanje, sortiranje i odvoženje cjelokupnog odloženog otpada sa lokacije te sanacija onečišćene površine.

Ovo rješenje obuhvatilo bi sljedeće radnje:

- sječu i raščišćavanje niskog raslinja u koje je otpad zarastao,
- izdvajanje metalnog, građevinskog i drugog korisnog otpada (neopasnog) i privremeno odlaganje na samoj lokaciji do konačnog odvoza,
- prikupljanje opasnog otpada i odvoženje od strane za to ovlaštenih tvrtki,
- strojno izvlačenje otpada s nepristupačnijih površina,

- utovar i odvoženje otpada na odlagalište Jerovec,
- ravnanje i uređivanje očišćene površine i priprema za konačnu sanaciju,
- deratizacija i dezinfekcija očišćenih površina,
- prekrivanje uređene površine kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom,
- obavješćavanje stanovništva o zabrani odlaganja otpada,
- kontroliranje da se otpad ne odlaže na sanirano odlagalište.

Krajem ožujka 2000. godine Općina Ljubeščica izvršila je sanaciju divljeg odlagališta u Ljubeščici, na kč.br. 389/1 u k.o. Ljubeščica, na način da se iz komunalnog otpada izdvojio otpad čija se svojstva mogu iskoristiti, a komunalni otpad zatrpao zemljom (temeljem rješenja Ureda za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije).

2009. godine izvršena je sanacija deponije građevinskog otpada uz lokalnu cestu LC 25146 (kod raskrižja sa Bednjanskom ulicom).

Utrošeni iznos sredstava za sanaciju iznosio je 25.000,00 kn (za sanaciju provedenu 2001. godine), a utrošena sredstva u 2009. godini iznosila su 70.000,00 kuna. Općina Ljubeščica ukupno je utrošila 95.000,00 kuna u sanaciju divljih odlagališta.

Prema evidenciji odgovornih osoba u Općini Ljubeščica nisu evidentirana nova divlja odlagališta na području Općine.

Iako nova divlja odlagališta nisu evidentirana predviđa se osigurati 25.000,00 kn godišnje za sanaciju potencijalnih novih divljih odlagališta.

6. PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH OVIM PLANOM

Tablica 11.: Termini plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom

AKTIVNOSTI	Godina							
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Reciklažni otoci	X	X	X					
Reciklažna dvorišta								
- Za komunalni otpad		X						
- Za građevinski otpad					X			
Kontejneri za komunalni otpad	X	X						
Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (papir)	X	X						
Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (biorazgradivi otpad)					X			
Vreće za odvojeno skupljanje (za papir, plastiku, ambalažno staklo)	X	X	X	X	X	X	X	X
Edukacija	X	X	X	X	X	X	X	X
Sakupljanje otpadnih vozila	X	X	X	X	X	X	X	X

»X« - oznaka godine početka ulaganja u nabavu opreme ili izgradnju građevine za postupanje s otpadom

6.1. PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA DJELOVANJE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu načela »onečišćivač plaća«. Iznimno, za komunalni otpad iz kućanstva mogu se primijeniti i drugi obračunski kriteriji u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje količine nastalog otpada najčešće se provode na mjestu njegovog nastanka, kod proizvođača otpada (gospodarstvo, kućanstvo itd.). Za procjenu troškova pojedinih mjera potrebno je mjere prethodno osmisliti i definirati. Većinu ovih mjera određuje država, a županija i jedinice lokalne samouprave provode mjere i samostalno organiziraju većinom mjere na području edukacije i razvoja odnosa s javnošću.

Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati se iz:

- javnih izvora,
- privatnih izvora.

Javni izvori financiranja:

- državni proračun,
- proračuni JLS-a i JRS-a (sredstva jedinica lokalne i regionalne samouprave) i sredstva komunalnih društava (u vlasništvu jedinica lokalne samouprave);

- EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA; strukturni fondovi za države članice);
- FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost);
- krediti banaka (Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska investicijska banka, itd.)

Privatni izvori financiranja:

- privatna ulaganja u CGO-e (javno-privatno partnerstvo, koncesije i dr.);
- privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada - postrojenja za reciklažu i skupljanje.

Sredstva državnog proračuna koristit će se u manjoj mjeri za investicijske radove u sanacijama i gradnji budućeg sustava gospodarenja otpadom. Primarno će se koristiti za poticanje i razvoj sustava, pripremu programa i projekata razvoja i sanacije, poglavito »crnih točaka«.

Općina Ljubešćica će u slijedećem proračunu odrediti, sukladno mogućnostima, visinu sredstava za provedbu Plana. Samo financiranje zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, u slučajevima kada nema osiguranih nepovratnih sredstava, zasniva se na principu proizvođač plaća, pa je na jedinicama lokalne samouprave odabir načina osiguranja sredstava, procijenjenih i predviđenih ovim Planom.

Za realizaciju ovog Plana gospodarenja otpadom mogu se koristiti jedan ili više financijskih izvora. Kazne zbog narušavanja okoliša određene su raznim zakonima, ali gotovo da se i ne primjenjuju. Razlozi za to su višestruki: nedostatak inspekcijskog kadra, nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog iskustva i prakse i dr.

Tablica 12. Procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom u razdoblju od 2010.-2017. godine na području Općine Ljubešćica

Oprema, objekti, dokumentacija i ostalo	Iznos ulaganja (kuna) *
Reciklažni otoci	70.000,00
Reciklažno dvorište (2 kom., za komunalni i građevinski otpad)	3.600.000,00
Kontejneri za komunalni otpad	30.000,00
Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (papir)	10.500,00
Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (biorazgradivi otpad)	160.000,00
Ostalo (tehnička dokumentacija, edukacija)	1.000.000
Godišnja planirana sredstva za sanaciju divljih odlagališta	25.000,00
Skupljanje otpadnih vozila	35.000,00
UKUPNO:	4.930.500,00

* *Približna procjena ulaganja. Realni iznos bit će poznat nakon odabira isporučitelja opreme i izvođača radova. Ulaganja po godinama pretpostavljena su kao da su sredstva osigurana općinskim proračunom. Točan iznos sredstva procijenit će se nakon izrade istražnih radova i tehničke dokumentacije.*

Zadnjih je godina u Europskoj uniji zabilježen porast suradnje javnog i privatnog sektora s ciljem razvijanja i gradnje infrastrukture s područja zaštite okoliša i transporta zbog niza prednosti kao što su: brza gradnja infrastrukture, brža provedba, manji

ukupni troškovi, kvalitetnija usluga, stvaranje dodatnih prihoda i učinkovitije upravljanje.

Javno-privatno partnerstvo je oblik suradnje između tijela javne vlasti i privatnog sektora koja podrazumijeva to da privatni sektor sudjeluje ne samo u realizaciji projekta nego i u procesu odlučivanja uravnoteženom raspodjelom rizika. Ovisno o stupnju uključenosti javnog i privatnog sektora i o alokaciji rizika, ugovori s područja dugoročne suradnje ta dva sektora obuhvaćaju aktivnosti financiranja, dizajniranja, implementacije i operacionalizacije projekta.

7. ZAKLJUČAK

Polazište za osmišljavanje koncepcije gospodarenja komunalnim otpadom u Općini Ljubešćica prema Zakonu o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 87/09) je izrada Plana gospodarenja otpadom (članak 11. i 15.). Obveze prema Planu se odnose na smanjenje količine komunalnog otpada koji se u konačnici odlaze na odlagalište, izdvajanje u što većoj mjeri onih otpadnih tvari iz komunalnog otpada koji se mogu reciklirati, ponovno uporabiti i oporabiti u energetske svrhe. Koncepcija primjene primarne reciklaže odnosno izdvajanje otpadnih tvari na mjestu nastanka i njihovo ponovno korištenje predstavlja suvremeni princip gospodarenja komunalnim otpadom. Uspostava novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na županijskoj razini podrazumijeva provedbu primarne reciklaže putem reciklažnih dvorišta i reciklažnih otoka. Izdvajanje korisnih komponenti iz komunalnog otpada putem reciklažnih otoka i sabirnih mjesta u Općini Ljubešćica potrebno je nastaviti i poboljšati, a poticanjem stanovništva njihovom edukacijom stimulirati što veće smanjenje komunalnog otpada na mjestu nastanka, koje se konačno zbrinjava na odlagalištu.

Nastavkom praćenja pojave novih divljih odlagališta i tla onečišćenog otpadom koje u konačnici treba sanirati, jedna je od važnih zadataka komunalnog redarstva Općine Ljubešćica. Iako nova divlja odlagališta nisu evidentirana u godišnjem proračunu preporuča se predvidjeti sredstva za sanaciju ukoliko se ista pojave.

8. POPIS DOKUMENATA PROPISA KORIŠTENIH U IZRADI PLANA

ZAKONSKA REGULATIVA


- **Zakon o otpadu**
»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09
- **Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada**
»Narodne novine«, broj 50/05, 39/09
- **Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu**
»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09
- **Odluka o uvjetima označavanja ambalaže**
»Narodne novine«, broj 155/05, 24/06, 28/06
- **Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske**
»Narodne novine«, broj 130/05
- **Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama**
»Narodne novine«, broj 40/06, 31/09
- **Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada**
»Narodne novine«, broj 51/06
- **Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave**
»Narodne novine«, broj 59/06

- **Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini**
»Narodne novine«, broj 64/06
- **Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom**
»Narodne novine«, broj 69/06, 17/07, 39/09
- **Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima**
»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09
- **Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima**
»Narodne novine«, broj 133/06, 31/09
- **Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima**
»Narodne novine«, broj 136/06, 31/09
- **Pravilnik o gospodarenju otpadom**
»Narodne novine«, broj 23/07, 111/07
- **Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada**
»Narodne novine«, broj 45/07
- **Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom**
»Narodne novine«, broj 72/07
- **Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom**
»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09
- **Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine**
»Narodne novine«, broj 85/07
- **Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2008. - 2015. godine**
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
»Narodne novine«, broj 117/07
- **Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom**
Narodne novine 38/08
- **Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina**
»Narodne novine«, broj 128/08


OSTALI PROPISI I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za osmogodišnji period (2007. - 2015. g.)
- Prostorni plan Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/00, 29/06, 16/09)
- Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica - izmjene i dopune 2010.
- Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske
- Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (»Narodne novine«, broj 46/02)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/05)
- Strategija gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji
- Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji
- EU Waste Framework Directive 75/442/EC

PRILOG 1. Izvadak iz PPUO Ljubešćica - izmjene i dopune
Građevinsko područja naselja Ljubešćica



PRILOG 2. Izvadak iz PPUO Ljubeščica - izmjene i dopune
 Odvodnja otpadnih voda i odlaganje s otpadom



29.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Ljubešćica
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Ljubešćica za 2010. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/10), članak 2. mijenja se i glasi:

»II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

U 2010. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji javnih površina:

- **rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja nogostupa**
- odvojak Zagrebačka ulica, L=200 m
Vrijednost investicije: 240.000,00 kn
- odvojak Zagrebačka ulica prema »Bomeku«, L=200 m
Vrijednost investicije: 100.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalni doprinos - proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica 50%, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 50%.
Rok izgradnje: 30.11.2010.
- **izgradnja ograde oko groblja u Kapeli Kalničkoj**
Vrijednost investicije: 96.455,12 kn
Izvori financiranja:
- komunalni doprinos - proračun Općine Ljubešćica
Rok izgradnje: 30.10.2010.

UKUPNO: 436.455,12 kn

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Ljubešćica planiraju se slijedeće aktivnosti na građenju nerazvrstanih cesta i to:

- **asfaltiranje nerazvrstanih cesta**
- cesta »odvojak prema Šokotu«, L=400 m, Ša=2,5 m
Vrijednost investicije: 142.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalni doprinos - proračun Općine Ljubešćica, udružena sredstva građana - obveznika

sufinanciranja prema posebnim ugovorima i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica,
Rok izgradnje: 30.11.2010.

UKUPNO: 142.000,00 kn

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta planira se izgraditi u slijedećim ulicama:

- **izgradnja javne rasvjetе u sportskom parku**
Vrijednost investicije: 70.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica, HEP
Rok realizacije: 30.10.2010.
- **postava novih rasvjetnih tijela u Rakovcu (15 kom)**
Vrijednost investicije: 19.232,64 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 30.10.2010.
- **manje rekonstrukcije i popravci javne rasvjetе**
Vrijednost investicije: 20.203,26 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 30.10.2010.
- **proširenje, montaža i demontaža božićne rasvjetе**
Vrijednost investicije: 10.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 31.12.2010.

UKUPNO: 119.435,90 kn

V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planira se:

- **izgradnja novog voda u Ulici Ljuba voda, L=450 m**
Vrijednost investicije: 100.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok izgradnje: 30.06.2010.

- **produljenje glavnog voda Vinogradska ulica prema »Šokotu«, L= 200 m**
Vrijednost investicije: 25.000,00 kn
- **produljenje glavnog voda na Javornom vrhu, L= 90 m**
Vrijednost investicije: 10.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 30.06.2010.
- **manje rekonstrukcije i popravci vodovodne mreže**
Vrijednost investicije: 110.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 31.12.2010.

UKUPNO:	245.000,00 kn
----------------	----------------------

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planira se:

- **izgradnja oborinske odvodnje na području MO Ljubešćica**
- odvojak Zagrebačka ulica, L=200 m
Vrijednost investicije: 160.000,00 kn
- **odvojak Zagrebačka ulica prema »Bomeku«, L=200 m**
Vrijednost investicije: 100.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica 50%, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 50%
Rok izgradnje: 30.11.2010.
- IZGRADNJA ODVODNIH KANALA:
- izgradnja odvodnog kanala spoj Ulice S. Radića i Zagrebačke ulice, L=200 m
Vrijednost investicije: 85.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada-proračun Općine Ljubešćica
Rok izgradnje: 30.10.2010.

UKUPNO:	345.000,00 kn
----------------	----------------------

REKAPITULACIJA

- | | | |
|------|------------------------------|---------------|
| I. | GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 436.455,12 kn |
| II. | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 142.000,00 kn |
| III. | GRAĐENJE JAVNE RASVJETE | 119.435,90 kn |

- | | | |
|-----|--|---------------|
| IV. | GRAĐ.OBJEK. I UREĐAJA ZA OPSK. PITK. VODOM | 245.000,00 kn |
| V. | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA-OTPADNE VODE | 345.000,00 kn |

SVEUKUPNO (I.-V.)	1.287.891,00 kn
--------------------------	------------------------

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Ljubešćica za 2010.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-01/10-01/1
URBROJ: 2186/025-01-10-4
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

30.

Na temelju članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2010. godinu

I.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2010. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/10), članak II. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba Općine Ljubešćica u području športa.

Za djelatnost športa na području Općine Ljubešćica u 2010. godini osigurana su sredstva u Proračunu Općine Ljubešćica u iznosu od 85.000,00 kuna koja se raspoređuju na sljedeći način:

- Športsko društvo Ljubešćica 85.000,00 kuna«

II.

Članak III. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba Općine Ljubešćica u području odgoja i naobrazbe.

Na području Općine Ljubešćica djeluje 1 (jedna) osnovna škola za čiji rad je predviđeno ukupno 28.700,00 kuna, a sredstva se raspoređuju:

- | | |
|---|----------------|
| - materijalni troškovi-pripomoć | 5.500,00 kuna |
| - školska natjecanja i tečaj plivanja | 2.600,00 kuna |
| - darovi povodom Sv.Nikole | 10.000,00 kuna |
| - nagrade učenicima i mentorima | 600,00 kuna |
| - sufinanciranje školske kuhinje djeci socijalno ugroženih obitelji | 10.000,00 kuna |

Za područje predškolskog odgoja raspoređuje se 315.500,00 kuna na sljedeći način:

- sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću »ZEKO« u Ljubešćici 290.000,00 kuna
- darovi povodom Sv.Nikole 8.000,00 kuna
- minimalni predškolski odgoj (mala škola) 17.500,00 kuna.«

III.

Članak IV. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 85.000,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije KUD-u »Ljuba voda« Ljubešćica 70.000,00 kuna
- tekuće donacije vjerskim zajednicama-župa »Majke Božje Snježne« 15.000,00 kuna«

IV.

Članak V. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba za socijalnu skrb u iznosu od 477.600,00 kuna raspoređuje se na:

- pomoć obiteljima novorođenčadi 30.000,00 kuna
- pomoć građanima i kućanstvima 14.000,00 kuna
- sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca 160.000,00 kuna
- stipendije studentima 191.500,00 kuna
- jednokratna novčana pomoć umirovljenicima-božićnica 65.950,00 kuna
- troškovi ogrjeva korisnicima 16.150,00 kuna

Humanitarnim udrugama raspoređuje se iznos od 12.000,00 kuna na sljedeći način:

- Crveni križ Novi Marof 5.000,00 kuna
- Ostale humanitarne udruge 7.000,00 kuna«

V.

Članak VI. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba u oblasti informiranja u iznosu od 96.000,00 kuna raspoređuje se na:

- usluge promidžbe i informiranja (Radio Novi Marof) 36.000,00 kuna
- izdaci za javna glasila 30.000,00 kuna
- grafičke i tiskarske usluge (»Ljubeški list«, Regionalni 7 plus Varaždinske vijesti, Večernji list). 30.000,00 kuna«

VI.

Članak VII. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba u oblasti vatrogastva u iznosu od 160.000,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije DVD-u Ljubešćica 160.000,00 kuna«

VII.

Članak VIII. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba za udruge građana, društva i političke stranke u iznosu od 122.000,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije Udruzi vinogradara i voćara »MEJAŠI« Ljubešćica 20.000,00 kuna
- tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba »Ljubešćica« 20.000,00 kuna
- tekuće donacije LD-u »VEPAR« Ljubešćica 60.000,00 kuna
- tekuće donacije političke stranke 22.000,00 kuna«

VIII.

Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima primjenjuje se u 2010. godini, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 612-01/10-01/1
URBROJ: 2186/025-01-10-4
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

31.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu

I.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/10), članak II. mijenja se i glasi:

»Sredstva komunalne naknade u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna koristiti će se za financiranje i obavljanje komunalnih djelatnosti kako slijedi:

1. Odvodnja atmosferskih voda 15.000,00 kn
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 25.000,00 kn
3. Održavanje javnih površina 50.000,00 kn
4. Održavanje nerazvrstanih cesta 100.000,00 kn

5. Održavanje groblja	10.000,00 kn
6. Javna rasvjeta	70.000,00 kn
UKUPNO:	270.000,00 kn«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-02/10-01/1
URBROJ: 2186/025-01-10-4
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

32.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

P R O G R A M

**gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Ljubešćica
za 2011. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ljubešćica u 2011. godini za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

U 2010. godini planiraju se slijedeće aktivnosti iz gradnje javnih površina:

- **rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja nogostupa**
- odvojak Javorni vrh, L= 352,55 m
Vrijednost investicije: 100.000,00 kn

Izvori financiranja:

- komunalni doprinos - proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica 50%, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 50%.
Rok izgradnje: 30.10.2011.
- **nastavak na izgradnji nogostupa Kalnička ulica ŽC (LC 25147), L=300 m**
Vrijednost investicije: 140.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica 50% i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 50%
Rok izgradnje: 30.09.2011.
- **izgradnja potpornog zida i ograde oko kapelice u Ljublu Kalničkom i Rakovcu**
Vrijednost investicije: 85.000,00 kn
Izvori financiranja: komunalni doprinos i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok izgradnje: 30.10.2011.

UKUPNO:	325.000,00 kn
----------------	----------------------

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Na području Općine Ljubešćica planiraju se slijedeće aktivnosti na građenju nerazvrstanih cesta i to:

- **asfaltiranje nerazvrstanih cesta**
- cesta u Ljublu Kalničkom »Futač-kapelica«, L=500 m, Ša= 2,5 m
Vrijednost investicije: 100.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalni doprinos - proračun Općine Ljubešćica, udružena sredstva građana - obveznika sufinanciranja prema posebnim ugovorima i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica,
Rok izgradnje: 30.11.2011.
- **tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u smislu članka 5. Odluke o nerazvrstanim cestama, sanacija oštećenih površina**
Vrijednost investicije: 50.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 15.12.2011.

UKUPNO:	150.000,00 kn
----------------	----------------------

Dinamika asfaltiranja ceste ovisit će o uključivanju građana u sufinanciranje, te proračunskim mogućnostima Općine Ljubešćica i vanjskih izvora.

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Javna rasvjeta planira se izgraditi u slijedećim ulicama:

- **ekonstrukcija javne rasvjete u Zagorskoj ulici (40.000,00 kn)**

- **rekonstrukcija niskonaponske mreže u Zagrebačkoj ulici (15.000,00 kn)**
Vrijednost investicije: 55.000,00 kn
Izvori financiranja:
- druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica i HEP
Rok realizacije: 30.10.2011.
- **postava novih rasvjetnih tijela u Zagrebačkoj ulici (18 kom)**
Vrijednost investicije: 20.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica i druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 30.10.2011.
- **manje rekonstrukcije i popravci javne rasvjete**
Vrijednost investicije: 25.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 30.10.2011.
- **proširenje, montaža i demontaža božićne rasvjete**
Vrijednost investicije: 15.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 31.12.2011.

UKUPNO: 115.000,00 kn

V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 5.

Gradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planira se:

- **rekonstrukcija bazena »Stiper« i popravci vodovodne mreže**
Vrijednost investicije: 85.000,00 kn
Izvori financiranja:
- druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 31.12.2011.
- **manje rekonstrukcije i popravci vodovodne mreže**
Vrijednost investicije: 75.000,00 kn
Izvori financiranja:
- druga sredstva proračuna Općine Ljubešćica
Rok realizacije: 31.12.2011.

UKUPNO: 160.000,00 kn

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 6.

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planira se:

- **izgradnja oborinske odvodnje**

- odvojak Javorni vrh, L= 352,55 m
Vrijednost investicije: 120.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica 50%, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 50%
Rok izgradnje: 30.11.2011.
- **nastavak na izgradnji nogostupa Kalnička ulica ŽC (LC 25147), L=300 m**
Vrijednost investicije: 140.000,00 kn
Izvori financiranja:
- proračun Općine Ljubešćica 50%, Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 50%
Rok izgradnje: 30.05.2011.
- **IZGRADNJA ODVODNIH KANALA:**
- zatvaranje dijela kanala »Levaki« , L=60 m
Vrijednost investicije: 20.000,00 kn
Izvori financiranja:
- komunalna naknada - proračun Općine Ljubešćica
Rok izgradnje: 30.10.2011.

UKUPNO: 280.000,00 kn

REKAPITULACIJA

- | | |
|---|---------------|
| I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 325.000,00 kn |
| II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 150.000,00 kn |
| III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE | 115.000,00 kn |
| IV. GRAĐ. OBJEK. I UREĐAJA ZA OPSK. PITK. VODOM | 160.000,00 kn |
| V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA-OTPADNE VODE | 280.000,00 kn |

SVEUKUPNO (I.-V.) 1.030.000,00 kn

Članak 7.

Realizacija ovog Programa ovisit će o učešću građana u sufinanciranju pojedine infrastrukture, proračunskih mogućnosti Općine Ljubešćica te učešću vanjskih izvora.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

KLASA: 363-01/10-01/6
URBROJ: 2186/025-01-10-2
Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

33.

Na temelju članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09),

Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

P R O G R A M

javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za 2011. godinu

I.

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima temelji se na pravima i obvezama utvrđenim zakonom i drugim propisima, te odlukama Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, a financira se iz Proračuna Općine Ljubešćica za 2011. godinu.

II.

Program javnih potreba Općine Ljubešćica u području športa.

Za djelatnost športa na području Općine Ljubešćica u 2011. godini osigurana su sredstva u Proračunu Općine Ljubešćica u iznosu od 70.000,00 kuna koja se raspoređuju na sljedeći način:

- Športsko društvo Ljubešćica 70.000,00 kuna

III.

Program javnih potreba Općine Ljubešćica u području odgoja i naobrazbe.

Na području Općine Ljubešćica djeluje 1 (jedna) osnovna škola za čiji rad je predviđeno ukupno 35.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju:

- materijalni troškovi-pripomoć 10.000,00 kuna
- školska natjecanja i tečaj plivanja 5.000,00 kuna
- darovi povodom Sv.Nikole 5.000,00 kuna
- nagrade učenicima i mentorima 5.000,00 kuna
- sufinanciranje školske kuhinje djeci socijalno ugroženih obitelji 10.000,00 kuna

Za područje predškolskog odgoja raspoređuje se 325.000,00 kuna na sljedeći način:

- sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću »ZEKO« u Ljubešćici 300.000,00 kuna
- darovi povodom Sv.Nikole 5.000,00 kuna
- minimalni predškolski odgoj (mala škola) 20.000,00 kuna

IV.

Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 62.000,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije KUD-u »Ljuba voda« Ljubešćica 50.000,00 kuna
- tekuće donacije vjerskim zajednicama-župa »Majke Božje Snježne« 12.000,00 kuna

V.

Program javnih potreba za socijalnu skrb u iznosu od 434.200,00 kuna raspoređuje se na:

- pomoć obiteljima novorođenčadi 40.000,00 kuna
- pomoć građanima i kućanstvima 14.000,00 kuna
- sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca 150.000,00 kuna
- stipendije studentima 170.000,00 kuna
- jednokratna novčana pomoć umirovljenicima-božićnica 45.000,00 kuna
- troškovi ogrjeva korisnicima 15.200,00 kuna

Humanitarnim udrugama raspoređuje se iznos od 9.500,00 kuna na sljedeći način:

- Crveni križ Novi Marof 5.000,00 kuna
- Ostale humanitarne udruge 4.500,00 kuna

VI.

Program javnih potreba u oblasti informiranja u iznosu od 96.000,00 kuna raspoređuje se na:

- usluge promidžbe i informiranja (Radio Novi Marof) 36.000,00 kuna
- izdaci za javna glasila 30.000,00 kuna
- grafičke i tiskarske usluge (»Ljubeški list«, Regionalni 7 Plus, Varaždinske vijesti, Večernji list) 30.000,00 kuna

VII.

Program javnih potreba u oblasti vatrogastva u iznosu od 150.000,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije DVD-u Ljubešćica 150.000,00 kuna

VIII.

Program javnih potreba za udruge građana, društva i političke stranke u iznosu od 76.500,00 kuna raspoređuje se na:

- tekuće donacije Udruzi vinogradara i voćara »MEJAŠI« Ljubešćica 12.000,00 kuna
- tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba »Ljubešćica« 12.000,00 kuna
- tekuće donacije LD-u »VEPAR« Ljubešćica 24.000,00 kuna
- tekuće donacije političke stranke 16.500,00 kuna
- tekuće donacije »Ljubeška mladež« 12.000,00 kuna

IX.

Program javnih potreba u 2011. godini financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Ljubešćica za 2011. godinu, a sve ostale potrebe za koje se naknadno utvrdi da su od interesa za Općinu Ljubešćica rješavale bi se u datom trenutku iz eventualnih drugih izvora financiranja.

X.

Ovaj Program javnih potreba u društvenim djelatnostima primjenjuje se u 2011. godini, a njegova

realizacija ovisit će o raspoloživim sredstvima Općine Ljubeščica.

XI.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 612-01/10-01/5
URBROJ: 2186/025-01-10-2
Ljubeščica, 13. prosinca 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.

34.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubeščica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubeščica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu

I.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.

Sredstva komunalne naknade u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna koristit će se za financiranje i obavljanje komunalnih djelatnosti kako slijedi:

1. Odvodnja atmosferskih voda	15.000,00 kn
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	25.000,00 kn
3. Održavanje javnih površina	50.000,00 kn
4. Održavanje nerazvrstanih cesta	100.000,00 kn
5. Održavanje groblja	10.000,00 kn
6. Javna rasvjeta	70.000,00 kn

UKUPNO:	270.000,00 kn
----------------	----------------------

III.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća slijedeći opseg radova:

- održavanje kanalizacije,
- iskop i održavanje odvodnih kanala,

- zacjevljenje odvodnih kanala,
- održavanje i čišćenje zacjevljenih kanala.

IV.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća slijedeći opseg radova:

- čišćenje javnih zelenih i prometnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagalište,
- uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina,
- posipanje javnih prometnih površina solju i agregatom u zimskom periodu,
- uklanjanje snijega s drveća, ukrasnih nasada, živica i sl.,
- sanacija divljih deponija.

V.

Održavanje javnih površina obuhvaća slijedeći opseg radova:

- održavanje javnih zelenih površina (parkova, dječjih igrališta, otvorenih odvodnih kanala, drvoreda, cvjetnjaka, travnjaka, živica, ukrasnog grmlja, drveća i sl.),
- održavanje javnih prometnih površina (trgova, pješačkih staza, biciklističkih staza i sl.).

VI.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeći opseg radova:

1. Periodično održavanje:

- proširenje cesta,
- ublažavanje zavoja i nagiba,
- pojačanje ili izgradnja podloge kolnika, asfaltnog ili sličnog tucaničkog zastora na tucaničkom kolniku.

2. Tekuće održavanje:

- profiliranje, ravnanje i nasipanje cesta kamenom ili sličnim čvrstim materijalom,
- postava i održavanje prometne signalizacije, održavanje ili uklanjanje drveća, grmlja i drugog raslinja koje sprječava preglednost ili zaklanja prometnu signalizaciju ili javnu rasvjetu uz nerazvrstanu cestu,
- izvršavanja drugih radova neophodnih za izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane ceste.

VII.

Održavanje groblja obuhvaća slijedeći opseg poslova:

- održavanje i uređenje mrtvačnice,
- održavanje zelenih površina i nasada unutar groblja,
- održavanje ograde groblja,
- održavanje parkirališnih prostora ispred groblja,
- održavanje pješačke površine na groblju.

VIII.

Pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje i održavanje javne rasvjete:

- održavanje javne rasvjete (dobava i ugradnja rasvjetnih tijela),
- podmirivanje troškova električne energije.

IX.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-02/10-01/7

URBROJ: 2186/025-01-10-1

Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

35.

Na temelju članka 28. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Analize stanja sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Ljubešćica
za 2010. godinu**

I.

Općinsko vijeće Općine Ljubešćica prihvća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica za 2010. godinu.

II.

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica za 2010. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 810-01/10-01/1

URBROJ: 2186/025-01-10-2

Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

ANALIZA

**stanja sustava zaštite i spašavanja za područje
Općine Ljubešćica za 2010. godinu**

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave u obvezi je najmanje jedanput godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatrati stanje zaštite i spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.

Predmet analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Ljubešćica izvršen je na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja donesene 2009. godine s primjenom u 2010. godini.

Analizom je obuhvaćena realizacija utvrđenih ciljeva po pojedinim segmentima Smjernica od dana donošenja Smjernica do dana održavanja sjednice Vijeća.

Analizom se utvrđuju slijedeća stanja:

**OPREMANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

- Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se bave zaštitom i spašavanjem u svojoj redovnoj djelatnosti definirale su snage i raspoloživa sredstva,
- Vatrogasne postrojbe na području Općine izvršile su opremanje i usavršavanje u skladu s Planom zaštite od požara,
- Ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja, ali nije izvršena obuka članova ni njihovo opremanje.

Stožer je sastavljen od 9 članova na čelu sa zamjenikom načelnika **Tomislavom Petrovićem** koji je po funkciji načelnik Stožera.

Ostali članovi Stožera imenovani su iz struktura općine nužnih za brzo reagiranje i funkcioniranje sustava u slučaju velike nesreće ili katastrofe (MUP, DUZS, HEP, komunalne službe, zdravstvo i sl.)

Od planiranih aktivnosti, a vezano uz pozivanje Stožera zaštite i spašavanja i upoznavanje istog sa zadaćama proizašlim iz Procjene ugroženosti, ista nije izvršena iz razloga što je Procjena ugroženosti usvojena tek krajem godine, te se planirana aktivnost pozivanja Stožera prebacuje za prvo tromjesečje 2011. godine.

- Zapovjedništvo i postrojbe CZ nisu smotrirane, a niti je vršeno njihovo daljnje opremanje.

**IZVRŠAVANJE ZADAĆA U SKLADU SA
PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU U 2010. GODINI**

- Operativne snage za provođenje posebnih mjera izvršile su pripreme za ispunjenje obveza stavljenih pred jedinice lokalne samouprave

**IZRADA I USVAJANJE PROCJENE UGROŽENOSTI
I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

- Izrađena je Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Ljubešćica koja je od strane DUZS PU Varaždin dobila suglasnost te su isti na 13. sjednici 27. srpnja 2010. godine usvojene od strane Općinskog vijeća.

Sklopljen je ugovor sa tvrtkom NW-wind d.o.o. poradi održavanja i ažuriranja Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

- Kroz planske dokumente - proračun Općine osigurana su sredstva za potrebe zaštite i spašavanja te sredstva za potrebe vatrogastva u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

- Po pitanju unapređivanja stanja sustava za uzbuñivanje nisu izvršena dodatna unapreñjenja, a za iste aktivnosti očekuje se realizacija po izradi procjene i plana zaštite.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

- Osim općeg informiranja stanovništva o pripremi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, nisu vršene posebne edukacije stanovništva osim u dijelu edukacije vezane uz mjere zaštite od požara koje se vrše permanentno.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Kontinuirano se prati stanje zaštite okoliša na području Općine, te poduzimaju edukativne radnje na osvježavanju stanovništva za očuvanje vlastitog okoliša.
- Kontinuirano se radi na povećanju obuhvata stanovništva organiziranim zbrinjavanjem svih vrsta otpada, te otpadnih voda osobito u području zaštite vodonosnika.

36.

Na temelju članka 28. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 21. Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Ljubešćica na sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2011. godini

I.

Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2011. godini.

II.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2011. godini sastavni su dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 810-01/10-01/2

URBROJ: 2186/025-01-10-2

Ljubešćica, 13. prosinca 2010.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Dragutin Gotić, v. r.**

S M J E R N I C E

**za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Ljubešćica
u 2011. godini**

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju članak 10., kao i sukladno mogućim ugrozbama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini.

Smjernice se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju, a to su:

1. Stožer zaštite i spašavanja,
2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva,
3. Zapovjedništva i postrojbe CZ,
4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
5. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

1. Stožer zaštite i spašavanja

Sukladno članku 9. članove Stožera imenuju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave, nakon svakih lokalnih izbora u roku od 60 dana od dana njihovog konstituiranja na prijedlog načelnika po prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, Uprave, MUP-a te zdravstvenih ustanova.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama imenovan je Stožer zaštite i spašavanja. U narednom periodu, odnosno tijekom 2011. godine nužno je izvršiti pozivanje istog poradi upoznavanja sa zadaćama proizašlim iz Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva**Organizacijske mjere**

- a) Jačati DVD-o prema Planu zaštite od požara i unutarnjim pravilnicima koji definiraju rad vatrogasne postrojbe.

- b) Razvijati ukupno vatrogastvo na području Općine Ljubešćica za činkovitije intervencije u slučaju većih nesreća ili katastrofa, s posebnim naglaskom za intervencije sa opasnim tvarima. U tom smislu DVD s područja Općine do kraja godine upoznati sa Procjenom ugroženosti u dijelu koji obrađuje nastanak katastrofe izazvan opasnim tvarima, te sa svim pravnim osobama koje posluju s opasnim tvarima na području Općine.
- c) DVD Ljubešćica razradit će postupke i radnje za postupanje u akcidentima s opasnim tvarima za trenutačni nivo opremljenosti te s postojećom opremom što više uvježbavati na konkretnim situacijama.

Tehničke mjere

Tehnički opremiti DVD Ljubešćica za mogućnost pohrane zvučnih zapisa o svim dojavama i intervencijama koje se preko ovog centra vode.

3. Zapovjedništva i postrojbe CZ

Planiranje

Općina Ljubešćica će u suradnji sa ovlaštenikom DUZS tvrtkom NW-wind d.o.o. kontinuirano vršiti ažuriranje i održavanje Procjene ugroženosti i Plana zaštite spašavanja sukladno propisanoj metodologiji. Isto tako s njima voditi sve promjene i potrebne odluke, izvode i dr.

Po izradi (popunjavanju) Plana zaštite i spašavanja isti će biti prezentiran na Vijeću i stavljen u proceduru prihvaćanja.

Temeljem izrađenog Plana Z i S izvršit će se određivanje poduzeća od interesa za Općinu Ljubešćica a koja će međusobnim dogovorom biti involvirana u Plan Z i S kao nosioci određenih radnji.

Do definiranja naprijed navedenog, za obavljanje specifičnih radnji koje ne pokrivaju službe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

Skloništa:

Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno skloništa da je na svom području dužan osigurati:

- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,
- održavanje postojećih skloništa.

Planiranim financijskim sredstvima unutar civilne zaštite financirat će se:

- obuka zapovjedništva i uvježbavanje,
- sredstva za kartografsku podršku Procjene i Plana - umnožavanja i distribucije,
- nabavke osobne opreme za Stožer zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite,
- obuku voditelja skloništa,
- nabavka opreme za zaštitu i spašavanje prema materijalnom sklopu,
- obuka stanovništva za provođenje osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve potresa i nesreća u cestovnom prometu vezanih uz prijevoz opasnih tvari,
- obilježavanje 1. ožujka - Dana civilne zaštite,
- tekuće održavanje skloništa.

Uzbunjivanje:

Uzbunjivanje će se vršiti u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

4. Plan intervencija u zaštiti okoliša

Dio navedenog Plana koji se odnosi na Općinu Ljubešćica izražen je kroz Procjenu ugroženosti te ga samim time nije bilo potrebno izrađivati.

5. Zaštita i spašavanje od poplava i zaštita

U dijelu Općine koji se nalazi u zoni ugroženosti od poplava potrebno je obnoviti osposobljavanje građana.

6. Hrvatski Crveni križ

Služba Crvenog križa nije ustrojena na području Općine Ljubešćica te se oslanja na rad Crvenog križa iz Novog Marofa. Isti je potpomognut sredstvima iz proračuna Općine Ljubešćica.

HDCK Novi Marof

7. Ostali

Djelovanje lovačkih i ostalih udruga, ovlaštenih poduzeća za održavanje cesta i sl. uključiti Procjenom ugroženosti te ih prilikom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja ili vježbe DVD-a upoznati sa zadaćama.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2010. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.